




PŮDORYS



ŘEZ C-C'



ŘEZ B-B'




LEGENDA ZNAČENÍ:

BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 Rozbrání kamenné dlažby, celková plocha 39m², vč. podkladní vrstvy dlažba uskladněna pro zpětné dodržování
- BP2 Demontáž stávajícího ocelového poklopu – vnitřní rozměr 600x600mm
- BP3 Demontáž stávající plastové retenční nádrže o rozměrech 1,2x0,8x1,5m, objem 1,44m³
- BP4 Demontáž stávajícího ocelového žebříku
- BP5 Vysekání terpasí jímky o rozměrech 300x300x300mm do ŽB dna strojovny
- BP6 Vybourání prostupu 550x250mm pro potrubí technologie, předpokládaná tl. stěny 250mm, objem bouracích prací 0,04m³
- BP7 Odbourání stěny komínku 600x300x150mm pro prodloužení žebříku, objem bouracích prací 0,03m³
- BP8 Jádrové vrtání prostupu D150 stěnou strojovny, odhadovaná tl. stěny 250mm, objem bouracích prací 0,005m³



Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.

Tato projektová dokumentace je důvěrným vlastnictvím společnosti LENTUS AGILUS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	lentus agilis lentus agilis spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylnice www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417		
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil			
Investor: Město Znojmo, IČ:00293881, DIČ:CZ00293881			Č. zakázky	-	
Název zakázky:			Datum	04/2021	
Kašna Znojmo- Mikulášské náměstí			Kraj	Jihomoravský	
			Stupeň	DPS	
			Formát	Měřítko	Č. paré
Část stavby: Kašna- stavební část			2xA4	1:25	
Obsah výkresu			Číslo výkresu		
Strojovna technologie- bourací práce			07		