



Pavilon A - Půdorys 1.NP - LEVÁ ČÁST

stávající stav

navržený stav



bourací práce



VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ


- 1. b. VYBOURÁNÍ ZARUBNÉ A DVEŘÍ - 1ks
- 2. b. VYBOURÁNÍ PŘEKLADU - 1ks
- 3. b. ZVĚTŠENÍ OTVORU VE ZDĚNÉ PŘÍČCE CELKOVÝ OBJEM - 0,2m³
- 4. b. ODSTRANĚNÍ OMÍTKY OKOLO DVEŘÍ CELKOVÁ PLOCHA - 9,0m²
- 5. b. OŠKRBÁNÍ MALBY STĚN CELKOVÁ PLOCHA - 2,2m²

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ


- 1. n. OSAZENÍ PŘEKLADU - 1ks
- 2. n. ZPRÁVENÍ STĚNY OTVORU OMÍTKOU CELKOVÁ PLOCHA - 9,0m²
- 3. n. ZAPRAVENÍ PODLAHY CELKOVÁ PLOCHA - 0,01m²
- 4. n. PROVEDENÍ NOVE MALBY STĚN CELKOVÁ PLOCHA - 2,2m²
- 5. n. OSAZENÍ AUTOMATICKÝCH DVOUKŘIDLÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ 1450x1970mm - 1/2

ŘEZ A-A

navržený stav



POHLED



VÝPIS ZÁMEČNÍKŮ

- 1. z. PO DVEŘE DVOUKŘIDLÉ AUTOMATICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE ALUPROF DVEŘE POŽÁRNÍ - EI30 DP1-C

LEGENDA DVEŘÍ

- 3. AUTOMATICKÉ DVOUKŘIDLÉ POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU TRVALE UZAVŘENY. DVEŘE SE BUDOU ZAVÍRAT AUTOMATICKY PO PRŮCHODU OSOB.

VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLAD RZP 2100/140/140mm, dl=2,1m.....1ks

PAVILON A - LEVÁ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA VM²	PODLAHA	STĚNY	STROP
1	2	3	4	5	6
103.a	HALA	37,86	KERAM. DLAŽBA	VOS, MALBA	VOS, KAZET. PODHLED
104.a	CHODBA	100,44	KERAM. DLAŽBA	VOS, MALBA	VOS, SDK PODHLED
105.a	SCHODIŠTĚ	39,60	TERAC. DESKY	VOS, MALBA	VOS, MALBA
119.a	HALA	65,15	KERAM. DLAŽBA	VOS, MALBA	VOS, SDK PODHLED
120.a	RAMPA	10,44	TERAC. DESKY	VOS, MALBA	VOS, KAZET. PODHLED
H	HYDRANTOVÁ MÍSTNOST	0,66	TERAC. DESKY	VOS, MALBA	VOS, MALBA


VOS VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURÁNÍ ZDIVA
- BOURACÍ PRÁCE
- ZDIVO tl.140 Z CIHEL PTH 140

104.a PAVILON A-1.NP, ČÍSLO MÍSTNOSTI

SCHÉMA



±0,000=258,500 m n. m.

Projektant: Ing. Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 11-02-2021/03
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod	Datum: 05/2021	Měřítko: 1:50
Název akce: Výměna požárních dveří v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě	Název výkresu: D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení PAVILON A - Půdorys 1.NP - DETAILS - LEVÁ ČÁST	
Vypracoval: Ing. Karlík	Formát: A3 / 3x4	Pořadové číslo výkresu: 04
Projektant: Ing. Karlík	Archivní číslo: 11-02-2021 060/03	
Kontroloval: Ing. Červenka		
HIP:		