

POZNÁMKA :

- BUDE PROVEDENA NOVÁ KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO VODOVZDORNÉHO LEPÍČÍHO TMELE VČETNĚ SAMONIVELAČNÍHO VYROVNÁVACÍHO POTĚRU
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY 2 000 MM VČETNĚ PODKLADNÍCH OMÍTEK
- POD NOVOU KERAMICKOU DLAŽBOU BUDE V CELÉM ROZSAHU PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI CEMENTU VYTAŽENÁ 300 MM NA STĚNY, V MÍSTECH SPRCHOVÝCH KOUTŮ BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 2 000 MM
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ VNITŘNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY STĚN DO VÝŠKY 2 900 MM (V PÁSU 900 MM NAD NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY). V MÍSTNOSTECH 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10 A 2.12 BUDOU PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY AŽ DO VÝŠKY 3 100 MM (V PÁSU 1 100 MM NAD KERAMICKÉ OBKLADY)
- OMÍTKY STĚN BUDOU OPATŘENY NOVÝMI MALBAMI
- NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY BUDOU KOTVENY NEREZOVÝMI SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI V LOŽNÝCH SPÁRÁCH KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM A OPATŘENY TMELEM S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- NAD UMYVADLA BUDOU NA KERAMICKÝ OBKLAD NALEPENA ZRCADLA ROZMĚRŮ 500 x 700 MM (UMÍSTĚNÍ ZRCADEL BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)
- PŘESNÁ POLOHA PŘÍČEK ŠÍŘKY 100 MM MEZI WC KABINKAMI č.2.03,2.04 A MEZI WC KABINKAMI č.2.06 A 2.07 BUDE URČENA S OHLEDEM NA NAVAZUJÍCÍ SVISLÝ OKENNÍ PVC RÁM TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO BEZPROBLÉMOVÉ OTEVÍRÁNÍ OKENNÍCH KŘÍDEL.


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	DRUH PODLAHY	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
2.01	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	2,47 m²	KERAM.DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.02	WC - MUŽI	3,70 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.03	WC - MUŽI	1,44 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.04	WC - MUŽI	1,44 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.05	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	5,52 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.06	WC - ŽENY	1,44 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.07	WC - ŽENY	1,44 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,35 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.09	PŘEDSÍŇ	4,12 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.10	HYGIENICKÁ KABINA - MUŽI	3,38 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.11	SPRCHA - MUŽI	1,40 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm
2.12	WC - ZTP	6,09 m²	KERAM.DLAŽBA		KERAM.OBKLD v = 2 000 mm

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU
- NOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY TL. 150 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU, VYZDĚNÉ DO VÝŠKY 1 200 mm
- NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 150 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU
- PODHLLED TVOŘENÝ MINERÁLNÍMI KAZETAMI 600 x 600 mm VE VÝŠCE 2 800 mm (V MÍSTNOSTI 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10 A 2.12 VE VÝŠCE 3 000 mm V ÚROVNI NADPRAŽÍ OKNA)

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



projektant	ING.MACEK PAVEL	město,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Múdra 1302, Ratíškovice PSČ 696 02 , IČO : 75793270	
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN		
podpis		stavební úřad	HODONÍN		
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN			formát	3A4
stavba	"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25" 3.ETAPA			datum	03/2021
				stupeň	PS
				číslo zakáz.	027/2020/PD
				arch.číslo	
obsah	Půdorys 2.NP - budova "A1" - sekce "1" navrhovaný stav			měřítko 1:50	číslo výkr. AS 09