


## LEGENDA ZNAČENÍ:

potrubí tlakové PVC–U PN10

potrubí PVC KG SN4

| Název značky | Grafická značka |
|---|---|
| Ventil | |
| Redukce centrická | |
| Zpětný ventil | |
| Hrdlový spoj | |
| Odpad do kanalizace | |

## LEGENDA:

5. Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V
6. Automatický ovládací 6–ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½
7. Pískový plastový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h
8. Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V
9. Čerpací jímka v podlaze strojovny technologie krytá mřížkou
10. Automatická dávkovací stanice– měření a udržování pH a koncentrace chloru
11. Kanystr s korektorem pH, 20l
12. Kanystr s chlornanem sodným, 20l
13. PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 3 kanystry
19. PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,8x2,0x2,0m, dva vstupní komínky 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
20. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,2x2,0x2,0mm, objem 4,8m³

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

| Projektant | Vypracoval | Zodpovědný projektant |
|---|---|---|
| Ing. Libor Loveček | Ing. Petr Jeřábek | Ing. Ivo Pospíšil |
| | | |

Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí
www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417

Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

Název zakázky:

# Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Část stavby: SO 06 – Vodní prvky

Obsah výkresu

Liniové schéma- filtrace

| | |
|---|---|
| Č. zakázky | - |
| Datum | únor 2021 |
| Kraj | Jihomoravský |
| Stupeň | DPS |
| Formát | 2xA4 |
| Měřítko | - |
| Č.paré | |
| Číslo výkresu | 07 |