




SCHÉMA POLOHY ODPADKOVÉHO KOŠE- ŘEZ





PŮDORYS



ODPADKOVÝ KOŠ - POHLEDY



PŮDORYS



ODPADKOVÝ KOŠ 70 kg / 40 l

POZINKOVANÝ KOŠ S POPELNÍKEM, VÁLCOVANÁ OCEL 12 mm
VZOROVÝ KOŠ DTTO STŘEDNÍ PARK, VŠECHNY PARAMETRY BUDOU SHODNÉ
OBSAH 40 LITRŮ, KLÍČ V CENĚ
VNITŘNÍ ODNÍMATELNÝ KOŠ Z OCELOVÉHO PLECHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ANTIKOROZNÍ ALKYDOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA NA BÁZI OXIDŮ
ŽELEZITÉ SLÍDY S OBSAHEM HLINÍKOVÉHO PRACHU. VE VĚTŠÍ TLOUŠŤCE NÁTĚRU ZAJIŠŤUJE
DOSTATEČNOU OCHRANU PROTI PŮSOBENÍ ATMOSFÉrickÝCH VLIVŮ. JE URČENA PRO
POVRCHY S NEDOSTATEČNOU PŘÍLNAVOSTÍ NH, NAPŘ. HLINÍK, KOMAXIT, POZINK, SLITINY,
PLASTY ATD. BARVA: RAL 9007

TVAR A SPECIFIKACE DTTO REALIZOVANÝ STŘEDNÍ PARK, ZNOJMO

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- BETONOVÉ LOŽE B 15
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- MINERÁLNÍ BETON
- TRÁVNÍK
- LOŽE DLAŽBY Z DRŤI FRAKCE 4–8 MM
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–63 MM
- ORNICE
- KAMENNÁ DRŤ
- ŠTĚRKOPÍSEK
- ŽULOVÁ DESKA

POZNÁMKA: SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č. 21 "SKLADBY KONSTRUKCÍ"

POZNÁMKA: DETAILS KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES Č.17 "DETAILY KONSTRUKCÍ"

autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Říčný
vypracoval: Ing. arch. Nina Kákošová
spolupráce: Ing. arch. Nina Kákošová, Bc. Johana Krejčí
lokalita: Znojmo
zadavatel: město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO
ODPADKOVÝ KOŠ

stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum: 04 / 2021

měřítko 1:100
příl. č. 13
paré