

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 50**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská).			
Odůvodnění změny: Z důvodu nutnosti napojení lokality Kolonka na místní komunikace bylo nutné provést úpravy asfaltových vrstev a přídlažeb na nové výškové napojení rekonstruovaných komunikací na místní komunikace jednotlivých ulic – Slovenská a Jugoslávská.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		107 004,17,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		107 004,17,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	22 470,88,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		129 475,05,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		5 dní
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		30.8.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		30.8.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		30.8.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		30.8.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		30.8.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt: ZL - 50 ZL 50 - Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská)
Rozpočet: 1 ZL 50 - Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská)

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			80 823,79
PSV			0,00
MON			26 180,38
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 004,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 004,17 CZK
Základní DPH	21 %	22 470,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 129 475,05 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			56 267,14	52,6
8	Trubní vedení	HSV			6 844,00	6,4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			615,50	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 236,25	4,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 342,40	7,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 108,49	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			778,95	0,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			26 180,38	24,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			631,06	0,6
Cena celkem					107 004,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 50	ZL 50 - Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská)
R:	1	ZL 50 - Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				56 267,14
1	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	19,81000	549,74	10 890,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,81000		19,81000		
2	577181126RTFH	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 9 cm plochy 101-200 m2 - individuální dokalkulace malý rozsah	m2	19,81000	2 290,60	45 376,79
		Slovenská : 0,3*16+0,9*2,1		6,69000		
		Jugoslávská : 0,4*10,1+(9,8*0,2+4,3*0,6)*2		13,12000		
Díl: 8		Trubní vedení				6 844,00
3	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 435,00	4 870,00
4	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	2,00000	987,00	1 974,00
		Slovenská : 1		1,00000		
		Jugoslávská : 1		1,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				615,50
5	113 10-71 Sb2_	Odstranění podkladu v tl.200 mm	m2	19,81000	31,07	615,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,81000		19,81000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 236,25
6	917932111R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	29,50000	177,50	5 236,25
		Slovenská : 7,5		7,50000		
		Jugoslávská : 10,1-1,5+(1+0,4+0,9+4,4)*2		22,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				8 342,40
7	931325OA0	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	94,80000	88,00	8 342,40
		Slovenská : 16,5+16,5+0,9+0,9+0,6		35,40000		
		Jugoslávská : 10,1+10,1+9,8*4		59,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 108,49
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,71640	58,84	512,87
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,58200	5,23	227,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,71640*5		43,58200		
10	979 99-99	Poplatek za skladku	t	8,71640	156,91	1 367,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				778,95
11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	7,24603	107,50	778,95
Díl: M46		Zemní práce při montážích				26 180,38
12	460030073RT1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do 5 m2	m2	14,65000	345,50	5 061,58
		Slovenská - plocha 1 : 0,3*16		4,80000		
		Slovenská - plocha 2 : 0,9*2,1		1,89000		
		Jugoslávská - plocha 1 : 0,4*10,1		4,04000		
		Jugoslávská - plocha 2 : 9,8*0,2		1,96000		
		Jugoslávská - plocha 3 : 9,8*0,2		1,96000		
13	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	94,80000	116,00	10 996,80
		Rozsah řezání pro zálivku :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,80000		94,80000		
14	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	48,20000	210,00	10 122,00
		Slovenská : 18,5		18,50000		
		Jugoslávská : 10,1+9,8+9,8		29,70000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				631,06

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 50	ZL 50 - Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská)
R:	1	ZL 50 - Úprava ulic přilehlých k lokalitě Kolonka (Slovenská a Jugoslávská)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	8,71640	32,72	285,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,71640		8,71640		
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,71640	19,35	168,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,71640		8,71640		
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	165,61160	1,07	177,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,71640*19		165,61160		