Naše značka	Vyřizuje/linka	Místo odeslání/datum
VZ 37/21	**Mgr. Matušková/543171635**	**Brno 2. 6. 2022**

Zadávací řízení **„Zhotovení stavby vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Zhotovení stavby vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka** “ vznesli následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1

SO 201.1:

Ve výkazu zůstaly zřejmě omylem položky, které byly předchozími dodatečnými informacemi č.8 vyřazeny:

6	K	151713112	Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m	KUS	48,000

97	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2	860,900
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107		
	VV	A97	"spojovací postřik PS-C 60 BP5 0,25kg/m2 na mostě" 860.9		860,900
98	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	M2	860,900
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108		
	VV	A98	"spojovací postřik PS-C 60 BP5 0,4kg/m2 na mostě" 860.9		860,900
99	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 721,800
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121		
	VV	A99	"obrusná vrstva ACO 11+ PMB 25/55-60 tl. 40mm" 2*860.9		1 721,800

Můžete položky vyjmout z výkazu výměr **nebo máme tyty položky ocenit jednotkovou cenu 0,- Kč ?**

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel oznamuje, že z výkazu výměr byly odstraněny položky u SO 201.1 pod pořadovým číslem 6, 97,98,99

Viz příloha *3. stavba fialová-v04 BEZ CEN.zip*

Vznesený dotaz č. 2

SO 661, SO 662, SO 663:

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 86 (SO 661), č. 48 (SO 662), č. 89 (SO 663) „Zálivka asfaltová podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely“. Při použití betonové zámkové dlažby se asfaltová zálivka nepoužívá.

Můžete položky vyjmout z výkazu výměr **nebo máme tyty položky ocenit jednotkovou cenu 0,- Kč ?**

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr byly odstraněny položky:

- SO 661 pod pořadovým číslem 86
- SO 662 pod pořadovým číslem 48
- SO 663 pod pořadovým číslem 89

Viz příloha *3. stavba fialová-v04 BEZ CEN.zip*

Vznesený dotaz č. 3

SO 812:

pol.:

2	K	Pol61	Podzemní kotvící systém vč.kotvení dřeviny	kus	771,000

se dubluje s položkami:

5	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	771,000
42	M	05217500R	Kůl ke kotvení dřevin D 10 cm délka 2,5m 3 ks/strom	kus	2 133,000

Můžete položku č. 2 vyjmout z výkazu výměr **nebo máme tuto položku ocenit jednotkovou cenu 0,- Kč ?**

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel informuje, že ve výkazu výměr byly odstraněny položky:

- SO 812 pod pořadovým číslem 2

Viz příloha *3. stavba fialová-v04 BEZ CEN.zip*

Vznesený dotaz č. 4

SO 812:

pol.:

42	*M*	*05217500R*	*Kůl ke kotvení dřevin D 10 cm délka 2,5m 3 ks/strom*	*kus*	*2 133,000*

Počet kůlů v zaslaném rozpočtu je 2133 ks, což je počet, který počítá i s kůly nejen k 711 ks stromů, ale i keřům. Nebylo by možné výměru položky upravit na 702 ks kůlů k 234 ks stromů z položkového rozpočtu? Dále průměr kůlu 10 cm není obvyklý, nebylo by možné upravit průměr na běžných 6 cm?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel oznamuje, že:

1) Z výkazu výměr byla odstraněna položka č. 48 (05217500R) u SO 812:

V soupisu prací verze 03 se jedná o položku:

48	*M*	*05217500R*	*Kůl ke kotvení dřevin D 10 cm délka 2,5m 3 ks/strom*	*kus*	*2 133,000*

2) Nově bylo opraveno množství u položek:

41	*M*	*05217500R*	*Kůl ke kotvení dřevin D 6 cm délka 2,5m 3 ks/strom*	*kus*	*702,000*

3	K	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 a rovina	kus	771,000

4	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 6 cm, dl. do 3 m	kus	234,000

5	K	184921093RT1	Mulčování rostlin tl. do 0,05 m rovina a svah 1:5 štěrk(120 ks)	m2	1 542,000

Viz příloha *3. stavba fialová-v04 BEZ CEN.zip*

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Ing. Josef Veselý
člen představenstva

Přílohy: dle textu