




VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1:50  
VĚTEV 1 - komunikace s parkovacím pásem  
km 0,020 000  
M 1:50




VĚTEV 1 - komunikace s chodníkem  
km 0,060 000  
M 1:50




VĚTEV 3 - komunikace s chodníkem  
km 0,038 000  
M 1:50




VĚTEV 1 - komunikace  
km 0,095 000  
M 1:50




VĚTEV 5 - komunikace  
km 0,010 000  
M 1:50




VĚTEV 2 - komunikace s odvod. žlabem + vsak. žebro  
km 0,090 000  
M 1:50




VĚTEV 2 - komunikace s odvod. žlabem  
km 0,120 000  
M 1:50




VĚTEV 4 - komunikace  
km 0,020 000  
M 1:50



ŘEZ 1 - Chodník x Větev 5  
M 1:50



ŘEZ 2 - Chodník x Stávající silnice III/25124  
M 1:50



1 SKLADBY KONSTRUKCÍ VOZOVEK:

KONSTRUKCE VOZOVKY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE			
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1:2008
Spojovací postřik 0.4 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 40/70	50 mm	ČSN EN 13108-1:2008
Infiltrační postřik 1 kg/m2	PI-E		ČSN 73 6129
Směs stmelené cementem	SC C <sub>50</sub>	150 mm	ČSN EN 14227 - 1
Štěrkodrt fr. 0/63	ŠD.	min.150 mm	ČSN 73 6126 - 1
Celkem			min.390 mm

2 KONSTRUKCE SJEZDŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

KONSTRUKCE SJEZDŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH			
TP 170 - D2-N-1, TDZ O			
Dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131
Lože (frakce 4-8)	L	40 mm	ČSN 73 6126 - 1
Štěrkodrt fr. 0/63	ŠD.	min.200 mm	ČSN 73 6126 - 1
Celkem			min.320 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU			
TP 170 - D2-N-1, TDZ CH			
Dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože (frakce 4-8)	L	30 mm	ČSN 73 6126 - 1
Štěrkodrt fr. 0/63	ŠD.	min.150 mm	ČSN 73 6126 - 1
Celkem			min.240 mm

KONSTRUKCE VSAKOVACÍHO ŽLABU			
Vodopropustná geotextilie, průsak >0,1m			400 mm
Zásyp rýhy štěrskem fr. 32-63			500 mm
Zásyp rýhy kamenivem fr. 8-16			
Trativod, trubka DN 100 (perforovaná 2/3 )			
Celkem			min.900 mm

PARÉ Č.

C			
B			
A			
OZN.	POPIS ZMĚNY	NAHRAŽUJE VÝKR. Č.	DATUM
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	
Ing. Z. MRNKA	A. SINKULOVÁ	Ing. Z. MRNKA	
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. M. Štěpáník	Ing. M. Štěpáník	Ing. M. Štěpáník	Ing. M. Štěpáník
KRAJ	ÚSTECKÝ	MÚ	ÚDLICE
OBJEDNATEL - AKCE	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V UL. JIRKOVSKÁ		
ČÁST	SO 100		
DATUM	ČERVENEC 2020		
STUPĚN	DPS		
Č. ZAKÁZKY	1531		
VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1 : 50	C.2.4	