


DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		 www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. KAREL ALEXA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. KAREL ALEXA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KAREL ALEXA		
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 551 AŽ 556, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU SÍDLA: HUSOVA 551, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		
IČ	06854796		
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		
ČÁST	D.1.4.3. Slaboproudá elektrotechnika	DATUM:	06/2019
NÁZEV STAVBY REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546-550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		FORMÁT:	x A4
		MĚŘÍTKO:	-
		STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	19 049
NÁZEV VÝKRESU VÝKAZ VÝMĚR		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: -

Výkaz výměr

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

1 Domácí telefon

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
101	Dveřní panel, antivandal, min.12 tlačítek, s integrovanou čtečkou karet, kartáčovaná nerez	4	ks		
102	Dveřní panel, antivandal, min.42 tlačítek, s integrovanou čtečkou karet, kartáčovaná nerez	1	ks		
103	Elektromechanický zámek, s panikovou funkcí	5	ks		
104	Prostup do křídla dveří pro zámek	5	ks		
105	Bus systémový kabel, D+M	1440	m		
106	Domácí telefon, nástěnný, bez monitoru, sběrníkový, duální vyzvánění	72	ks		
107	Zvonkové tlačítko na patře	72	ks		
108	Zdroj pro audio	5	ks		
109	Montáž zařízení	72	hod		
110	Oživení	36	hod		
111	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	216	ks		
112	Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	1440	m		
113	AY 2,5 B	1440	m		
114	Vodič v trubkovodu AY 2,5	1440	m		
115	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl		

2 Televizní rozvod STA

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
201	Základová zesilovací stanice STA (příjem jednoho digit. terr. multiplexu), skříň, jedna terr anténa, stožár	5	ks		
202	STA zásuvka, klasická, koncová, dodávka + montáž, design dle standardu, společné rámečky se silnoproudem	72	ks		
203	Rozbočovač 2x	1	ks		
204	Rozbočovač 4x	3	ks		
205	Rozbočovač 12x	1	ks		
206	ŠP Zesilovač, domovní, programovatelný, výstup 100-118dB	5	ks		
207	Skříň pro zesilovač a kaskádu rozbočovačů, uzamykatelná, do CHUC - s dvířky EI/EW	1	ks		
208	Skříň pro zesilovač a kaskádu rozbočovačů, uzamykatelná, do půdy, bez nároku na požární odolnost	4	ks		
209	Kabel koaxiální 75 Ohm, venkovní, nízkoutlumový	100	m		
210	Kabel koaxiální 75 Ohm, vnitřní	2160	m		
211	Kabel koaxiální, montáž	2260	m		
212	F konektor	250	ks		
213	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	30	ks		
214	Lišta 20/40 D+M včetně hmoždinek	1130	m		
215	Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	1130	m		
216	AY 2,5 B	1130	m		
217	Vodič v trubkovodu AY 2,5	1130	m		
218	Měření napětí signálu v koax zásuce, vyhotovení protokolu	72	ks		
219	Komplexní zkoušky	20	hod		
220	Uvedení do provozu	20	hod		
221	Individualizace rozvodu pro každý byt - dohoda s klientem, nespecifikovatelné činnosti	144	hod		
222	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl		

CELKEM