


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ ŽB KONSTRUKCE SKLETU, VÝPLŇOVÉ ZDIVO A PŘÍČKY
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO
- KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- TECHNOLOGIE - VZT JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	zádveří	4,31
2	zádveří	4,96
3	kancelář	13,76
4	sklad	6,45
5	sklad	2,31
6	sklad odpadků	4,88
7	plynoměrná místn.	4,95
8	sklad čistících potřeb	14,35
9	sklad suchých potravin	15,77
10	úklidová komora	2,24
11	výtah	2,10
12	sociální zařízení	4,01
13	sklad obalů	12,42
14	sklad inventáře	12,42
15	sklad	7,84
16	strojovna VZT	6,82
17	předsíň	10,25
18	chladírna masa	5,60
19	sklad vajec	1,85
20	sklad tuků	5,35
21	dílna	13,50
22	nápojný uzel ÚT	13,68
23	nápojný uzel elektro	8,81
24	sklad inventáře	52,41
25	strojovna VZT	33,25
26	sklad	11,48
27	hrubá příprava zeleniny	10,36
28	výdej stravy cizím strá.	10,11
29	chodba	71,37
30	schodiště	4,32
31	sklad	6,21
32	ustupující část	63,51
33	rampa	19,60
plocha Σ		461,25



POZNÁMKA

P1 - VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU NAD PODLAHOU 100/100 mm, DÉLKY 120 mm
P3.3 - VODOROVNÝ PROSTUP PŘÍČKOU TL. 160 mm, Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
P3.4 - VODOROVNÝ PROSTUP VÝPLŇOVÝM ZDIVEM S EPS. TL. ZDIVA 260 mm, EPS 120 mm

P5 - SDK PŘEDSTĚNA JEDNODUCHÁ PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ CHLADIVA NEBO ROZVADĚČE, SDK 12,5 mm VYSOKOPEVNOSTNÍ, NA VÝŠKU PODLAŽÍ, VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE.
SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 MM, REAKCE NA OHEŇ DLE ČSN EN 13501-1 A2 - s1, d0 FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU μ 10, hustota ≥ 800 kg/m3, TVRDOST POVRCHU DLE ČSN EN 520 ≤ 15 mm, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU - L ≥ 725 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU - T ≥ 300 N, PEVNOST V TLAKU KOLMO K POVRCHU DESKY σDz 15MPa

Tabulka překladů

Označení	Skladba	Počet kusů
1	2 x RZP 179/7/24 P + 1 x IZOLACE 50/140 - dl.1790 + 1 x RZP 179/7/24 P	1
2	2 x RZP 119/7/24 P + 1 x IZOLACE 50/140 - dl.1190 + 1 x RZP 119/7/24 P	1



±0,000 = 224,30 m.n.m.

Rekuperace - ZŠ JUDr. Josefa Mareše		
ČÁST	MÍSTO K.Ú. Znojmo - louka parc.č.150/65	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		OBJEDNATEL Město Znojmo
DÍL	KRESLIL Ing. Roman Zvěřina	
Architektonicko-stavební		STUPEŇ DPS
OBJEKT	MĚŘÍTKO	1:100
	Č.ZAK.	19_67
	VYDÁNO	21.2.2020
	REVIZE	R1
SO01.2 OBJEKT S3Z		
NÁZEV VÝKRESU	Č.PARÉ	Č.V.
PŮDORYS 1.NP	1	D.1.1.06