

Č. j.: 511/ *1431*/2017
Vyřizuje: Macků
Tel.: 572 530 216
E-mail: jana.macku@svkuh.cz

ENVIprojekt CZECH s. r. o.
Ing. Jiří Synek
Na Požáře 144
760 01 Zlín

V Uh. Hradišti 2017-11-03

Vyjádření k PD pro ÚR a SP – „Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě“

Na SVK, a. s. Uherské Hradiště byla předložena žádost + PD výše uvedené stavby. V rámci stavby bude provedeno osazení polopodzemních kontejnerů v aglomeraci města Uherský Brod. Jedná se o k. ú. Uherský Brod, Havřice, Těšov a Újezdec u Luhačovic.

Celkem bude provedena výstavba 29 nových stanovišť dle předložené PD paré č. 5.

Nové stanoviště polopodzemních kontejnerů jsou umísťovány ve většině případů do míst stávajících volně stojících plastových kontejnerů, které budou po realizaci stavby odstraněny. S ohledem na charakter využití se jedná o pozemky rovinaté a mírně svažité. V případě osazení do terénu s větším spádem (břehů) jsou stanoviště doplněna o opěrné zídky výšky max. 0,8 m - jedná se o následující stanoviště: SO 03 – stan. 4, 5, 28, SO 04 – stan. 7, SO 05 – stan. 24, SO 06 – stan. 26.

Kontejnery budou osazeny dle typu odpadu v následujících velikostech:

- polopodzemní kontejner 5 m³ na papír (katalogové číslo odpadu 15 01 01)
- polopodzemní kontejner 5 m³ na plast (katalogové číslo odpadu 15 01 02)
- polopodzemní kontejner 5 m³ na SKO (katalogové číslo odpadu 20 03 01)
- polopodzemní kontejner 3 m³ na sklo (katalogové číslo odpadu 15 01 07)
- polopodzemní kontejner 3 m³ na biologicky rozložitelný odpad (katalogové číslo odpadu 20 02 01)

Kolem kontejnerů je navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Stavba je členěna na následující stavební objekty a dílčí stavební objekty:

SO 01 – Lokalita Havřice

01.1 Stanoviště 1 - Havřice střed

SO 02 – Lokalita Uherský Brod západ

02.1 Stanoviště 2 - ul. Na Láně

02.2 Stanoviště 3 - Babí louka

SO 03 – Lokalita Uherský Brod střed

03.1 Stanoviště 4 - ul. Strojařů

03.2 Stanoviště 5 - ul. U Lapače

03.3 Stanoviště 6 - ul. U hřiště

03.4 Stanoviště 19 - ul. Soukenická - VOMA

03.5 Stanoviště 20 - ul. Tkalcovská - pošta

- 03.6 Stanoviště 21 - ul. Tkalcovská x U Fortny
- 03.7 Stanoviště 22 - ul. U Špitálu x Prim. Hájka
- 03.8 Stanoviště 23 - ul. Prim. Hájka x U Fortny
- 03.9 Stanoviště 28 - Neradice - vedle OD Kvanto
- 03.10 Stanoviště 29 - Neradice - výjezd do ul. Za Humny

SO 04 – Lokalita Uherský Brod východ

- 04.1 Stanoviště 7 - ul. Rychtalíkova
- 04.2 Stanoviště 8 - ul. Větrná č. p. 2060
- 04.3 Stanoviště 9 - ul. Větrná č. p. 1381, 1406
- 04.4 Stanoviště 10 - ul. Větrná č. p. 1382
- 04.5 Stanoviště 11 - ul. Větrná č. p. 1404, 1405
- 04.6 Stanoviště 12 - ul. V. Růžičky
- 04.7 Stanoviště 13 - ul. U Plynárny - RG
- 04.8 Stanoviště 14 - ul. U Plynárny - střed
- 04.9 Stanoviště 15 - ul. Hlavní
- 04.10 Stanoviště 16 - ul. Močidla
- 04.11 Stanoviště 17 - ul. Šaripova - střed
- 04.12 Stanoviště 18 - ul. Šaripova - konec

SO 05 – Lokalita Uherský Brod jih

- 05.1 Stanoviště 24 - sídl. Olšava - ul. Prostřední
- 05.2 Stanoviště 25 - sídl. Olšava - ul. Javořinská

SO 06 – Lokalita Uherský Brod Těšov - Újezdec

- 06.1 Stanoviště 26 - Těšov - ul. Dr. Horáka
- 06.2 Stanoviště 27 - Újezdec - ul. Vinohradská

Navrženou stavbou dojde ke styku s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně přípojek vody a kanalizace. Stanoviště 1, 16 a 22 se okrajem dlažby dostane nad vodárenské zařízení, stanoviště 6 má mezeru mezi kontejnery pro vodovodní přípojku pro objekt č. pop. 1400. Ostatní stanoviště jsou umístěna mimo vodovodní zařízení. S realizací stavby souhlasíme za dodržení následujících podmínek:


1. Před zahájením prací požádá investor SVK, a. s. provoz vodovodů i provoz kanalizací o vytýčení sítí. Vytýčení bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora. Informace Vám podá za provoz vodovodů Ing. Kunovský, tel. 572 631 453 (e-mail: radim.kunovsky@svkuh.cz), a za provoz kanalizací Ing. Zatloukal, tel. 572 637 671.
2. Zařízení – kontejnery (včetně technologie) a opěrné zídky požadujeme při stavbě umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního zařízení v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění. Umístění zařízení a opěrných zídek bude odsouhlaseno pracovníkem provozu vodovodů i pracovníkem provozu kanalizací naší a. s. písemnou formou.
3. Všechny poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety včetně zákopových souprav. Po provedené úpravě poklopů bude přizván pracovník provozu vodovodů i pracovník provozu kanalizací naší a. s. ke kontrole provozuschopnosti upraveného zařízení. Dotčené poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení (včetně zákopových souprav) musí být před zahájením prací předány a po ukončení prací převzaty zápisem ve stavebním deníku mezi pracovníkem provozu vodovodů i pracovníkem provozu kanalizací naší a. s. a prováděcí firmou.

4. U stanoviště č. 24 je chybně zakreslena trasa kanalizace. Do PD požadujeme trasu zakreslit dle skutečnosti a při realizaci požadujeme trasu kanalizace respektovat. K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží investor protokol (zápis ve stavebním deníku) o vytýčení sítí naší a. s. před zahájením prací. V případě, že byla stavba provedena bez vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení v majetku nebo provozování naší a. s., musí být provedena kontrola skutečného umístění zařízení na místě stavby (vizuální kontrola, kopaná sonda, ...) a o tomto bude proveden zápis.
5. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení. Vodovod a kanalizace nesmí být stavbou poškozeny, v případě poškození musí být uvedeny do původního stavu na náklady investora.

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za příslušnou 200, 624dy, 696 01 Uherské Hradiště



-1-

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Příloha

Situace + TZ orazítkované