




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Položka č.		Popis výkonu	Jedn	Množství dle Quantity to			Jednotková cena Unit price		Cena		Cena celkem	Mezisoučet	Poznámka
2	Item no.		Work Description	Unit	Projectant Designer		Celkem	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Notice
3	1		2	3	4	5	4a	6	7	8	9	10	11	12
4			402 - Rozvod VO											
5			Zemní práce											
6														
7	1,001		Vytýčení trati venkovního vedení	km	0,160		0,160							
8	402,001		rozebrání zámkové dlažby a opětné položení	m2	20,0		20,0							
9	402,002		Hloubení kabelové rýhy š=400, h=800	m	130,0		130,0							
10	402,003		Zřízení kabelového lože do rýhy š=350, v=100	m	160,0		160,0							
11	402,004		Hloubení kabelové rýhy š=600, h=1200	m	30,0		30,0							
12	402,005		Zřízení kabelového lože do rýhy š=550, v=100	m	30,0		30,0							
13	402,006		Výstražná fólie š=330 nad kabelem dle ČSN včetně ochranných desek	m	160,0		160,0							
14	402,007		Zához rýhy š=400,	m	160,0		160,0							
15	402,008		Zához rýhy š=600,	m	30,0		30,0							
16	402,009		Odvoz přebytečné zeminy a suti	m3	38,4		38,4							
17	402,010		Zhutnění zeminy v zásypu, provizorní úprava povrchu	m2	96,0		96,0							
18	402,011		Výkop a zřízení základu stožáru VO 0,40m x 0,4m x 0,8m	sada	12,0		12,0							
19	402,012		Prostup/kabelovod PE D=65	m	92,0		92,0							
20	402,013		Chráničky dělené do D=160	m	9,0		9,0							
21	402,014		Geodetické zaměření kabel. trasy	km	0,160		0,2							
22														
23			402 - Rozvod VO Zemní práce CELKEM										231 857,16	
24														
25			Kabely a příslušenství											
26														
27	402,015		Kabel CYKY 3Cx 2,5	m	64,0		64,0							
28	402,016		Kabel CYKY 5Cx 6	m	0,0		0,0							
29	402,017		Kabel CYKY 5Cx 10	m	208,0		208,0							
30	402,018		Kabel CYKY 5Cx 16	m	0,0		0,0							
31	402,019		krabice svorkovnicová IP67 pro sloupek	ks	0,0		0,0							
32	402,020		Trubky ochranné PE DN40 mm pro kabel sloupků	bm	0,0		0,0							
33	402,021		Trubky ochranné PE DN63 mm pro kabel VO	bm	170,0		170,0							
34	402,022		Vodič FeZn Ø10 mm - izolace proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2	m	24,0		24,0							
35	402,023		Vodič FeZn 30/4 mm - izolace proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2	m	150,0		150,0							
36	402,024		Trubky ochranné PE DN32mm pro vstup kabelů do osvětlovacích stožárů	m	48,0		48,0							
37	402,025		Kabelová spojka do 4 x 16	ks	2,0		2,0							
38	402,026		Kabelové koncovky do 4 x 16	ks	20,0		20,0							
39														
40			402 - Rozvod VO Kabely a příslušenství CELKEM										121 681,56	
41														
42			Osvětlovací prvky											
43	402,027		Stožár VO bezpaticový standard BpH, výška 4,9m, bezpaticový, jednostupňový včetně elektrovýzbroje, betonový základ	ks	10,0		10,0							
44	402,028		Stožár VO bezpaticový standard BpH, výška 6,11m, bezpaticový, jednostupňový včetně elektrovýzbroje, pro osvětlení přechodu, betonový základ	ks	2,0		2,0							
45	402,029		Demontáž a opětovná montáž akcentního svítidla	ks	2,0		2,0							
46	402,030		Likvidace stávajícího základu	sada	7,0		7,0							
47	402,031		Demontáž svítidel se světelnými zdroji, odborná likvidace	ks	7,0		7,0							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Položka č.		Popis výkonu	Jedn	Množství dle Quantity to			Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučet Subtotal	Poznámka
2	Item no.		Work Description	Unit	Projektant Designer		Celkem	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	Notice
3	1		2	3	4	5	4a	6	7	8	9	10	11	12
48	402,031		Demontáž stožárové svorkovnice	ks	3,0		3,0							
49	402,032		Stožárová rozvodnice 1x6A/E14, smyčka	ks	9,0		9,0							
50	402,033		Stožárová rozvodnice 1x6A/E14, smyčka + odbočka	ks	3,0		3,0							
51														
52			402 - Rozvod VO Osvětlovací prvky CELKEM										114 170,78	
53														
54			Svítidla											
55			<i>Svítidla vč.světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí</i>											
56	402,034		svítidlo městské, LED, DALI ELEKTRO-LUMEN - TEK0 U02 2k0 730 B124; Street luminaire (1 x LED)	ks	5,0		5,0							
57	402,034		svítidlo městské, LED, DALI ELEKTRO-LUMEN -TEKO P02 6k0 730 B124; Street luminaire (1x LED)	ks	5,0		5,0							
58	402,035		svítidlo pro nasvětlování přechodů, DALI ELEKTRO-LUMEN - MARUT M G2 ZP53 12k0 750 T544; Pedestrian crossing luminaire (1x LED)	ks	2,0		2,0							
59	402,036		Pojistka E14, 6A, char.normální	ks	18,0		18,0							
60														
61			402 - Rozvod VO Svítidla CELKEM										158 612,45	
62														
63			Ostatní práce											
64	402,037		Manipulace v síti NN, zajištění beznapětového stavu, obnovení napájení	sada	4,0		4,0							
65	402,038		Komplexní zkoušky	hod	2,0		2,0							
66	402,039		Výchozí revize	hod	4,0		4,0							
67	402,040		Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,0		2,0							
68	402,041		Demontáže, přepojování vývodových kabelů, zapojení přeložek	hod	1,0		1,0							
69														
70			402 - Rozvod VO Ostatní práce CELKEM										26 569,68	
71														
72			402 - Rozvod VO - CELKEM										652 891,63	