


2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant – HIP		Ing. Ludmila Rojíčková	
Projektant		Martin Polách	
Vypracoval		Bc. Pavel Heczko	
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava		
Název stavby:		PD - rekonstrukce SZ Výškovice	
Část:	Profese		Stavební
	Č. zak.		050319
	Stupeň		DSP+DPS
	Datum		11/2020
Název výkresu:	Měřítko		Číslo výkresu
	-		020920-D.1.1_2-13



**R&P PROJEKT**  
STATIKA, PROJEKCE S.R.O.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38  
702 00 Ostrava–Moravská Ostrava  
Česká republika  
www.rpprojekt.cz  
IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443

mobil:  
+420 775 33 43 18  
+420 777 19 20 39

e–mail.:  
rojickova@rpprojekt.cz  
polach@rpprojekt.cz

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
D1	DEMONTÁŽ PLNÝCH DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 600/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	6 ks
D2	DEMONTÁŽ PLNÝCH DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 800/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	4 ks
D3	DEMONTÁŽ PLNÝCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ 800/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D4	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZDOJENÉHO OKNA 1500/1500 mm, vč. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU	4 ks
D5	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZDOJENÉHO OKNA 1200/1500 mm, vč. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU	3 ks
D6	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZDOJENÉHO OKNA 900/900 mm, vč. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU	3 ks
D7	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO VNITŘNÍHO OKNA (JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ) 2500/1200 mm, vč. PARAPETU	1 ks
D8	DEMONTÁŽ SKLOBETONOVÝCH VÝPLNÍ ( "LUXFERY" )	5 m2
D9	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH OCELOVÝCH MŘÍŽÍ NA OKNĚ 1200/1500 mm	2 ks
D10	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY, R.Š.= 400 mm	24 bm
D11	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY, R.Š.= 550 mm	22 bm
D12	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD ELEKTRO-SKRÍNĚ NA FASÁDĚ.	2 m2
D13	DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ.	3 ks
VÝKRES: Výpis bouracích a demontážních prací		ČÍSLO VÝKRESU: 020920-D.1.1_2-13/2
		ZMĚNA: -

POZNÁMKA:		
<ul style="list-style-type: none"><li>Budou odstraněny stávající povrchové úpravy <u>všech stěn vnitřních i venkovních stěn</u>. Dojde k odstranění keramického obkladu a oklepání omítky pod keramickým obkladem v plném rozsahu. Dále dojde k odstranění omítky v plochách mimo keramický obklad vždy na celou výšku místnosti v exteriéru na celou výšku objektu vč. vodorovných ploch podhledů a stropů. Projektčně je uvažováno s celkovým odstraněním omítek všech ploch stěn a stropů až na nosnou konstrukci. Odstranění stávajícího keramického obkladu na fasádě a soklu.</li><li>Bude odstraněna stávající keramická dlažba resp. linolea vč. podkladní lepící hmoty ve všech místnostech. V technické místnosti bude odstraněna podlaha cca 8 m2 až na hutněný podsyp z důvodu propadlé části podlahy. Odhad skladby bourané podlahy: nášlapná vrstva z linolea - lepená, betonová mazanina tl.100mm, asfaltová hydroizolace, podkladní železobetonová deska tl.100mm, hutněný podsyp.</li><li>Rozebrání stávajícího okapového chodníku (očištění nepoškozených dlaždic pro zpětnou montáž - uvažován rozsah 50% - zbytek bude nahrazen novými dlaždicemi) vč. výkopu zeminy kolem objektu v šířce 600 mm a hloubce 600 mm.</li><li>V rámci bouracích prací dojde k demontáži stávajícího sanitárního zařízení (WC, umyvadla, vodovodní baterie)</li><li>Pro profesi ZTI bude provedeny prostupy související s prováděním nových technických rozvodů. (součást dodávky ZTI)  Pro profesi VZT bude provedeny prostupy související s prováděním nových technických rozvodů.  Pro profesi elektro budou provedeny drážky pro novou elektroinstalaci, napojovací bod pro novou elektroinstalaci určí správa objektu v rámci přípravy stavby v koordinaci s vybraným zhotovitelem. (součást dodávky Elektro)</li><li>V rámci stavby bude demontáž a zpětná montáž na fasádě sdělovací technologie DPO a.s. Postup koordinovat se správou objektu</li></ul>		
VÝKRES: Výpis bouracích a demontážních prací	ČÍSLO VÝKRESU: 020920-D.1.1_2-13/3	ZMĚNA: -