

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník) dne 19.04.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.2022 pod  
názvem

**Zateplení a přístavba hasičské zbrojnice v Horních  
Bludovicích, včetně stavebních úprav ve 2. NP**

mezi:

**Objednatel:** Obec Horní Bludovice  
se sídlem: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice  
zastoupena: Ing. Petrou Fickovou, starostkou  
IČ: 00296686  
DIČ: neplátce  
právní forma: 801 – Obec  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 168 205 0359/0800  
kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Chroboček - místostarosta  
e-mail: [chrobocek@volny.cz](mailto:chrobocek@volny.cz)  
telefon: +420 602 719 974  
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

**Zhotovitel:** **VIVID stavby s.r.o.**  
se sídlem Sadová 612, PSČ 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupeným Ing. Tomášem Vítkem, MBA  
IČ: 01503511  
DIČ: CZ01503511  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 6134542339/0800  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek, MBA  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek, MBA  
E-mail: [tomas.vitek@vividstavby.cz](mailto:tomas.vitek@vividstavby.cz)  
Telefon: +420 602 764 853  
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě C 87563  
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19.04.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.2022 (dále jen Smlouva o dílo), a to v tomto rozsahu:

1. V oddíle II. Předmět díla se v bodě 2.5., 2.6 a 2.7 mění rozsah prací dle odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikované položkovým rozpočtem vč. změnového listu. Citovaný položkový rozpočet vč. změnového listu je nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1).
2. V oddíle IV. Cena díla a platební podmínky se v bodě č. 4.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím, a to takto:

Vícepráce bez DPH	437 999,22 Kč
Méněpráce bez DPH	- 444 664,76 Kč
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	- 6 665,54 Kč

Cena díla dle Smlouvy o dílo	10 845 222,62 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 962 964,88 Kč
DPH 21 %	1 882 222,62 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	10 845 222,62 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2	10 837 122,20 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>8 956 299,34 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 880 822,86 Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>10 837 122,20 Kč</b>

3. Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Obsah tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou obce Horní Bludovice na jednání dne 23.08.2022, usnesením č. 12/RO/32/2022.
6. Příloha: č. 1 – Položkový rozpočet VP a MP, změnový list

V Horních Bludovicích dne 25.8.2022

Ve Frýdku-Místku dne 26.8.2022

Obec Horní Bludovice  
739 37 Horní Bludovice čp. 434  
IČ: 002 96 686

*P. Ficková*

Ing. Petra Ficková, starostka

**VIVID** STAVBY  
VIVID stavby s.r.o.  
Sídlo: Sadová 612  
738 01  
Frýdek-Místek  
IČO 01503511  
DIČ CZ01503511

③

Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 004 Bludovice - odevzdání  
**Objekt:** 004 vícepráce/méněpráce  
**Rozpočet:** 01 VÍCEPRÁCE

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** VIVID stavby s.r.o. IČO: 01503511  
 Sadová 612 DIČ:  
 73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	165 003,69
PSV	75 535,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>240 539,22</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	240 539,22 CZK
Základní DPH	21 %	50 513,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 291 052,46 CZK**

v Frýdku - Místku

dne 26.8.2022



**VIVID stavby s.r.o.**  
 Sídlo: Sadová 612  
 738 01  
 Frýdek-Místek  
 IČO: 01503511  
 DIČ: CZ01503511

Za zhotovitele

**Obec Horní Bludovice**  
 739 37 Horní Bludovice čp. 434  
 IČ: 002 96 686

Za objednatele

Popis stavby: 004 - Bludovice - odevzdání  
Popis objektu: 004 - vícepráce/méněpráce  
Popis rozpočtu: 01 - VÍCEPRÁCE

## Položkový rozpočet

S:	004	Bludovice - odevzdání
O:	004	vícepráce/méněpráce
R:	01	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>16 969,92</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	115101223R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 1000-2000 l - 2 pracovníci x 6hodin	h	12,00000	437,36	5 248,32
2	R	Naložení bagrem, lividace pevných kalů vč. odvozu	hod	12,00000	976,80	11 721,60
						<b>21 767,04</b>
<b>Díl: 13</b>		<b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>				
3	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,40000	1 992,60	797,04
4	311112350RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	9,00000	2 330,00	20 970,00
						<b>4 219,87</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>				
5	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	1,80000	615,00	1 107,00
6	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,80000	71,34	128,41
7	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,80000	473,55	852,39
8	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,80000	400,98	721,76
9	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,80000	400,98	721,76
10	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,80000	350,55	630,99
11	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,80000	31,98	57,56
						<b>1 275,26</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Zemní práce - konstrukce ze zemín</b>				
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,24000	393,60	1 275,26
						<b>1 317,97</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
13	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	30,96000	42,57	1 317,97
						<b>3 321,00</b>
<b>Díl: 21</b>		<b>Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin</b>				
14	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	13,50000	246,00	3 321,00
						<b>4 218,90</b>
<b>Díl: 27</b>		<b>Zakládání - základy</b>				
15	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,43000	1 230,00	4 218,90
						<b>2 479,68</b>
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				
16	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,68000	1 476,00	2 479,68
						<b>42 000,00</b>
<b>Díl: 38</b>		<b>Různé kompletní konstrukce</b>				
17	382411116R	Zemní nádrž objemu 10000 l na splaškovou vodu samonosná	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00
						<b>6 642,00</b>
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b>				
18	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,12000	55 350,00	6 642,00
						<b>2 926,79</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
19	561411111R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 2 cm	m2	39,50000	74,10	2 926,79
						<b>5 313,60</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřních</b>				
20	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,00000	332,10	5 313,60
						<b>24 108,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
21	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	1,80000	2 460,00	4 428,00
22	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	8,00000	2 460,00	19 680,00

## Položkový rozpočet

S:	004	Bludovice - odevzdání
O:	004	vícepráce/méněpráce
R:	01	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>9 317,29</b>
23	894431231RA0	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá	kus	1,00000	5 014,00	5 014,00
24	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	79,00000	54,47	4 303,29
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce</b>						<b>228,80</b>
25	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	10,00000	22,88	228,80
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>3 276,57</b>
26	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	4,60000	160,00	736,00
27	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,50000	3 284,10	1 642,05
28	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,50000	1 797,03	898,52
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>10 086,00</b>
29	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,00000	369,00	738,00
30	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,00000	369,00	738,00
31	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,00000	246,00	492,00
32	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,00000	123,00	246,00
33	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,00000	36,90	738,00
34	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,00000	246,00	5 166,00
35	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,00000	492,00	984,00
36	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,00000	492,00	984,00
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>5 535,00</b>
38	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	15,00000	369,00	5 535,00
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>9 255,14</b>
40	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	16,00000	24,60	393,60
41	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,00000	147,60	2 361,60
42	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	16,00000	246,00	3 936,00
43	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,00900	615,00	5,54
44	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	16,00000	159,90	2 558,40
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>20 491,97</b>
45	R1	Závěs pro plynové potrubí	ks	25,00000	166,66	4 166,50
46	R2	Závěs pro kanalizaci - 1 PP	ks	6,00000	224,27	1 345,62
47	R3	Závěs pro vodovodní potrubí 1 PP	ks	10,00000	166,64	1 666,40
48	R4	Závěsy ÚT - 1 NP - společný závěs pro dvě trubky	ks	40,00000	196,78	7 871,20
49	R5	Závěsy ÚT - 2 NP - závěs pro dvě trubky na stěně nad podlahou	ks	25,00000	78,01	1 950,25
50	286974111R	Poklop šachtový HERMELOCK HE - 400L	kus	1,00000	3 492,00	3 492,00
<b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>23 914,15</b>
51	763131471	SDK podhled deska protipožární impregnovaná 1x12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,78000	1 107,00	17 468,46

## Položkový rozpočet

S:	004	Bludovice - odevzdání
O:	004	vícepráce/méněpráce
R:	01	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,78000	98,40	1 552,75
53	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,78000	123,00	1 940,94
54	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,00000	1 230,00	1 230,00
55	28329282	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	17,50000	98,40	1 722,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 784,11</b>
56	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu	m2	27,56000	60,81	1 675,87
57	767137801R00	Demontáž příček sádrokartonových, roštu	m2	22,00000	55,28	1 216,16
58	767137803R00	Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti	m2	22,00000	55,28	1 216,16
59	767137803R00	Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti	m2	27,56000	60,81	1 675,92
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy lité</b>				<b>13 499,78</b>
60	777615218R	Finální úprava podlahy betonu leštěním včetně vsypu a dodání drátků	m2	54,86600	246,05	13 499,78
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 590,38</b>
61	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	11,70000	36,90	431,73
62	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,70000	184,50	2 158,65

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 969,92	7
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	HSV			21 720,04	9
16	Zemní práce - přemístění výkopku	HSV			4 219,87	2
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			1 275,26	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 317,97	1
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	HSV			3 321,00	1
27	Zakládání - základy	HSV			4 218,90	2
34	Stěny a příčky	HSV			2 479,68	1
38	Různé kompletní konstrukce	HSV			42 000,00	17
41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			6 642,00	3
5	Komunikace	HSV			2 926,79	1
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			5 313,60	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 108,00	10
8	Trubní vedení	HSV			8 926,08	4
89	Ostatní konstrukce	HSV			228,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 276,57	1
997	Přesun sutě	HSV			10 086,00	4
998	Přesun hmot	HSV			5 442,75	2
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			9 255,14	4



720	Zdravotechnická instalace	PSV			20 491,97	
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			23 914,15	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 784,11	
777	Podlahy lité	PSV			13 499,78	
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 590,38	
<b>Cena celkem</b>					<b>240 008,76</b>	<b>10</b>



Popis stavby: 004 - Bludovice - odevzdání  
Popis objektu: 004 - vícepráce/méněpráce  
Popis rozpočtu: 01 - vícepráce - dveře

## Položkový rozpočet

S:	004	Bludovice - odevzdání
O:	004	vícepráce/méněpráce
R:	01	vícepráce - dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0</b>		<b>Nepřirazený díl</b>				<b>160 120,00</b>
1	553308415R	ZAKO HR 150 DV 1100 L/P, h 1970 mm, posuv +/- 7 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	1,00000	4 525,00	4 525,00
2	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm 16 dekorů	kus	7,00000	4 035,00	28 245,00
3	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm 16 dekorů	kus	2,00000	4 035,00	8 070,00
4	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm 16 dekorů	kus	3,00000	4 035,00	12 105,00
5	611601205R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 110x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	5 585,00	5 585,00
6	61165630R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 80x197 cm CPL 0,2	kus	2,00000	11 850,00	23 700,00
7	61165631R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	11 850,00	11 850,00
8	61181103R	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut	kus	2,00000	4 095,00	8 190,00
9	61181104R	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00
10	61181511R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	7,00000	4 135,00	28 945,00
11	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	3,00000	4 135,00	12 405,00
12	61181513R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	3,00000	4 135,00	12 405,00
<b>Díl: 64</b>		<b>Osazování výplní otvorů</b>				<b>7 380,00</b>
13	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,00000	2 460,00	7 380,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>29 960,00</b>
14	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	14,00000	2 140,00	29 960,00



Popis stavby: 0041 - Bludovice - méněpráce MÍNUS

Popis objektu: 01 - méněpráce MÍNUS

Popis rozpočtu: 01 - méněpráce

## Položkový rozpočet

S:	0041	Bludovice - méněpráce MÍNUS
O:	01	méněpráce MÍNUS
R:	01	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 27</b>						<b>-33 914,42</b>
<b>Zakládání - základy</b>						
1	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-3,43000	3 690,00	-12 656,70
2	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-2,73900	615,00	-1 684,49
3	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-2,73900	246,00	-673,79
4	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,06000	55 350,00	-3 321,00
5	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-2,86800	3 690,00	-10 582,92
6	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-5,80200	615,00	-3 568,23
7	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-5,80200	246,00	-1 427,29
<b>Díl: 38</b>						<b>-43 050,00</b>
8	382411116R	Zemní nádrž objemu 9000 l na splaškovou vodu samonosná	kus	-1,00000	43 050,00	-43 050,00

Poznámka k položce:

jímka plastová samonosná pro osazení na betonovou desku objem 9 m3

vč. poklopu, armovacích a kotvících prvků

komplet vč. úprav a příslušenství pro navrženou hloubku osazení

instalace bez nutnosti obetonování s garantovanou odolností proti spodní vodě

100% vodotěsnost pláště i svařovaných prostupů

<b>Díl: 61</b>						<b>-219 218,67</b>
<b>Úprava povrchů vnitřních</b>						
9	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-15,36200	651,90	-10 014,49
10	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-30,60000	17,22	-526,93
11	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-79,69000	332,10	-26 465,05
12	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-98,76000	79,95	-7 895,86

Poznámka k položce:

dle použitého sanačního systému

13	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-98,76000	381,30	-37 657,19
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

dle použitého sanačního systému

14	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	-197,52000	253,38	-50 047,62
----	-----------	---	----	------------	--------	------------

Poznámka k položce:

navíc do 20 mm

15	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-98,76000	719,55	-71 062,76
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

dle použitého sanačního systému

16	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	-98,76000	157,44	-15 548,77
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

dle použitého sanačního systému

<b>Díl: 89</b>						<b>-7 854,83</b>
<b>Ostatní konstrukce</b>						
17	894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	-0,64800	12 121,65	-7 854,83

<b>Díl: 95</b>						<b>-5 939,67</b>
<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						

## Položkový rozpočet

S:	0041	Bludovice - méněpráce MÍNUS
O:	01	méněpráce MÍNUS
R:	01	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	953171001	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50kg - chladicí věže	kus	-1,00000	404,67	-404,67
19	19425102R	poklop pro šachtu - ozn. Z5	kus	-1,00000	5 535,00	-5 535,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>-2 267,43</b>
20	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-15,36200	147,60	-2 267,43
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-202,95</b>
21	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-0,20000	369,00	-73,80
22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,20000	123,00	-24,60
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,20000	30,75	-6,15

Poznámka k položce:

skládku vzdálena 11 km

24	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-0,20000	492,00	-98,40
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-1 537,62</b>
25	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-4,16700	369,00	-1 537,62
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>-1 667,60</b>
26	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-2,35600	147,60	-347,75
27	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	-2,82700	246,00	-695,44
28	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-3,90500	159,90	-624,41
<b>Díl: 777 Podlahy lité</b>						<b>-15 075,38</b>
29	777615218R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné strukturované protiskluzné s penetrací	m2	-54,86600	270,60	-14 846,74

Poznámka k položce:

- strukturovaný nátěr epoxidový dvojnásobný protiskluzový (tř. R12) vč. penetrace pro průmyslové podlahy, garáže, mokré provozy

- barva světle šedá

30	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	-148,46700	1,54	-228,64
<b>Díl: 784 Dokončovací práce - malby</b>						<b>-19 991,25</b>
31	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-135,62900	30,75	-4 170,59
32	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-135,62900	58,43	-7 924,80
33	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	-98,76000	79,95	-7 895,86

Poznámka k položce:

paropropustná malba bílá vhodná pro sanační omítky



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
27	Zakládání - základy	HSV			-33 914,42	10
38	Různé kompletní konstrukce	HSV			-43 050,00	12
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			-219 218,67	63
89	Ostatní konstrukce	HSV			-7 854,83	2
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			-5 939,67	2
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			-2 267,43	1
997	Přesun sutě	HSV			-202,95	0
998	Přesun hmot	HSV			-1 537,62	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-1 667,60	0
777	Podlahy lité	PSV			-15 075,38	4
784	Dokončovací práce - malby	PSV			-19 991,25	6
<b>Cena celkem</b>					<b>-350 719,82</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0041 Bludovice - méněpráce MÍNUS  
**Objekt:** 01 méněpráce MÍNUS  
**Rozpočet:** 01 méněpráce dveře

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** VIVID stavby s.r.o. IČO: 01503511  
 Sadová 612 DIČ:  
 73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-40 747,44
PSV	-53 197,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-93 944,94</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-93 944,94 CZK
Základní DPH	21 %	-19 728,44 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -113 673,38 CZK**

v Frýdku - Místku dne 26.8.2022


**VIVID stavby s.r.o.**  
 Sídlo: Sadová 612  
 738 01  
 Frýdek-Místek  
 IČO: 01503511  
 DIČ: CZ01503511  
 Za zhotovitele

**Obec Horní Bludovice**  
 739 37 Horní Bludovice čp. 434  
 IČ: 002 96 686

  
 Za objednatele

Popis stavby: 0041 - Bludovice - méněpráce MÍNUS

Popis objektu: 01 - méněpráce MÍNUS

Popis rozpočtu: 01 - méněpráce dveře

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Osazování výplní otvorů	HSV			-40 747,44	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-53 197,50	5
Cena celkem					-93 944,94	10

## Položkový rozpočet

S:	0041	Bludovice - méněpráce MÍNUS
O:	01	méněpráce MÍNUS
R:	01	méněpráce dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Osazování výplní otvorů</b>				<b>-40 747,44</b>
1	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-2,00000	377,61	-755,22
2	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-5,00000	369,00	-1 845,00
3	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-2,00000	377,61	-755,22
4	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-1,00000	2 460,00	-2 460,00
5	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-1,00000	2 460,00	-2 460,00
6	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-5,00000	2 952,00	-14 760,00
7	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,00000	2 952,00	-2 952,00
8	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-2,00000	2 952,00	-5 904,00
9	55331557	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,00000	2 952,00	-2 952,00
10	55331557	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,00000	2 952,00	-2 952,00
11	55331558	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,00000	2 952,00	-2 952,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-53 197,50</b>
12	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-3,00000	738,00	-2 214,00
13	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,00000	738,00	-738,00
14	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,00000	861,00	-861,00
15	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,00000	738,00	-738,00
16	61162801R	dveře vnitřní 1křídlové 70x197cm - ozn. D1	kus	-5,00000	4 305,00	-21 525,00
Poznámka k položce: komplet dle specifikace - ozn. D1						
17	61162801R	dveře vnitřní 1křídlové 70x197cm - ozn. D1	kus	-3,00000	2 460,00	-7 380,00
Poznámka k položce: komplet dle specifikace - ozn. D1						
18	61173215R	dveře jednokřídle 800x1970mm protipožární - ozn. D8	kus	-1,00000	5 535,00	-5 535,00
Poznámka k položce: - komplet dle specifikace - ozn. D1 - vč. rámu/zárubně a prahu						
19	61199906R	dveře jednokřídle 900x1970mm protipožární - ozn. D9	kus	-1,00000	5 289,00	-5 289,00
Poznámka k položce: - komplet dle specifikace - ozn. D9						
20	61199907R	dveře jednokřídle 800x1970mm protipožární - ozn. D2	kus	-1,00000	4 920,00	-4 920,00

## Položkový rozpočet

S:	0041	Bludovice - méněpráce MÍNUS
O:	01	méněpráce MÍNUS
R:	01	méněpráce dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Poznámka k položce: - komplet dle specifikace - ozn. D2				
21	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-5,00000	799,50	-3 997,50

<b>Změnový list</b>		číslo ZL: 01		
Zhotovitel:	VIVID stavby s.r.o. Sadová 612, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 01503511			
Investor:	Obec Horní Bludovice Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice IČ: 00296686	Datum: 19.8.2022		
Název akce: „Zateplení a přístavba hasičské zbrojnice v Horních Bludovicích, včetně stavebních úprav ve 2.NP“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Příloha rozpočet VCP a MNP			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanační vnitřní omítky</li> <li>2. Změna žumpy a vývoz sedimentu původní žumpy</li> <li>3. Sanace podkladu zeminy, doplnění drenáže a odstranění základu ve sklepním prostoru</li> <li>4. Změna revizní šachtice v 1PP</li> <li>5. Sanace ocelových nosníků v 1PP</li> <li>6. SDK podhledy, SDK předstěny</li> <li>7. Leštěný beton</li> <li>8. Změna vnitřních dveřních výplní + rozšíření rozsahu výměny</li> <li>9. Základová konstrukce přístavba</li> </ol>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>1. Projektová dokumentace navrhovala provedení oklepu vnitřních omítek ve sklepním prostoru s provedením nových sanačních omítek. Po provedení technického zhodnocení stávajícího stavu sklepního prostoru objektu a absence hydroizolační vrstvy spodní stavby (vodorovná a svislá hydroizolace) bylo dohodnuto zrušení provedení sanačních omítek dle návrhu PD. Provedení sanačních omítek ve stávajícím stavu bez zajištění řádné hydroizolace spodní stavby by neplnily svou funkci a došlo by k jejich rychlé degradaci. Na základě daného zjištění byl proveden pouze oklep stávajících nesoudržných zvětralých omítek. Touto změnou došlo k finanční úspoře. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>2. Projektová dokumentace navrhovala provedení nové žumpy z plastového materiálu. Po dohodě s GDS, TDS, GP a objednatelem došlo k záměně plastové žumpy za betonovou. Danou záměnou došlo k navýšení objemu, snížení ceny při zachování kvality. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 7.</p>				

3. Během provádění výkopových prací ve sklepním prostoru docházelo na několika místech k rozmáčení podkladu v důsledku pronikání vody do objektu. Na základě daného zjištění bylo nutné provést lokální snížení výkopu, doplnění drenážního potrubí nad rámec PD a zvýšení podkladové kamenité vrstvy s celoplošnou vápennou sanací s vloženou geotextílií. Danou úpravou došlo ke stabilizování podkladu a řádného provedení betonové dlažby dle PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6.

4. Projektová dokumentace navrhovala provedení vnitřní betonové šachtice pro napojení drenážního potrubí s litinovým poklopem. Po dohodě s GDS, TDS, GP a objednatelem došlo k záměně betonové drenážní šachty za plastovou šachtu s plastovým poklopem. Danou záměnou došlo ke snížení ceny při zachování kvality.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 7.

5. Během provádění prací ve sklepním prostoru byly nalezeny nosné ocelové profily stropní konstrukce. Dané profily bylo nutné řádně očistit od omítek a rzi a zakonzervovat pro zachování jejich životnosti ve vlhkém prostředí reprofilační hmotou. Danou úpravou došlo k zajištění prodloužení životnosti nosných ocelových profilů stropní konstrukce.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6.

6. Během provádění prací ve 2NP byly nalezeny SDK předstěny a snížený SDK strop. Po technickém zhodnocení bylo rozhodnuto o jejich odstranění, jelikož provedení stávající SDK konstrukce neodpovídalo technickým požadavkům výrobce.

Při provádění bouracích prací v 1NP v místnosti č. 101 ozn. dle PD byl nalezen dřevěný podhled. Pro zachování PBR stavby a nutných minimálních výšek dle ČSN bylo nutné provést odstranění stávajícího dřevěného podhledu a montáž nového SDK podhledu s vyšší niveletou umístění a řádnou protipožární odolností.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6.

7. Projektová dokumentace stanovovala provedení ošetření vnitřního betonu epoxidovým nátěrem. Po dohodě s GDS, TDS, GP a objednatelem došlo ke záměně povrchové úpravy betonu z epoxidového nátěru za leštěný beton. Danou změnou došlo k finanční úspoře při zachování kvality.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

8. Na základě požadavku objednatele došlo ke změně počtu výměny vnitřních dveří včetně materiálové záměny z ocelových zárubní za obložkové zárubně.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

9. Po provedení odstranění stávající splaškové jímky bylo zjištěno vysoké pronikání vody do výkopu. Z daného důvodu bylo nutné provést úpravu základové konstrukce oproti PD. Základová konstrukce byla doplněna o větší vrstvu kameniva a prohloubené základové pásy oproti PD. Díky dané úpravě došlo k řádnému zhutnění podkladu a zajištění stability nové přístavby objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna*



závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Dané změny a skutečnosti byly zhodnoceny a provedeny v možném nejlepším řešení.

  
Bc. Michal Fišer

**Stanovisko projektanta stavby:**

Výše popsané změny představují z technického hlediska správná řešení, která zohledňují skutečnosti zjištěné při provádění stavebních prací a garantují zachování předepsané kvality dle projektové dokumentace.

Projektant s danými změnami souhlasí.

PENTIGA s.r.o.  
Třanovice č.p. 1  
739 53 Třanovice  
IČ: 27841634



Ing. Zbyhněv Janczyk

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-444 664,76,- Kč

437 999,22,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-6 665,54,- Kč

Dle SOD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Petra Ficková, starostka obce

Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel společnosti

Obec Horní Bludovice  
739 37 Horní Bludovice č.p. 434  
IČ: 002 96 686





VIVID stavby s.r.o.  
Sídlo: Sadová 612  
738 01  
Frýdek-Místek  
IČO: 01503511  
DIČ: CZ01503511

Datum:

Datum: