

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Vážení,

společnost Silnice LK a.s., IČO: 287 46 503, se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen „Zadavatel“) Vám v souvislosti se zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku s názvem „Haly na posypový materiál – část 2 Nový Bor“ poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele.

### Dotaz č. 1:

1. K položce č. 14 – Kvalita betonu pro základové pasy: ve stavebním rozpočtu je uvedeno, že beton má být síranovzdorný. Nestačilo by použít standardní beton XC2?
2. K položce č. 14 – Množství jednotek: Opěrná stěna by měla půdorysně tvořit písmeno „U“, jinak zásypy uložené pod deskou nebudou stabilní. Změnilo by se tak množství betonu.
3. Úprava koruny stěn z LEGO Bloků ve vztahu ke spádování oplechování: jak je řešené, případně z jakého materiálu a před nebo po montáži stanovené konstrukce?
4. Chybí položka „přesun hmot“: bude tato položka doplněna do stávajícího stavebního rozpočtu, nebo má účastník řízení zahrnout tuto položku do jednotkových cen rozpočtu?
5. Položka č. 50 „Geodetické práce“: co všechno má tato položka obsahovat? Vytyčení před zahájením, zaměření skutečného provedení, zaměření skutečného provedení včetně zhotovení geometrického plánu?
6. Položka č. 27 a 28 – Použití stávající betonové desky včetně stávajícího základů: otázka zní, zda by se dal původní základ použít jako podloží nové základové desky, bez nutnosti bourání.
7. Gramáž PVC plachty: dle výrobce PVC plachty je gramáž 650 g/m<sup>2</sup> nedostačující kvůli zatížení konstrukce sněhem v úžlabí. Výrobce doporučuje použít PVC plachty s gramáží 900 g/m<sup>2</sup>.
8. Termín dodání stanovené konstrukce: dle výrobce dostupnost dodání stanovené konstrukce je cca 23 týdnů od data objednání.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazům tazatele uvádí následující:

Ad 1: U položky č. 14 zadavatel připouští rovněž použití betonu třídy XC2. Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr a dodatek k technické zprávě projektu v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2: Násypy na stranách stávajícího návrhu opěrné stěny jsou uvažovány se šikmým svahováním násypu v předepsaném sklonu, který zabraňuje poruše stability. Zadavatel po přehodnocení vhodnosti tvaru opěrné zdi mění zadávací podmínky tak, že nově požaduje vytvořit opěrnou stěnu ve tvaru „U“. Upravený výkaz výměr zohledňující zvýšení objemů týkajících se opěrné zdi a dodatek k technické zprávě projektu Zadavatel přikládá v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3: Poslední řada Prefa bloku bude sestavena z hladkých bloků. Spádování není vzhledem ke kotvení plachtové haly do vytvořeného žlabu uvažováno. Klempířský výrobek „plechový žlab“ bude bez spádu. Srážková voda bude

na základě gravitace odtékat do svodu. Zbytková voda ve „žlabu“ se bude průběžně vysychat. Klempířský výrobek má výšku 100 mm, která zabraňuje přetečení této zbytkové vody do skladu.

Ad 4: Zadavatel předpokládá, že účastníci nezbytné náklady zahrnou v jednotkových cenách v položkách obsažených v poskytnutém výkazu výměr.

Ad 5: Položka č. 50 „Geodetické práce“ má zahrnout vytýčení stavby a po dokončení stavby zaměření skutečného stavu včetně geometrického plánu jako podklad pro příslušný katastrální úřad.

Ad 6: Po ověření sondou v charakteristickém místě o vyhovujícím stavu stávající desky jako podkladu pro další konstrukční vrstvy Zadavatel sděluje, že takový postup je možný.

Ad 7: Položka č. 49 výkazu výměr uvádí požadovanou gramáž plachty 900 g/m<sup>2</sup>. V dané položce tedy Zadavatel nespatřuje rozpor.

Ad 8: Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele mění čl. 6.5 přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Závazného návrhu smlouvy tak, že tento článek nově zní:

*„6.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do sedmi (7) měsíců od protokolárního předání a převzetí Místa provádění díla (dále jen „Termín dokončení“). Dílo musí být v tomto termínu zhotoveno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla. Strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Dílo je „dokončeno“ dnem, kdy Objednatel podepíše zápis o převzetí, nebo jiným dnem, který Objednatel po dohodě se Zhotovitelem uvede v zápisu o převzetí. „Dokončením“ ve shora uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a řádně splnit tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při předání Díla či v Záruční době a předat všechny nezbytné doklady.“*

V návaznosti na tuto změnu Závazného návrhu smlouvy je upravena rovněž lhůta pro dokončení předmětu veřejné zakázky, stanovená v bodě 3.4 zadávací dokumentace.

V návaznosti na úpravu termínu dokončení díla Zadavatel přistupuje rovněž k úpravě čl. 5.7 přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Závazného návrhu smlouvy tak, že tento článek nově zní:

*„5.7 Zhotovitel bude oprávněn vystavit Objednateli fakturu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele písemně odsouhlaseného TDS a Objednatel ve dvou následujících platebních milnících:*

*a) první část Ceny díla bude Zhotovitel oprávněn fakturovat po uplynutí tří (3) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, a*

*b) druhou (zbylou) část Ceny díla bude Zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a převzetí Díla Objednatel.“*

Upravené znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Závazného návrhu smlouvy, přikládá Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**Jelikož zadavatel nedodržel lhůtu podle § 98 odst. 4 ZZVZ pro vypořádání dotazů o 2 pracovní dny a současně mění zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.**

**Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 28. 3. 2022 do 10:00 hodin.**

V Jablonci nad Nisou dne 4. 3. 2022

---

Ing. Petr Správka<sup>1</sup>  
předseda představenstva

---

Zdeněk Sameš  
místopředseda představenstva

*Přílohy:*

- 1. Upravený výkaz výměr*
- 2. Dodatek k technické zprávě projektu*
- 3. Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy*

---

<sup>1</sup> Podpisy představenstva byly nahrazeny podpisem při odeslání prostřednictvím elektronického nástroje Josephine.