

**STANOVISKO č. 1585/2021****pro územní a stavební řízení sloučené***Žadatel:*

Ing. Zdeněk Tošovský

Zahradní 666

696 85 Moravský Písek

*Investor:*

Město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

*Název stavby - akce:***Rekonstrukce ul. Palackého, Bystřice pod Hostýnem***Místo stavby:* Bystřice pod Hostýnem 2926 (Bystřice pod Hostýnem)*Katastr:* Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší opravu místní komunikace v Bystřici pod Hostýnem, v ulici Palackého, v úseku od křižovatky s ulicí 6. května a ulicí Nádražní. Komunikace s povrchem z asfaltobetonu je navržena ve stávajícím šířkovém uspořádání jako obousměrná dvoupruhová v šířce 6,0 m a v celkové délce 225,42 m. Budou vybudována parkovací a kontejnerová stání, sjezdy, přechody pro chodce, místa pro přecházení a jejich osvětlení.

Dešťové vody z povrchu komunikace budou svedeny do navržených uličních vpustí s přípojkou PVC KG DN150 SN8, která bude zaústěna do stávající kanalizační stoky navrtávkou s vloženým odbočným sedlem. Požadujeme osazení dešťových vpustí s pachovou uzávěrou. Napojení na kanalizační síť ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění zaměstnanci VaK Kroměříž, a.s. U kanalizačního napojení je nutné respektovat ustanovení dle ČSN 75 6101. Parkovací plochy budou provedeny z betonové dlažby umožňující zasakování dešťové vody. Dešťové vody z povrchu chodníku požadujeme likvidovat zasakováním do okolních nezpevněných zelených ploch.

Upozorňujeme stavebníka, že DRENÁŽE odvodňující zemní pláň NESMÍ BÝT ZAÚSTĚNY do veřejné kanalizační sítě.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řady Lt DN80, Lt DN150 a betonové kanalizační stoky DN400/600, DN500/750, DN400. Tato vodohospodářská zařízení jsou v majetku a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěny žádné betonové základy jakéhokoli zařízení (stožár osvětlení, dopravní značka apod.). Při stavbě nových zpevněných ploch komunikací, chodníků a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu.

Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavební úpravě silnice požadujeme v místech, kde je vodovodní a

kanalizační potrubí uloženo v tělese komunikace, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů.

K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Vodovodní potrubí v místech křížení s komunikací musí být uloženo v chrániče. V případě, že vodovodní potrubí není umístěno ve stávající chrániče, požadujeme její nové osazení včetně prodloužení chráničky cca 1 m na každou stranu za upravovanou komunikaci. Uložení vodovodního potrubí do chráničky zajistí stavebník na vlastní náklady. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Vzhledem k tomu, že zpevněná plocha bude provedena v trase vodovodního řadu a kanalizační stoky, upozorňujeme na možnost budoucích škod vzniklých při údržbě, provozu či opravě na vodovodním a kanalizačním potrubí. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. proto upozorňuje investora výše uvedené stavby na nutnost přístupu zaměstnanců VaK Kroměříž, a.s. k tomuto zařízení v případě budoucí opravy a údržby. Škody vzniklé při údržbě, provozu a při opravách na vodohospodářském potrubí hradí investor výše uvedené stavby.

Společnost VaK Kroměříž, a.s. doporučuje investorovi stavby, aby před realizací opravy komunikace upozornil majitele přilehlých nemovitostí na případnou rekonstrukci dotčených kanalizačních přípojek.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme následně přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková

**Telefon:** +420 573 517 227

**Datum:** 16. 11. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

