


- HMG
Provádění práce
1 Oprava propustku
2 Příprava pro opravu komunikace
3 Pokládky živého povrchu
Vypracoval: Tomáš Gajdica



POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova účelové komunikace ÚK 37.3 a propustku Špluchovského potoku

Rekapitulace stavby

Ozn.	Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
	Oprava místní komunikace	579 993,90 Kč	121 798,72 Kč	701 792,62 Kč
	Oprava mostní konstrukce	133 911,87 Kč	28 121,49 Kč	162 033,37 Kč
	Vedlejší a ostatní náklady	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
	Celkem	724 705,77 Kč	152 188,21 Kč	876 893,98 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova účelové komunikace ÚK 37.3 a propustku Špluchovského potoku

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Oprava místní komunikace						579 993,90
1	564831111	Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	530,00	128,00	67 840,00
2	572713112	Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem	t	66,00	2 280,00	150 480,00
3	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	930,00	22,00	20 460,00
4	577151113	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	930,00	308,00	286 440,00
5	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích a středovém pásu tl. do 20 cm	m2	189,00	48,00	9 072,00
6	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuštěním	m2	85,00	45,00	3 825,00
7	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	160,00	1 280,00
8	599142111	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	8,00	76,00	608,00
9	938908411	Očištění povrchu krytu metením	m2	930,00	2,00	1 860,00
10	935112211	Osazení žlabu REVERDO	m	8,00	550,00	4 400,00
11	materiál	Dodávka ocelového žlabu odvodňovacího REVERDO	m	8,00	1 180,00	9 440,00
12	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	35,91	150,00	5 386,50
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	214,80	88,00	18 902,40

Oprava mostní konstrukce

133 911,87

14	767161832	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	6,00	585,00	3 510,00
15	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 20 kg	m	6,00	1 360,00	8 160,00
16	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3	m3	7,20	520,00	3 744,00
17	167151101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,15	146,00	3 963,90
18	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním <i>zásyp vytěženým materiálem</i>	m3	27,15	228,00	6 190,20
19	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn <i>(6*0,9)+(6*0,3)+(1,8*2,2)+(1*2,2)</i>	m2	13,36	980,00	13 092,80
20	341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn <i>(6*0,9)+(6*0,3)+(1,8*2,2)+(1*2,2)</i>	m2	13,36	200,00	2 672,00
21	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,15	48 000,00	7 200,00
22	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,10	54 500,00	5 450,00
23	272311127	Základové klenby z betonu prostého C 25/30 <i>(6*0,9*0,5)+(6*0,3*0,5)+(1,8*0,3*2,2)+(1*0,3*2,2)</i>	m3	6,54	4 220,00	27 588,67
24	463211155	Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním lince	m3	11,50	3 560,00	40 940,00
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	63,34	180,00	11 400,30

Vedlejší a ostatní náklady

10 800,00

26	R000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
27	R001	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
28	R002	Doprava a nájezd mechanizace	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
29	R003	Vytýčení IS	kpl	1,00	0,00	0,00

CELKEM BEZ DPH 724 705,77

DPH 152 188,21

CELKEM S DPH 876 893,98