



Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledecská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod  
Tel. 564 034 723, mob. 603 296 805, email: [tjjiskrahb@seznam.cz](mailto:tjjiskrahb@seznam.cz), [www.jiskrahb.cz](http://www.jiskrahb.cz)  
Spisová značka L9119 u Rejstříkového soudu Hradec Králové, IČO 00529672 u MV ČR  
Číslo účtu: 1120052379/0800, Čs. sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 5. 5. 2022

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v podlimitním zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „**Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod**“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. **Dotaz č. 1:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o poskytnutí podélného profilu na celou dešťovou kanalizaci. Výkres D. 1. 4. 1b a schéma vsakovací a retenční nádrže zobrazuje pouze její zlomek.
2. **Dotaz č. 2:**       **OBJEKT SO 01 Hala** – Žádáme zadavatele o objasnění rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. V PD má šachta ŠD 2 DN 1000, ve výkazu výměr DN 600. Žádáme o opravu výkazu výměr.
3. **Dotaz č. 3:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o opravu výměry položky č. 21. Výpočet položky uvádí hloubku výkopu pouze 20 centimetrů. Dle navazujících položek je ale skladba tl. minimálně 33cm.
4. **Dotaz č. 4:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o bližší technickou specifikaci liniových odvodňovacích žlabů – jejich požadovanou únosnost, druh materiálu žlabu a mříže. Má velký vliv na cenu.
5. **Dotaz č. 5:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek výkazu výměr na zemní práce, obsypy a zásypy k dešťové kanalizaci. Ve výkazu výměr zcela chybí a položkový rozpočet musí obsahovat dle zákona o veřejných zakázkách podrobný popis **všech** předpokládaných stavebních prací
6. **Dotaz č. 6:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr, jelikož v položce číslo 7 uvádí zámkovou dlažbu I rozměru 196x161x80mm naproti tomu projektová dokumentace – konkrétně TZ k ZTI ale uvádí vegetační dlažbu s distančními výstupky BEST Aquagras. Mezi uvedenými typy dlažeb je velký cenový a technický rozdíl.
7. **Dotaz č. 7:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr, jelikož položky č. 5 a č. 6 spolu související nemají stejnou výměru.
8. **Dotaz č. 8:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položky na svislé a vodorovné dopravní značení. Projektová dokumentace jejich dodávku obsahuje. Výkaz výměr nikoliv
9. **Dotaz č. 9:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položky zámkové dlažby varovných pásů. Projektová dokumentace jejich dodávku obsahuje. Výkaz výměr nikoliv
10. **Dotaz č. 10:**   **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky číslo 17. Schéma vsakovací. Schéma tohoto vsakovacího objektu chybí.

11. **Dotaz č. 11:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** – Žádáme zadavatele o doplnění položek na dodávku a montáž tvarovek potrubí.
12. **Dotaz č. 12:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Žádáme zadavatele o opravu položky č. 19. Položka se svojí výměrou 54.3m3 podle nás neobsahuje celou výměru vsaku z položky č. 18. a vsak z č. 17 zcela chybí. Vsakovací zařízení z položky č. 18 má dle projektové dokumentace objem 55,7568m3.
13. **Dotaz č. 13:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Žádáme zadavatele o doplnění položek rozpočtu na obsyp vsakovacích zařízení a opláštění bloků geotextilií.
14. **Dotaz č. 14:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Žádáme zadavatele o doplnění položek na hloubení jam pro vsakovací zařízení.
15. **Dotaz č. 15:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Žádáme zadavatele o úpravu dopravní vzdálenosti položky č. 2 – vodorovné přemístění sypaniny do 20m. U takto krátké dopravní vzdálenosti bychom na některých místech nedokázali dopravit výkopek ani mimo hloubenou jámu.
16. **Dotaz č. 16:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Trvá zadavatel na použití chodníkových obrubníků 1000x80x200 pro parkovací stání? Pro účely lemování vozovky se používá silniční obrubník, popřípadě chodníkový obrubník ve své masivnější verzi 1000x100x250. Použití 80x200 pro účely vozovky považujeme za nevhodné a bude zdrojem poruch.
17. **Dotaz č. 17:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Žádáme zadavatele o bližší specifikaci, případně doplnění položek k výústnímu objektu. Má se jednat o prostý beton? Pokud jde o železobeton, žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek, nebo alespoň specifikaci výztuže a materiálu.
18. **Dotaz č. 18:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Žádáme zadavatele o doplnění položek na osazení obrub ke spojovacímu chodníku, jelikož rozpočet obsahuje pouze obruby u parkovacího stání.
19. **Dotaz č. 19:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Položkový rozpočet neobsahuje poplatky za skládkovné pro zemní práce parkoviště a vsakovacích nádrží (pro ně chybí zemní práce úplně). Máme to chápat tak, že výkopek zůstane na místě? Pokud je to takto zamýšleno, žádáme o doplnění položek na uložení výkopku do násypů. Pokud zadavatel požaduje likvidaci, žádáme o doplnění položek na skládkovné.
20. **Dotaz č. 20:**       **OBJEKT SO 03 Parkovací stání** - Vzhledem k velkému množství nejasností a chybějících položek žádáme zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro odevzdání cenové nabídky

#### Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Podélný profil celé dešťové kanalizace je ve výkrese D.1.4.1b – 03.
- 2) Výkaz výměr u šachet Š1 a Š2 byl upraven.
- 3) Výměra ve výkazu výměr je v pořádku, před výkopem bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce tl 20 cm, celková hloubka výkopu je tedy 40 cm. Sejmutí ornice pro chodník a parkoviště není součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 4) Ve výkazu výměr je uvedeno, že se jedná o polymerbetonový žlab, mřížka s únosností 3,5 tuny.
- 5) Zemní práce, obsypy a zásypy k dešťové kanalizaci, nejsou součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 6) Položku č. 7 požadujeme nacenit v souladu s výkazem výměr, tedy zámkovou dlažbu o rozměru 196 x 161 x 80 mm.
- 7) Položky č. 5 a č. 6 požadujeme nacenit dle zadaného množství výkazu výměr, v případě navýšení výměry položek bude řešeno při realizaci díla v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. Cena díla, odstavec 1 až 4.).
- 8) Svislé a vodorovné dopravní značení není součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 9) Dodávka zámkové dlažby varovných pásů není součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 10) Vsakovací zařízení položky č. 17 je popsáno v technické zprávě 1.10 Odvodňované plochy parkoviště. K výstavbě vsakovacího zařízení dle vypočítaných parametrů lze

použít vsakovací EcoBloc 80 x 80 x 32 cm v počtu 65 ks s příslušenstvím. Počet vrstev jeden, počet vrstev vsakovacích bloků 65 ks.

- 11) Dešťová kanalizace je navržena v přímých směrech, neobsahuje žádné tvarovky, pokud by realizace vyžadovala jejich použití bude řešeno v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. Cena díla, odstavec 1 až 4.).
- 12) Položka č. 19 s výměrou 54,3 metrů kubických je v souladu s projektovou dokumentací. Dle technické zprávy 1.8 Odvodňované plochy je retenční objem vsakovacího zařízení 49,3 metrů kubického a parkoviště 5,3 metrů kubických. Položku požadujeme nacenit ve výměře uvedené ve výkazu výměr.
- 13) Obsyp vsakovacího zařízení a opláštění bloků geotextílií není součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 14) Hloubení jam pro vsakovací zařízení není součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 15) Případná úprava položky č. 2 vodorovné přemístění sypaniny do 20 metrů je podle nás dostatečná. Případná skutečnost vzdálenosti vodorovného přemístění bude řešena při realizaci díla v souladu s obchodními podmínkami (Smlouva o dílo v článku V. Cena díla, odstavec 1 až 4.).
- 16) Zadavatel trvá na použití chodníkových obrubníků 1000 x 80 x 200 mm pro parkovací stání.
- 17) Výustní objekt je detailně řešen v projektové dokumentaci D.1.4.1b – 03. Detail vyústění kanalizace do řeky Sázavy. Beton prostý, dno výustě vydlážděný kameny.
- 18) Osazení obrub ke spojovacímu chodníku není součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 19) Poplatky za skládkovné pro zemní práce, parkoviště a vsakovacích nádrží, včetně odvozu zeminy nejsou součástí požadovaných prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky.
- 20) Všechny dotazy byly vysvětleny. Zadavatel nenavýšil žádný objem prací v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky, nedoplnil výkaz výměr o žádné další položky, a proto neshledal žádný důvod k prodloužení termínu odevzdání cenové nabídky.

Ing. Miroslav Sommer  
předseda výboru  
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Tel.: 603 296 805  
e-mail: [tjjiskrahb@seznam.cz](mailto:tjjiskrahb@seznam.cz)