



S004P01F251R

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2022/0164/150**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran  
na dodávku stavby:

**„MŠ Družstevní – oprava teras“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města  
v technických věcech [redacted] (referent  
odboru investic MěÚ)

/dále jen objednatel/

a

**Zhotovitel:** 3D PROGRAM, s.r.o.  
**Adresa:** Objízdna 1911, 765 02 Otrokovice  
**IČO:** 01965549  
**DIČ :** CZ01965549  
**Bankovní spojení:** 3717156399/0800  
**Zastoupen:** MUDr. Šárka Kaňová, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0164/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

9 278,19 Kč bez DPH

1 948,42 Kč DPH 21%

11 226,61 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	398 451,27	482 126,04
MÉNĚPRÁCE	407 729,46	493 352,65
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 864 580,12	2 256 141,95
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 855 301,93	2 244 915,34

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

1 855 301,93 Kč bez DPH

389 613,41 Kč DPH 21%

**2 244 915,34 Kč vč. DPH**

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 2. 8. 2022, č. u 6195


V Hodoníně dne 16. 8. 2022

V Hodoníně dne 8. 8. 2022

**Objednatel:**



**Zhotovitel:**



MUDr. Šárka Kaňová, jednatel

Název akce:

„MŠ Družstevní – oprava teras“

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

číslo: ZL č. 1

„(oprava teras – MŠ Družstevní Hodonín)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:SD/2022/0164/150

1. **Oddíl stavby:** ul. Družstevní čtvrt' 3149, k.ú. Hodonín 69501, parc. č. 22055/15, 4219/1
2. **Zpracovatel změnového listu:** 3D PROGRAM, s.r.o., Obříždná 1911, 765 02 Otrokovice
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: SD č. 1
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. 1, ze dne 14.7.2022)
  - 3.3 jiné související dokumenty: položkový rozpočet, dodatek č. 1
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
  - Odtok vody z teras, bourací práce z důvodu přeložení vodovodního kolínka, střednězrná omítka a asfaltový/betonový povrch s částí zámkové dlažby byl nevyhovující, z důvodu zkvalitnění, hygieny a bezpečnosti bylo po konzultaci s projektantem navrženo: viz bod č. 5
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
  - Vodorovné spáry by se vyplnily maltou tak, aby se kolmé spáry mohli vyplnit směsí granulátu SBR s pojivem, který by byl vodopropustný a voda by se ztrácela do podloží a směrem z terasy. Viz. bod č. 4.
  - Jako obklad bočních stran teras by byly použity prefabrikované EPDM pláty v barevných kombinacích navazujících na povrchovou úpravu teras. Tyto pláty by byly nalepené na speciální lepidlo s doplňkovou penetrací. Povrch tak bude pro děti bezpečnější a zamezí se původnímu problému degradace omítky. EPDM plát by se nalepil na celou tloušťku betonové terasy s přesahem dolní části cca 10 cm. Ta by se zpět zahrnula zemínou. Viz. bod č. 4.
  - Pro větší využitelnost a herní hodnotu by se stávající asfaltové a betonové plochy s částí zámkové dlažby pokryl stejným povrchem EPDM jako na okolních betonových terasách. Na tyto povrchy by se umístili další 2D grafické probarvené herní motivy, které budou moci děti využívat. Viz. bod č. 4.
  - Vodovodní kolínko, které je umístěné venku u fasády by se skrylo taktéž EPDM materiálem tzv. náběhem, jelikož to je pouze estetický problém. Viz. bod č. 4.
6. **Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	398 451,27	482 126,04
MÉNĚPRÁCE	407 729,46	493 352,65
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 864 580,12	2 256 141,95
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 855 301,93	2 244 915,34

Votřkanová dne 19.7.2022...

MUDr. ŠARLA KAŇOVÁ

**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

TDS souhlasí s navrženými změnami a výkazem výměr zhotoveným zhotovitelem stavby, ato z důvodu, že záměna materiálů je kvalitativně na vyšší úrovni z hlediska bezpečnosti provozu dětí mateřské školky.


*Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:*

- Dodatek Smlouvy o dílo – bude zpracován Dodatek smlouvy o dílo č.1

**Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

v HODONÍNĚ dne 21.7.2022



**8. Stanovisko autorského dozoru (AD)**

GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

v HODONÍNĚ dne 21.7.2022



(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investor souhlasí s technickým řešením změny díla, tyto změny byly vyvolané ze strany vedení MŠ a to hlavně z důvodu bezpečnosti provozu.

a) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).  
Jedná se o slevnění ceny díla o částku 11 226,61 Kč včetně DPH

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

v HODONÍNĚ dne 21. 7. 2022

VEDOUcí ODBORU :

v HODONÍNĚ dne 21. 7. 2022

GARANT ODBORU:

v HODONÍNĚ dne 21. 7. 2022

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

# Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2022/0164/150 ve znění dodatku č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
1	ZL č.1	-11 226,61
Rozpis částky na roky:	2022	-11 226,61

## Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	150	5891212		-11 226,61

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 21.7.2022	jméno: [redacted]	po [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 29.7.22	jméno: [redacted]	po [redacted]

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** MO21/104 MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS  
**Objekt:** 01 MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS  
**Rozpočet:** 01 MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** 3D PROGRAM, s.r.o. IČO: 1965549  
 Objízdná 1911 DIČ: CZ01965549  
 76502 Otrokovice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	28 802,80
PSV	-38 080,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-9 278,19</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 278,19 CZK
Základní DPH	21 %	-1 948,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-11 226,61 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 923,06	-107
5	Komunikace	HSV			-19 186,90	207
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-29 162,97	314
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-30 048,76	324
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-69 134,00	745
96	Bourání konstrukcí	HSV			-142 908,84	1 540
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 004,95	43
VP	Vícepráce	HSV			329 834,54	-3 555
711	Izolace proti vodě	PSV			-38 080,99	410
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-16 508,38	178
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-9 278,19	100

S:	MO21/104	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
O:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
R:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>9 923,06</b>	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,71650			RTS 22/ I	Indiv
		Množství v původní rozpočtu : -2,196		-2,19600				
		Nové množství - zvětšení výkopu pro možnost očištění plochy pro lepení EPDM z čela teras : (4,32+11+4,4+5,09+1,4+10,7+4,32+4,32+4,32+9,56+0,8)*0,3*0,3		5,42250				
		Nové množství - odkop travnatého pásu u zámkové dlažby pro osazení nových obrub : 1,4*0,5*0,4+1,4*0,5*0,3		0,49000				
2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,71650			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,71650		3,71650				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							<b>-19 186,90</b>	
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-29,07480			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti : -29,0748		-29,07480				
4	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	0,00000			RTS 22/ I	Indiv
		Bude provedeno ve stejném rozsahu jako lem plochy z EPDM : 0						
5	59245110R	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	-24,81908			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti : -24,81908		-24,81908				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>-29 162,97</b>	
6	622432112R00	Omlita stěn marmolit střednězrná	m2	-23,53750			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti : -23,5375		-23,53750				
7	622481211RU1	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-23,53750			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -23,53750		-23,53750				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>-30 048,76</b>	
8	273351215R00	Bednění čela mazaniny - zřízení	m2	-8,75100			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti : -8,751		-8,75100				
9	273351216R00	Bednění čela mazaniny - odstranění	m2	-8,75100			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -8,75100		-8,75100				
10	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	-2,51730			RTS 22/ I	Indiv
		Odečet původního množství : -2,6136		-2,61360				
		Přeložení hromosvodu - zůstává : 0,3*0,15*1,07		0,04815				
		Přeložení vodovodu - zůstává : 0,3*0,15*1,07		0,04815				
11	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	-2,51730			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -2,51730		-2,51730				
12	631361821R00	Vyztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,30448			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti : -0,25373		-0,25373				
		Koeficient Zrnaté, přesahy 20%: 0,2		-0,05075				
		Koeficient :						
13	632477123R00	Reprofil. betonových povrchů tixotropní maltou s kompenzovaným smršťováním	m2	6,15562			RTS 22/ I	Indiv
		Odhad 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 61,55620*0,1		6,15562				
14	622474125RTX	Výplň spár reprofilační, vlákny vyztuženou tixotropní maltou, spára cca 25x150 mm včetně ošetření epoxidovým lepidlem	m	3,89000			Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,89000		3,89000				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>-69 134,00</b>	
15	950001	Dopadová plocha EPDM - tl. 30 mm	m2	0,00000			Vlastní	Indiv
		Zůstává dle původního rozpočtu : 0						

S:	MO21/104	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
O:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
R:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	950002	D+M 3D herní prvek MINI JEŽEK Zůstává dle původního rozpočtu : 0	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
17	950003	D+M 3D herní prvek MINI KRTEK laminát průlez Zůstává dle původního rozpočtu : 0	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
18	950004	D+M 3D herní prvek MINI ŠNEK Zůstává dle původního rozpočtu : 0	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
19	950005	D+M 3D herní prvek MINI ŠNEK laminát průlez Zůstává dle původního rozpočtu : 0	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
20	950006	D+M 3D herní prvek MINI BERUŠKA Zůstává dle původního rozpočtu : 0	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
21	950007	D+M 3D herní prvek MINI VČELA Zůstává dle původního rozpočtu : 0	ks	0,00000			Vlastní	Indiv
22	950008	D+M 2D grafických motivů Zůstává dle původního rozpočtu : 0	soubor	0,00000			Vlastní	Indiv
23	950009	Rozvržení a instalace 2D grafických motivů Zůstává dle původního rozpočtu : 0	kpl	0,00000			Vlastní	Indiv
24	950010	Zhotovení lišt po obvodu betonových ploch a schodů Zůstává dle původního rozpočtu : 0	m	0,00000			Vlastní	Indiv
25	950011	Pokládka prefabrikovaných schodových dílců Změna způsobu provádění : -1	kpl	-1,00000			Vlastní	Indiv
26	950012	Penetrace betonového podkladu	m2	-192,00000			Vlastní	Indiv
27	950013	Dopravní náklady + režie	kpl	0,00000			Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-142 908,84</b>		
28	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Původní množství : -6,512 Skutečně provedené - "vlina" před napojením na novou EPDM plochu před terasami : 2,2*1,56	m2	-3,08000			RTS 22/ I	Indiv
29	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm Původně uvažované množství : -22,5628 Odstraněny budou jen vzduté části asfaltu, EPDM plocha bude provedena na vyspravenou ASF plochu : 0,5*0,5*20	m2	-17,56280			RTS 22/ I	Indiv
30	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP Původní množství v rozpočtu : -145,3145 Mezisoučet Plocha terasy + nově řešené zpevněné plochy před terasami (původní asf. plocha) : 4,32*10,7+1,07*12,23+0,29*12,23+11*4,32+4,32*10,75+1,17*0,4+5,09*1,56+2,2*1,56+2,96*4,94 Obvod - čela, širší pro instalaci EPDM plátů : 55,65*0,35 Schod boční : 0,8*0,25 Schody dlouhé : 12,23*0,16*2 Mezisoučet	m2	61,55620			RTS 22/ I	Indiv
31	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění Odhad 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 61,55620*0,1	m2	6,15562			RTS 22/ I	Indiv
32	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m Nebude prováděno : -5,90851	t	-5,90851			RTS 22/ I	Indiv
33	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm Původní množství, čela budou opatřena z důvodu zvýšení míry bezpečnosti hříště EPDM pláty : -2,6136 Přeložení hromosvodu : 0,3*0,15*1,07 Přeložení vodovodu : 0,3*0,15*1,07	m3	-2,51730			RTS 22/ I	Indiv

S:	MO21/104	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
O:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
R:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	-57,68000			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, čela budou opatřena z důvodu zvýšení míry bezpečnosti hříště EPDM pláty : -57,68		-57,68000				
35	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	-54,14000			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno, čela budou opatřena z důvodu zvýšení míry bezpečnosti hříště EPDM pláty : -58,42		-58,42000				
		Přeložení hromosvodu : 1,07*2		2,14000				
		Přeložení vodovodu : 1,07*2		2,14000				
36	974041113R00	Vysekání cementové záhlívy ze spár	m	-6,34000			RTS 22/ I	Indiv
		Původní množství : -8,04		-8,04000				
		Nové množství - dle skutečnosti : 9*0,3		2,70000				
37	979054441R00	Očištění vyloučením dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	-3,08000			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : -3,08000		-3,08000				
38	460030092R00	Vyláhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	3,69000			RTS 22/ I	Indiv
		Původní množství : -1,4		-1,40000				
		Nové množství : 5,09		5,09000				
39	188805T10	Vyčištění spár - ruční	m	3,89000			Vlastní	Indiv
		Původní množství : -80,4		-80,40000				
		Množství dle skutečnosti : 4,32*12+10,75+10,7+11		84,29000				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>-4 004,95</b>		
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-9,10216			RTS 22/ I	Indiv
<b>Díl: VP</b>	<b>Vícepráce</b>					<b>329 834,54</b>		
41	950008a	D+M 2D grafických motivů	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		Motivy navíc na ploše EPDM, která nahrazuje původně plánovanou zámkovou dlažbu : 1		1,00000				
42	950009a	Rozvržení a instalace 2D grafických motivů	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
43	950010a	Příplatek za lišty pro větší vyložení (překrytí EPDM plátů)	m	122,00000			Vlastní	Indiv
44	950011a	Pokládka prefabrikovaných schodových dílců z EPDM a obklad EPDM plátů zásep kolmých spár SBR granulátem a pojivem	kpl	34,71360			Vlastní	Indiv
45	950012a	Penetrace betonového podkladu + lepidlo svislých plátů EPDM	m2	192,00000			Vlastní	Indiv
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>-38 080,99</b>		
46	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	-20,17500			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno : -20,175		-20,17500				
47	711191272RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	-20,17500			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : -20,17500		-20,17500				
48	711212001RS1	Hydroizolační povlak - nátěr krystalická hydroizolace	m2	-33,62500			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno : -33,625		-33,62500				
49	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	-67,25000			RTS 22/ I	Indiv
		Nebude prováděno : -67,25		-67,25000				
50	28323115R	Fólie nopová výška nopy 8 mm, tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	-22,19250			RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : -20,17500		-20,17500				
		Koeficient Ztratné 10%: 0,1		-2,01750				
		Koeficient :						
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>0,00</b>		
51	210002	Úprava vodovodního potrubí pro napojení zahradního kohoutu včetně přidružených stavebních prací	soubor	0,00000			Vlastní	Indiv
		Beze změn : 0						
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>0,00</b>		
52	210001	Úprava bleskosvodů v úrovni povrchu terasy - přeložení a napojení na stávající zemnění	soubor	0,00000			Vlastní	Indiv

S:	MO21/104	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
O:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
R:	01	MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Beze změn : 0

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-16 508,38</b>		
53	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-11,85095			RTS 22/ I	Indiv
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-11,85095			RTS 22/ I	Indiv
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-11,85095			RTS 22/ I	Indiv
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-11,85095			RTS 22/ I	Indiv
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-35,55286			RTS 22/ I	Indiv
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-11,85095			RTS 20/ I	Indiv
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-11,85095			RTS 22/ I	Indiv
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>0,00</b>		
60	VN01	Vedlejší náklady, zařízení staveniště	soubor	0,00000			Vlastní	Indiv

Beze změn : 0

<b>Celkem</b>	<b>-9 278,19</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání


Nabídka č. 090/2022 ze dne 18.7.2022 společnosti 3D PROGRAM, s.r.o., DIČ: CZ01965549

Zpracoval: [REDACTED]

**MŠ Družstevní - oprava teras**

Položka	Množství	Mj	Cena/Mj	Celkem bez DPH
Výplň spár reprofilační, vlákny vyztuženou tixotropní maltou včetně ošetření epoxidovým lepidlem	3,89	m		
Vyčištění spár - ruční	3,89	m		
2D grafické probarvené motivy	1	kpl		
Rozvržení a instalace 2D grafických motivů	1	kpl		
Lišty pro větší vyložení (překrytí EPDM plátů)	122	m		
Pokládka prefabrikovaných schodových dílců z EPDM a obklad EPDM plátů, zásyp kolmých spár SBR granulátem a pojivem	34,7136	kpl		
Penetrace betonového podkladu + lepidlo svislých plátů EPDM	192	m2		
Celkem bez DPH				332 736,48 Kč
DPH 21%				69 874,66 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>				<b>402 611,14 Kč</b>

[REDACTED]  
3D PROGRAM, s.r.o.  
V Otrokovicích 18.7.2022



číslo	položka - komentář
1	Ruční výkop kolem betonových teras v menším množství z důvodu změny technologie prováděných prací (EPDM pláty)
2	Zpětný obsyp objektu po zhotovení EPDM plátů z důvodů bezpečnosti a zakrytí cca 10 cm EPDM plátů u dolních konců
3	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
4	Založení obrubníků do betonového lože, z důvodů bezpečnějšího ukončení EPDM dopadové plochy - zůstává z původního rozpočtu
5	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
6	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
7	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
8	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
9	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
10	Doplnění mazanin betonem z důvodu bezpečnější úpravy povrchu pro pokládku dopadové plochy a odvodnění
11	Přehlazení betonových mazanin položky viz. položka č. 10
12	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
13	Reprofil. betonových povrchů tixotropní maltou s kompenzovaným smršťováním (sanační maltová směs, tixotropní, mrazuvorná, odolná vlhku, vodě) z důvodu lepší adheze dopadových ploch
14	Výplň spár reprofilační, vlákný vyztuženou tixotropní maltou (vodorovný směr z důvodu lepšího odtoku vody z teras)
15	Dopadová plocha EPDM (elastický vodopropustný povrch na bázi pryžového granulátu a PUR pojiva, vyráběn pro tlumení nárazu dle EN 1177) - zůstává z původního rozpočtu
16	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
17	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
18	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
19	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
20	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
21	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
22	3D herní prvek s instalací s ohledem na bezpečnostní zóny - zůstává z původního rozpočtu
23	Soubor 2D grafických motivů včetně rozvržení a instalace - zůstává z původního rozpočtu
24	Zhotovení lišt po obvodu betonových ploch a schodů - zůstává z původního rozpočtu
25	Pokládka prefabrikovaných schodových dílců - změna způsobu provádění viz pol. Č 44
26	Penetrace betonového podkladu - plochy betonových teras z důvodu lepší přilnavosti dopadové plochy EPDM viz. položka č. 45
27	Dopravní náklady + reže - zůstává z původního rozpočtu
28	Rozebrání bet. dlaždic - "vlha" před napojením na novou EPDM plochu před terasami - z důvodu větší bezpečnosti přechodu z dopadové plochy na zámkovou dlažbu
29	Odstraněny budou jen vzdušné části asfaltu, EPDM plocha bude provedena na vyspravenou asfaltovou plochu z důvodu větší bezpečnosti
30	Otryskání ploch - omytí betonových teras s bočními stranami, schody i s nově řešenými zpěvněnými plochami před terasami (původní asfaltová/betonová plocha) z důvodu zbavení nečistot - zvětšení rozsahu prací
31	ruční dočištění: viz položka č. 30
32	Nebude prováděno z důvodu umytí tlakovou vodou s rotační tryskou
33	Zůstává původní množství betonových mazanin, čela budou opatřena z důvodu zvýšení míry bezpečnosti hříště EPDM pláty
34	Nebude prováděno, čela budou opatřena z důvodu zvýšení míry bezpečnosti hříště EPDM pláty
35	Nebude prováděno, čela budou opatřena z důvodu zvýšení míry bezpečnosti hříště EPDM pláty
36	Vysekání cementové závlivky ze spár, z důvodu zkvalitnění odtoku vody z teras
37	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. Tážaným: viz. položka č. 28
38	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých z důvodu založení obrubníků nových pro zkvalitnění výsledku stavby
39	Vyčištění spár - ruční z důvodu zkvalitnění odtoku vody z teras
40	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství přesunu hmot
41	2D motivy navíc v ploše EPDM, která nahrazuje původně plánovanou zámkovou dlažbu z důvodu větší herní hodnoty a zkvalitnění výsledku
42	Rozvržení a instalace 2D grafických motivů viz položka č. 41
43	Příplatek za lišty pro větší vyložení (překrytí EPDM plátů) z důvodu větší bezpečnosti a zkvalitnění výsledku práce
44	Pokládka prefabrikovaných schodových dílců z EPDM a obklad EPDM plátů zásep kolmých spár SBR granulátem a pojivem z důvodu větší bezpečnosti a zkvalitnění odtoku vody z teras
45	Penetrace betonového podkladu + lepidlo svislých plátů EPDM
46	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
47	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
48	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
49	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
50	Nebude prováděno, plocha bude mít povrch z EPDM z důvodu vyšší bezpečnosti
51	Úprava vodovodního potrubí pro napojení zahradního kohoutu včetně přidružených stavebních prací - zůstává z původního rozpočtu
52	Úprava bleskosvodů v úrovni povrchu terasy - přeložení a napojení na stávající zemnění - zůstává z původního rozpočtu
53	Nakládání suti na dopravní prostředky - z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství nakládání suti
54	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství odvozu suti
55	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství odvozu suti za každý další 1 km
56	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství vnitrostaveništní dopravy
57	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství příplatku k vnitrostaveništní přepravě
58	Poplatek za skládku - z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství poplatku za skládku
59	Uložení suti na skládku bez zhutnění - z důvodu menšího obsahu bouracích prací menší množství uložení suti na skládku
60	Zařízení staveniště - zůstává z původního rozpočtu