

LEGENDA:
VÝMĚNA DLAŽBY Z PŮDOVEK V PROSTORECH AMBITU A VSTUPU

Výhránky (výbourání) stávající dlažby z pádovce. Očištění podkladu na 100% plochy. Kamenná dlažba v prostoru dvora bude doplňena ve stejném materiálovém složení jako u centrální plochy (plochy – říční valouny, děličí linie polí – dlouhé valouny, alternativně štetová dlažba). Nová dlažba provedena štetová kamenná – lože dlažby z betonu C 20/25 vs. 150 mm, mechanicky zpevněné kameniva prosivka frakce 0–63 mm vs. 150 mm.

Kladení provedeno dle stávající kamenné dlažby na nádvorí – odsouhlasení OŠKaPP. V prostoru ambitu dojde ke srovnání úrovně nového dlaždení na úroveň dlaždení nádvorí.

VNITŘNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY

Vytrhání (vybourání) stávající keramické dlažby včetně dlažbových soklů. Očištění podkladu na 100% plochy.
 Nová dlažba provedena z cihlových obdélníkových dlaždic (imitace historické dlažby 250x160x25 mm)
 na flexibilní lepidlo (včetně soklové části) – odsouhlasení OŠKaPP.

KERAMICKÉ DLAŽBY V OCHOZECH

Vytváření (vybourání) stávající keramické dlažby z podlah a schůdků v ochozech včetně dlažbových soklů. Očištění podkladu na 100% plochy. Nová dlažba provedena z cihlových mrazuvzdorných dlaždic (imitace historické dlažby 250x160x25 mm) na flexibilní lepidlo vrstva 5 mm (včetně soklové části). Podklad proveden z betonu C 20/25 vs. 60 mm (přestřikován flexibilním lepidlem) – odsouhlasení OŠKaPP.

VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY

výměna vnitřních parapetů

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Výměna umyvadla v počtu 3 ks. Osazení elektr. ohřevů (5l) pod umyvadly v počtu 2 ks. Instalace pákových baterií v počtu 3 ks. Zavešení zrcadel nad umyvadla v počtu 3 ks. Zavešení nového tryskového osoušeče rukou v počtu 1 ks. Výměna klozetu v počtu 2 ks. Stávající kusy budou odstraněny. Nové budou instalovány 2 ks. Kombi klobouky s hlubokým splachováním s odpadem do stávajících instalací vnitřních rozvodů kanalizace. Nové budou umístěny držáky na toaletní papír v počtu 2 ks a WC šetřeka v počtu 2 ks. Výměna podlahové vpusť v počtu 1 ks. Demontáž a montáž sprchové baterie, sprchového setu v počtu 1 ks. Výměna sprchové vpusť v počtu 1 ks. Výměna svítidel.

VNITŘNÍ DVEŘE

Vnitřní dveřní křídla budou vyměněna v počtu 5 ks v příslušných šířkách stávajících otvorů. Kovové zárubně budou zbaveny starého nátěru a bude na nich proveden nový nátěr.

OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK ŠTUKOVÝCH, ČL.III, DO 65%, ŠTUK NA 100% PLOCHY

Otlučené omítky stávajícího vnějších sáňacích omítek ve stupni složitosti fasády III, do výšky 1,5 m od nové úrovně nové dlažby nádvoh. Očištění podkladu ručně drátěnými kartáči na 100% plochy. Očištění tlakovou vodou zdíva a omítek stěn na 100% plochy. Očištění náter s roztokem kyseliny a následně imobilizací solí ve dvou krocích. Nanášení bude sáňacího náteru v tl. 25 mm s vyrovnávací sáňací omítkou. Štuková vrstva omítky bude provedena po vyzrání nádvohových vrstev omítky.

Stávající štuková vrstva nad úrovní 1,5 m od nové úrovně nové části nádvoří bude očištěna tlakovou vodou, nátěr univerzálním penetračním nátěrem a provedení štukové omítky.

Štuková omítka bude v celé ploše provedena v jedné etapě.

Nátěr fasádní silikátový, 1x penetrace, 2x fasádní nátěr. Barva bílá lomená – odsouhlasení OŠKaPP.

Před zahájením nátěrových prací budou na fasádě vysazeny barevné vzorky.

Otlučení omítek stávajících vnějších vápenocementových ve stupni složitosti fasády III, do 65 % plochy, budou odstraněny pouze nesoudržné a poškozené části omítky.

Na plochách bez omítky vysekání a úprava spár zdiva cihelného. Očištění podkladu ručně drátěnými kartáči

Oxistěná tlakovou vodou zdiva a omítek stěh na 100% plochy.

Učistení tlakovou vodou zádva a omítek sten na 100% plochy.

Práva vnějších omítek vápencopetrových štukových ve stupni složitosti fasády III, do 65% plochy. Štuková vrstva omítky bude provedena po vyzrání jádrových vrstev omítky. Nátěr fasádní silikátový, 1x penetrace, 2x fasádní nátěr. Barva bílá lomená – odsouhlasení OŠKaPP. Před zahájením barevných prací budou na fasádě vyznačeny barevné vzorky.

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK ŠTUKOVÝCH, DO 55%, ŠTUK NA 100% PLOCHY

Otlučené omítky stávajících vnitřních vápenocementových do 55 % plochy, budou odstraněny pouze nesoudržné a poškozené části omítky.

Na plochách bez omítky vysekání a úprava spár zdíva cihelného. Očištění podkladu ručně drátěnými kartáči na 100% plochy.

Oprava vnitřních omítek vápenocementových štukových do 55% plochy. Štuková vrstva omítky bude provedena po vyzrání jádrových vrstev omítky. Nátěr interierový silikátový, 1x penetrace, 2x nátěr. Barva bílá lomená. Před zahájením nátěrových prací budou schváleny barevné vzorky.

STAHOVÁNÍ A SANACE TRHLIN

nerezové helikální kleštiny

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK ŠTUKOVÝCH. DO 30%. ŠTUK NA 100% A VÝMĚNA OBKLADŮ VE 100% PLOCHY



Otlučení omítek stávajících vnitřních vápenocementových do 30 % plochy, budou odstraněny pouze nesoudržné a poškozené části omítky.

Na plochách bez omítky vysekání a úprava spár zdíva cihelného. Očištění podkladu ručně drátěnými kartáči na 100% plochy.

Oprava vnitřních omítek vápenocementových štukových do 30% plochy. Štuková vrstva omítky bude provedena po vyzrání jádrových vrstev omítky. Nátěr interierový silikátový, 1x penetrace, 2x nátěr. Barva bílá lomená . Před zahájením nátěrových prací budou schváleny barevné vzorky.

Otlučení stávajících obkladů ve 100 % plochy. Očištění podkladu na 100% plochy. Provedení nových obkladů. Před zahájením nátěrových prací budou schváleny barevné vzorky.

Repase v případě nutnosti výměna komponentů osazených v ploše obkladů (dvířka na stěnu, větrací mřížky atd.)

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| INVESTOR | PROJEKTANT STAVBY | ČÍSLO PARÉ | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO |
| Znojemská Beseda Masarykovo náměstí 449/22 66902 Znojmo 2 |  aquaprojekt vodohospodářská a stavební projekce VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 9, 669 00 ZNOJMO IČO: 264 140 140, z.veřejn. 140/2008 tel.: +420 515 344 100, e-mail: info@aquaprojekt.cz | |  |
| DOKUMENTACE STAVBY | | | |
| HIP: | | Vypracoval: | Petr Kuchařík |
| Zodp. projektant: | Ing. Petr Pokorný | Kontrola: | Ing. Petr Pokorný |
| Místo stavby: | ZNOJMO Ing. Petr Pokorný | | |
| Kraj: | Jihomoravský | | |
| Katastrální území: | ZNOJMO | | |
| Název stavby: | OPRAVA NÁDVORÍ V PROSTORECH VSTUPU, AMBITU, WC, SCHODIŠTĚ A OCHOZŮ | | |
| | SLEPIČÍ TRH č.p. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE | | |
| Název výkresu: | PŮDORYS 1.NP | | |
| | | Formát: | 3 x A4 |
| | | Datum: | 5/2021 |
| | | Stupeň: | DS |
| | | Číslo zakázky: | 202126 |
| | | Měřítko: | 1 : 100 |
| | | Číslo výkresu: | |