

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: Aquaprojekt

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka, jednatel
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo
Číslo účtu: 278652986/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 03. 06. 2022 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Oprava nádvorí v prostorech vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů – Slepíčí trh 2**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mění se celková cena.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 2 834 386,99 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 26.09.2022, usnesením č. 179/2022, bodem č. 7453.


Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: - 7. 10. 2022

Ve Znojmě dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-



Ing. Karel Kafka, jednatel

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo -1-
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/30A** **Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů - Slepíčí trh č.p.2**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: **03935183**
Dobšická 3579/15 DIČ: **CZ03935183**
66902 **Znojmo**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 **Znojmo**

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **378 135,51 CZK**

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH: 378 135,51 CZK

V _____ dne _____



Za zhotovitele

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183



Za objednatele

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů - Slepíčí trh č.p.2	List č. 2
---------	----------	--	-----------

Popis rozpočtu: 1 - Oprava střešní krytiny

Popis rozpočtu: 3 - Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		378 135,51	0,00	378 135,51
1	Oprava střešní krytiny - dopočet	197 554,75	0,00	197 554,75
1	Oprava střešní krytiny	197 554,75	0,00	197 554,75
2	Výměna dřev.obložení za omítku	16 337,32	0,00	16 337,32
1	Výměna dřev.obložení za omítku	16 337,32	0,00	16 337,32
3	Úprava nadsoktové části	52 703,99	0,00	52 703,99
1	Úprava nadsoktové části	52 703,99	0,00	52 703,99
4	Elektroinstalace pokladna	132 211,00	0,00	132 211,00
1	Elektroinstalace pokladna	132 211,00	0,00	132 211,00
5	Měněpráce	-20 671,55	0,00	-20 671,55
1	měněpráce	-20 671,55	0,00	-20 671,55

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	52 142,43	1,52852
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	13 849,14	2,02503
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 275,25	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	28 565,89	0,50501
764	Konstrukce klempířské	PSV	37 802,66	0,10538
765	Krytiny tvrdé	PSV	96 656,02	3,02334
766	Konstrukce truhlářské	PSV	1 940,36	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-20 671,55	-0,04587
772	Kamenné dlažby	PSV	10 796,80	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	132 211,00	0,00000
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	17 416,00	0,01504
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	5 151,51	0,00000
			378 135,51	7,15645

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů - Slepíčí trh č.p.2	List č. 5
Objekt:	1	Oprava střešní krytiny - dopočet	
Rozpočet:	1	Oprava střešní krytiny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	110,18	68,10	7 502,99
2	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	110,18	55,60	6 125,79
3	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	110,18	1,00	110,18
4	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	110,18	1,00	110,18
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy					13 849,14	

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	2,03	819,00	1 658,50
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					1 658,50	

Díl: 762 Konstrukce tesařské						
6	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	2,00	4 780,00	9 560,00
7	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávky laťů 40/60 mm	m2	41,59	300,00	12 475,50
8	762342206RT4	Montáž kontralát na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralátě, a dodávkou laťů 40 x 60 mm	m2	41,59	134,00	5 572,39
9	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,51	1 897,00	958,00
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					28 565,89	

Díl: 764 Konstrukce klempířské						
10	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	13,85	392,00	5 429,20
11	764817148R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž	m	21,10	718,00	15 149,80
12	764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm	m	13,85	51,50	713,28
13	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	13,85	42,10	583,09
14	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	13,85	714,00	9 888,90
15	764814537R00	Závětrná lišta, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	2,30	513,00	1 179,90
16	764814662R00	Úžlabí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 625 mm, dodávka a montáž	m	3,90	684,00	2 667,60
17	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	3,90	51,00	198,90
18	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	23,40	73,00	1 708,20
19	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,11	2 693,00	283,79
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					37 802,66	

Díl: 765 Krytiny tvrdé						
20	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do sutí	m2	41,59	134,00	5 572,39
21	765311521R00	Krytina pálená střešních složitéch z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	41,59	1 381,00	57 428,89
22	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, připevnění a uchycení tašek rovné,	m	38,20	338,00	12 911,60
23	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	13,90	75,00	1 042,50

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambítu, WC, schodiště a ochozů - Slepíčí trh č.p.2	List č. 6
Objekt:	1	Oprava střešní krytiny - dopočet	
Rozpočet:	1	Oprava střešní krytiny	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	765901184R00 Fólie podstřešní vodotěsné šikmých střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	41,59	362,00	15 053,77
25	998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	3,02	1 537,00	4 646,87
Celkem za: 765 Krytiny tvrdé					96 656,02

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
26	979012219R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky	t	2,92	80,50	235,13
27	979012112R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m,	t	2,92	401,00	1 171,29
28	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,92	244,00	712,70
29	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26,29	17,10	449,53
30	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,92	341,50	997,49
31	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,84	38,10	222,57
32	979999997R00 Poplatek za skládku čisté sutí - DUFONEV Brno, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,92	390,00	1 139,16
33	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,92	10,50	30,67
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					4 958,54

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				
34	650811117R00 Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr	m	32,00	144,00	4 608,00
35	650111611RT3 Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 01	m	32,00	295,50	9 456,00
Celkem za: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení					14 064,00

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů - Slepčí trh č.p.2	List č. 7
Objekt:	2.	Výměna dřev.obložení za omítku	
Rozpočet:	1	Výměna dřev.obložení za omítku	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem, příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	8,36	239,50	2 002,22
2	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	8,36	455,00	3 803,80
3	602016174R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	8,36	145,00	1 212,20
4	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	8,36	57,30	479,03
5	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	8,36	284,50	2 378,42
6	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	8,36	100,50	840,18
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					10 715,85	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	0,34	403,50	136,14
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					136,14	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
8	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	8,36	197,00	1 646,92
9	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,36	35,10	293,44
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské					1 940,36	
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						
10	650111616R00	Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr	m	8,00	287,50	2 300,00
11	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	8,00	131,50	1 052,00
Celkem za: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení					3 352,00	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,16	244,00	38,72
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,43	17,10	24,42
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16	341,50	54,19
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,32	38,10	12,09
16	979999997R00	Poplatek za skládku čisté suti - DUFONEV Brno, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,16	390,00	61,88
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,16	10,50	1,67
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					192,97	

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů - Slepčí trh č.p.2	List č. 8
Objekt:	3	Úprava nadsoklové části	
Rozpočet:	1	Úprava nadsoklové části	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1	622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	31,14	382,00	11 895,48
2	622471317RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	103,80	284,50	29 531,10
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				41 426,58
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
3	999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	1,19	403,50	480,61
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				480,61
Díl: 772	Kamenné dlažby				
4	77201 Kamenická úprava soklu na ochozu 3.NP	m	22,40	482,00	10 796,80
Celkem za: 772	Kamenné dlažby				10 796,80

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambítu, WC, schodiště a ochozů - Slepčí trh č.p.2	List č. 9
Objekt:	4	Elektroinstalace pokladna	
Rozpočet:	1	Elektroinstalace pokladna	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21	Elektromontáže				
1 21001	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	132 211,00	132 211,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				132 211,00

Stavba:	2022/30A	Oprava nádvoří v prostoru vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů - Slepíči trh č.p.2	List č. 10
Objekt:	5	Měněpráce	
Rozpočet:	1	měněpráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
1	771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 16 cm	m	-121,35	133,00	-16 139,55
2	771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, H 16 cm	m	-22,00	206,00	-4 532,00
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					-20 671,55

Rozpočet

Rozpočet stavebního objektu:

Stavba: **Slepičí Trh 2, Znojmo**
Znojemské podzemí - pokladna
 Objekt: **Vnitřní el. instalace**

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka	Hod. sazby
Hod. sazby			16 130,00 Kč
Montážní práce - vnitřní el. instalace	15 529,50 Kč		
Materiál - vnitřní el. instalace	25 248,30 Kč		
Svítlidla	4 401,00 Kč		
Úprava rozvaděče Rh		23 761,50 Kč	
Montážní práce -sděl. rozvody	6 183,00 Kč		
Materiál -sděl. rozvody		12 457,73 Kč	
Pomocné práce	28 500,00 Kč		
Součet:	79 861,80	36 219,23	16 130,00

Celkem (dodávka + montáž + revize) : 132 211.Kč (bez DPH)

Hod. sazby:	Množství	MJ	Cena	Celkem
(techn. odhad)				
Výchozí revize el. rozvodů	1,00	ks	3 650,00	3 650,00
Úpravy rozvaděče a el. instalace	8,00	hod.	360,00	2 880,00
Dokumentace skutečného provedení	1,00	ks	3 200,00	3 200,00
Demontáž stáv. el. instalace	20,00	hod.	320,00	6 400,00
Součet:				16 130,00

Vnitřní el. instalace

	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
1 Trubka elektroinstalační ohebná 32mm	3,00	m	38,00	114,00	16,50	49,50
2 Trubka elektroinstalační ohebná 50mm	10,00	m	42,00	420,00	42,00	420,00
3 Parapetní žlab s víkem 65x110mm	6,00	m	204,00	1 224,00	259,00	1 554,00
4 Stínící přepážka do par. žlabu	8,00	m	16,00	96,00	27,00	162,00
5 Krabice 68mm přístrojová (KP68)	8,00	ks	84,00	672,00	40,00	320,00
6 Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1)	1,00	ks	172,00	172,00	121,00	121,00
7 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5)	1,00	ks	183,00	183,00	173,00	173,00
8 Zásuvka polozapuštěná 2P+Z, IP20 (Z1)	1,00	ks	139,00	139,00	207,00	207,00
9 Zásuvka polozapuštěná dvojitá 2x2P+Z, IP20 (Z2)	13,00	ks	140,00	1 820,00	276,50	3 620,50
10 Zásuvka na povrch dvojitá 2x2P+Z IP44 (Z02)	1,00	ks	149,00	149,00	149,50	149,50
11 Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně	15,00	m	29,00	435,00	22,00	330,00
12 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	32,00	m	29,00	928,00	22,00	704,00
13 Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně	7,00	m	29,00	203,00	36,50	255,50
14 Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	52,00	m	29,00	1 508,00	36,50	1 898,00
15 Osazení hmoždinek 8mm	20,00	ks	23,00	460,00	3,00	60,00
16 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm ²	32,00	ks	38,50	1 188,00	-	-
17 Montáž rozvaděče do 50kg	1,00	ks	3 163,00	3 163,00	-	-
18 Montáž svítidla EL1	1,00	ks	205,00	205,00	-	-
19 Montáž svítidla EL2	1,00	ks	186,00	186,00	-	-
20 Montáž svítidla EL3	1,00	ks	145,50	145,50	-	-
21 Montáž LED pásku do nábytku vč. zdroje	1,00	ks	70,00	70,00	-	-
22 El. přímotopný konvektor 1,5kW s ventilátorem a šňůrou	1,00	ks	398,00	398,00	3 548,00	3 548,00
23 Stropní panel 500W vč. závěsu	1,00	ks	540,00	540,00	8 685,00	8 685,00
24 Prostorový termostat digit. týdenní	1,00	ks	551,00	551,00	589,00	589,00
25 Trubka ohebná KOPOFLEX 50	20,00	m	29,00	580,00	61,00	1 220,00

Součet montáž: 15 529,50

Součet materiál: 24 046,00

Prořez (5%-m): 268,65

Podružný materiál (5%-ks): 933,65

Materiál celkem: 25 248,30

Svítlidla

	Množství	MJ	Cena	Celkem
1 Svítidlo EL1	1,00	ks	1 692,00	1 692,00

Rozpočet

2	Svítilno EL2	1,00 ks	1 526,00	1 526,00
3	Svítilno EL3 vč. piktogramu	1,00 ks	649,00	649,00
4	LED pásek vč. adaptéru 230V	1,00 ks	534,00	534,00

Svítilna budou dodána kompletní, vč. světelných zdrojů apod. K nouzovým svítidlům dodat šipky se směrem úniku.

Svítilna celkem: 4 401,00

Rozvaděče

Rozvaděč Rh

		Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň ocel. Z350x670x100mm s dveřmi	1,00	ks	1 842,00	1 842,00
2	Jistič B6/1	1,00	ks	440,00	440,00
3	Jistič B16/1	5,00	ks	373,00	1 865,00
4	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	1,00	ks	2 067,00	2 067,00
5	Proudový chránič FI25/003/4	1,00	ks	1 753,00	1 753,00
6	Relé 230V, 20A	1,00	ks	545,00	545,00
7	Přepěťová ochrana SPD T3	4,00	ks	3 073,00	12 292,00
8	Napájecí lišta	3,00	ks	308,00	924,00
9	Nul. lišta	2,00	ks	176,00	352,00
10	Bezp. tabulka	2,00	ks	132,00	264,00
11	Nápis na dveře - počet písmen	3,00	ks	88,00	264,00
12	Obal na schema	1,00	ks	22,00	22,00

Součet:

22 630,00

Dopravné:

1 131,50

Dodávka celkem:

23 761,50

Dodávka -sdělovací rozvody

		Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
				Cena	Celkem	Cena	Celkem
1	Zásuvka polozapuštěná CAT 5E 2xRJ45	6,00	ks	125,00	750,00	368,00	2 208,00
2	Patch kabel UTP Cat 5E ulož. volně	14,00	ks	22,00	308,00	41,00	574,00
3	Rozvaděč 19" 4U+2U/150mm plech. dveře	1,00	ks	946,00	946,00	2 963,00	2 963,00
4	19" patch panel 24xRJ45 CAT5E UTP černý 150MHz	1,00	ks	770,00	770,00	1 311,00	1 311,00
5	D-link Smart switch, 24xGBE, 4xRJ45/SFP, fanless	1,00	ks	1 265,00	1 265,00	3 837,00	3 837,00
6	Kabel UTP Cat 5E ulož. volně	67,00	m	32,00	2 144,00	14,50	971,50

Součet montáž:

6 183,00

Součet materiál:

11 884,50

Prořez (5%-m):

48,58

Podružný materiál (5%-ks):

544,65

Materiál celkem:

12 457,73

Pomocné práce

		Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Vysekání drážek pro vedení, kapsy pro krabice, vč. zaornítání, úklidu a odvozu sutí				28 500,00

Pozn.

Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.