



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl. 300mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl. 150mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl. 100mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KRYTINA

Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny
1.01	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	4,43	KERAMICKÁ DLAŽBA + KOBEREČ/PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.02	WC-SPRCHA	2,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.04	CHODBA	30,09	KERAM. DLAŽBA+ZATĚŽOVÝ KOBEREČ/PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.05	KUCHYŇKA	9,85	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.06	SCHODIŠTĚ	10,46	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.07	SKLAD	5,88	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.08	SKLAD	7,04	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.09	WC-UMÝVÁRNA DĚTÍ	15,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.10	ŠATNA	18,19	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.11	LEHÁRNA	40,99	PVC+KOBEREČ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.12	HERNA	85,34	PVC+KOBEREČ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.13	CHODBA	14,12	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.14	JÍDELNA	50,65	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.15	PŘÍPRAVNA	25,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.16	SKLAD	2,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.17	ZÁDVEŘÍ	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	BRIZOLITOVÁ OMÍTKA
1.18	CHODBA	4,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.19	CHODBA	6,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.20	WC ZAMĚSTNANCÍ	0,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.21	UMÝVÁRNA+SPRCHA ZAMĚSTNANCÍ	2,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.22	CHODBA	2,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.23	ŠUŠÁRNA	37,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.24	PŘÁDELNA	20,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.25	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.26	CHODBA	10	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.27	ZAHŘADNÍ SKLAD	14,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.28	ŘEDITELNA	10,33	KOBEREČ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.29	WC+UMÝVÁRNA	2,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + KERAMICKÝ OBKLAD
1.30	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	5,47	KOBEREČ/PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.31	PROVOZNÍ MÍSTNOST	13,3	KOBEREČ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Celková plocha [m²]: 463,63

BOURACÍ PRÁCE/DEMONTÁŽE:

- POZN. 1 - VYBOURÁNÍ LUKFER MEZI MÍSTNOSTMA 1.01 A 1.02;
- POZN. 2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY V MÍSTNOSTECH 1.01, 1.04, 1.06, 1.17, 1.30;
- POZN. 3 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU V MÍSTNOSTECH 1.04, 1.05, 1.06, 1.21, 1.23, 1.30;
- POZN. 4 - DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OVKŮ;
- POZN. 5 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZARUBNÍ MEZI MÍSTNOSTMI 1.26 A 1.25, 1.07 A 1.08, 1.04 A 1.07;
- POZN. 6 - DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ;
- POZN. 7 - DEMONTÁŽ KŘÍDEL STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI 1.11;
- POZN. 8 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADÍ U SCHODIŠTĚ 1.04, 1.06;
- POZN. 9 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI 1.23, 1.17 VČ. ZARUBNÍ;
- POZN. 10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ V MÍSTNOSTI 1.04;
- POZN. 11 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KUCHYŇSKÝCH LINKY V MÍSTNOSTI 1.05;
- POZN. 12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZARÝSOVACÍCH PŘEDMETŮ V MÍSTNOSTECH 1.05, 1.20, 1.21;
- POZN. 13 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A SVĚTEL (VIZ. SAMOSTATNĚ PD ELEKTRO);
- POZN. 14 - OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH MALEB STĚN MÍSTNOSTI;
- POZN. 15 - OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH MALEB STROPŮ V MÍSTNOSTECH, KDE NEJÍ PLÁNOVÁNÝ POHLED;
- POZN. 16 - PROVEDENÍ DILATAČNÍCH SPAR VE ZDIVU A PODLAŽE (OBJEKTOVÁ DILATACE);

STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1.NP:

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.01

- KOBEREČ
- PVC
- PVC
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.04

- ZATĚŽOVÝ KOBEREČ KOBEREČ
- PVC
- PVC
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.17

- KERAM. DLAŽBA
- CEMENTOVÝ POTĚR 30mm

SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 1.30

- KOBEREČ
- PVC
- CEMENTOVÝ POTĚR

STÁVAJÍCÍ SKLADBY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ- MÍSTNOST Č. 1.17

- BRIZOLITOVÁ OMÍTKA
- ZDĚNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ- KERAMICKÝ OBKLAD

- KERAMICKÝ OBKLAD 20x20
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- ZDĚNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ- DŘEVĚNÝ OBKLAD

- DŘEVĚNÝ OBKLAD
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- ZDĚNÁ KONSTRUKCE

NÁZEV STAVBY
REKONSTRUKCE MATĚRSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
na parc. č. 1467/1, kat. ú. Slezská Ostrava

MPA ProjektStav, s.r.o.

Tel: +420 774 692 266
E-mail: mpa@mpa-projektstav.cz
Web: http://www.mpa-projektstav.cz

VEDOUcí PROJEKTU Ing. Vladimír Grundel	VYPRACOVAL Ing. Jan Orolín	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Matějka	STUPĚŇ Dokumentace pro provádění stavby	PAPÉR
PODPIS	PODPIS	PODPIS	DATAUM 2/2022	
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava			FORMAT 12xA4	
MÍSTO PROJEKTU Parc. č. 1467/1, k.ú.: Slezská Ostrava [714828]			MĚŘITKO 1:50	
NÁZEV VÝKRESU PÚDORYS 1.NP- STÁVAJÍCÍ STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE			ARCHIVNÍ ČÍSLO MPA_2205	0