



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy - doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu Kyjov II. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město KYJOV
Adresa:	Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO:	00285030
DIČ:	CZ00285030
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Zastoupený:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	██████████

Zhotovitel:	SPOLEČNOST STAVBY SR - Kyjov
--------------------	-------------------------------------

Vedoucí společník:	STAVBY SR group, s.r.o.
Adresa:	Pančava 128, 760 01 Zlín
IČO:	09224289
DIČ :	CZ09224289
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Zastoupený:	██ ██████████

Společník č. 1:	REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Adresa:	Pančava 128, 760 01 Zlín
IČO:	25304259
DIČ :	CZ25304259
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Zastoupený:	██ ██████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585 (dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí **Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy - doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu Kyjov II. etapa** (dále jen „dílo“), specifikované zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh.
- 2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:



- 2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů;
- 2.3.2. zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby;
- 2.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
- 2.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby;
- 2.3.5. případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem předané objednatelům,
- 2.3.6. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemísťování a následné odstranění atd.,
- 2.3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.3.8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.3.9. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.3.10. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.
- 2.3.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.3.12. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.3.13. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), provozních řádů, návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,
- 2.3.14. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.3.15. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.3.16. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností;
- 2.3.17. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- 2.3.18. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- 2.3.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 2.3.20. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
- 2.3.21. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
- 2.3.22. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 2.3.23. zajištění povinné publicity dle příslušných pravidel a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, pokud stavební práce jsou předmětem dotace,
- 2.3.24. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 19 000 000,- Kč,
- 2.3.25. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf



- (textová část). Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné provedení, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele,
- 2.3.26. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
- 3.1.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
- 3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.
- 3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
- 3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,
- 3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- 3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
- 3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
- 3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
- 3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
- 3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- 3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.
- 3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.
- 3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 7 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele
- 4.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení



staveniště (ukončení doby plnění):

do **120** dní od zahájení doby plnění

- 4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 4.3.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
- 4.3.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.
- 4.3.4. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.
- 4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 4.5. Do 14 dnů po zahájení realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení podrobný harmonogram průběhu realizace díla. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace díla umístěn na přístupném a viditelném místě. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 4.6. Místem plnění je Městský stadion Kyjov, Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov, parc. č. 940/1, 940/2 a 847/20 v k.ú. Nětčice u Kyjov a 289 a 3161 k.ú. Kyjov.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

15 799 000,00,- Kč (bez DPH)

- 5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky.
- 5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 5.5. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
 - 5.5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,



- 5.5.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
- 5.5.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 5.5.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 6.5. Splatnost faktury je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje označit každou fakturu názvem dotačního projektu.
- 6.9. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- 6.10. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 6.11. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
- 6.12. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit



potvrzené objednatelem.

- 6.13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.14. Objednatel prohlašuje, že na předmět plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
 - 7.1.1. projektovou dokumentaci,
 - 7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury,
 - 7.1.3. místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
 - 7.1.4. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je prováděn **v rámci realizace projektu Regiony 2021, vyhlášeném Národní sportovní agenturou.**
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů po dobu udržitelnosti projektu.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem smlouvy, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (mailem) nebo telefonicky a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání příštího kontrolního dne nedohodne přímo na kontrolním dnu.
- 8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.7. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.



- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.11. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.12. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 8.15. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.
- 8.16. Stavbyvedoucí musí být přítomen při realizaci stavby min. 3 dny v týdnu a vždy min. 2 hodiny + na každý kontrolní den.
- 8.17. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.
- 8.18. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn realizovat předmět smlouvy s pomocí jiného podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 8.19. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.
- 9.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí díla vyhotoví objednatel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou



stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

- 9.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:
 - 9.4.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.4.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
 - 9.4.3. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení.
- 9.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 9.6. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují.
- 11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať už se jedná o vady zjevné či skryté.
- 11.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamacie a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamacie. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamacie (oznámení).
- 12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.



- 12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 3 000 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 15 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.7. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodrжуje technologický postup provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.
- 13.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

14. ZÁNİK SMLOUVY

- 14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
- 14.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo nedodrжуje technologický postup provádění díla stanovený příslušných předpisů a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.



- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
- 14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.
- 14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.
- 14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si veškerá dosud poskytnutá plnění.
- 14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 103. zasedání dne 20.6.2022.



PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet** vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne:

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2022.07.14
14:46:01 +02'00'

Datum: 2022.07.13
16:32:51 +02'00'

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **019a0111** **Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost STAVBY SR - Kyjov
Zastoupena: STAVBY SR group s.r.o.
Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO: **9224289**

DIČ: **CZ09224289**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 310 703,00
PSV			3 476 579,00
MON			11 718,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 799 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 799 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

15799000,00 CZK

v

dne

Datum: 2022.07.08
16:08:26 +02'00'

Za zhotovitele

Datum: 2022.07.14
14:45:11 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	01	0,00	15 799 000,00		15 799 000,00	100
01	Úprava vjezdu od areálu	0,00	1 690 001,60		1 690 001,60	11
02	Parkoviště zadní za brankou	0,00	866 494,15		866 494,15	5
03	Zábradlí	0,00	3 784 927,03		3 784 927,03	24
04	Dlažba	0,00	1 268 446,28		1 268 446,28	8
05	Sanace tribuny	0,00	4 071 234,40		4 071 234,40	26
06	Cesta nad tribunou	0,00	2 522 110,03		2 522 110,03	16
07	Skladovací plocha pro atlety	0,00	602 789,46		602 789,46	4
08	Sedadla na tribuně	0,00	628 490,00		628 490,00	4
09	Střídačky	0,00	364 507,05		364 507,05	2
Celkem za stavbu					15 799 000,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 496 391,35	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			665 441,60	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			998 588,25	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			95 400,00	1
5	Komunikace	HSV			2 522 544,49	16
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			357 637,50	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 049 035,00	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			143 555,00	1
8	Trubní vedení	HSV			6 300,00	0

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			302 600,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			507 292,00	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			336 361,66	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			331 050,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			632 072,66	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			157 888,52	1
998	Komunikace	HSV			7 300,93	0
998	Konstrukce zámečnické	HSV			2 033,68	0
998	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 171,55	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 882 600,00	18
783	Nátěry	PSV			593 979,00	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 718,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			695 038,81	4
Cena celkem					15 799 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	01	Úprava vjezdu od areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							444 168,92	
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	54,00000			822-1	RTS 22/ I
2	113107635R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	616,00000			822-1	RTS 22/ I
3	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upinacích odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	616,00000			822-1	RTS 22/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	130,00000			822-1	RTS 22/ I
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doprav 7*1,5*0,25	m3	2,62500		2,63000	800-1	RTS 22/ I
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 579*0,15	m3	86,85000		86,85000	800-1	RTS 22/ I
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 86,85000	m3	86,85000		86,85000	800-1	RTS 22/ I
8	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 579,8*0,35+86,85	m3	289,78000		289,78000	800-1	RTS 22/ I
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	550,58200			800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	01	Úprava vjezdu od areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 289,78000*1,9

550,58000

Díl: 5	Komunikace						969 105,00		
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	616,00000			822-1	RTS 22/ I
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	649,15000			822-1	RTS 22/ I
12	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	616,00000			822-1	RTS 22/ I
s rozprostřením a zhutněním								
13	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	616,00000			822-1	RTS 22/ I
14	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	54,00000			822-1	RTS 22/ I

komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

Díl: 8	Trubní vedení						6 300,00		
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

15	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000			822-1	RTS 22/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						95 500,00		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

16	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	130,00000			822-1	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	--	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 130,00000

130,00000

17	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,00000			822-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	--	--	-------	-----------

včetně spotřeby vody

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	01	Úprava vjezdu od areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	928621011R00	Zálivka asfaltová podél kolejnic 3 x 5 cm <i>Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 28,00000</i>	m	28,00000				RTS 22/ I
						28,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 692,48		
19	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	791,95996			822-1	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				105 235,20		
20	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním <i>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 67,20000*9</i>	t	604,80000			832-1	RTS 22/ I
						604,80000		
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,20000</i>	t	67,20000			822-1	RTS 22/ I
						67,20000		
22	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu <i>0,05*2,4*560</i>	t	67,20000			822-1	RTS 22/ I
						67,20000		
23	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,20000</i>	t	67,20000			801-3	RTS 22/ I
						67,20000		
Celkem						1 690 001,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	02	Parkoviště zadní za brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 1 Zemní práce							157 219,13		
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	31,00000			822-1	RTS 22/ I	
2	113107635R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 151,00000	m2	151,00000	151,00000		822-1	RTS 22/ I	
3	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích mechanismů, úložných nádob) na místě odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 151	m2	151,00000	151,00000		822-1	RTS 22/ I	
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	103,00000			822-1	RTS 22/ I	
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 151,00000*0,15	m3	22,65000	22,65000		800-1	RTS 22/ I	
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,65000	m3	22,65000	22,65000		800-1	RTS 22/ I	
7	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na v podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 26*0,5*0,8 103*0,3*0,3	m3	19,67000	10,40000 9,27000		800-1	RTS 22/ I	
8	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	95,17000			800-1	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	02	Parkoviště zadní za brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,67000 19,67000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 151,00000*0,35 52,85000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 22,65000 22,65000								
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	218,19600			800-1	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,67000*1,9 37,37000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 95,17000*1,9 180,82000								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
10	338920024R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 150 cm	m	26,00000			823-1	RTS 22/ I
11	59228416R	palisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 500 mm; barva šedá; odlehčená	kus	135,20000			SPCM	RTS 22/ I
5*26*1,04 135,20000								
Díl: 5 Komunikace								
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	276,00000			822-1	RTS 22/ I
151 151,00000 31 31,00000 94 94,00000								
13	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	276,00000			822-1	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 276,00000 276,00000								
14	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	151,00000			822-1	RTS 22/ I
s rozprostřením a zhutněním 151 151,00000								
15	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	151,00000			822-1	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 151,00000 151,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	02	Parkoviště zadní za brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
16	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	31,00000			822-1	RTS 22/ I	
17	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečr do 3 m	m2	94,00000			822-1	RTS 22/ I	
		94		94,00000					
18	59245262OR	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 94,00000*1,05	m2	98,70000			SPCM	RTS 22/ I	
				98,70000					
Díl: 8		Trubní vedení							
19	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání ploch maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	0,00000			822-1	RTS 22/ I	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							
20	91626111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	38,00000			822-1	RTS 22/ I	
		2*19		38,00000					
21	91786211RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	65,00000			822-1	RTS 22/ I	
22	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	44,56000			822-1	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	02	Parkoviště zadní za brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
23	928621011R00	Zálivka asfaltová podél kolejnic 3 x 5 cm <i>Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 44,56000</i>	m	44,56000				RTS 22/ I	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
24	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	369,15106			822-1	RTS 22/ I	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
25	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním <i>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,24000*9</i>	t	326,16000		326,16000	832-1	RTS 22/ I	
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 36,24000</i>	t	36,24000		36,24000	822-1	RTS 22/ I	
27	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 151,00000*0,24</i>	t	36,24000		36,24000	822-1	RTS 22/ I	
28	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 36,24000</i>	t	36,24000		36,24000	801-3	RTS 22/ I	
Celkem							866 494,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	03	Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							164 175,00	
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	82,50000			800-1	RTS 22/ I
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	82,50000			800-1	RTS 22/ I
3	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	165,00000			800-1	RTS 22/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
4	461310112R00	Patka z prostého nebo vodostavebního betonu třídy C 8/10, s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živícnou zálivkou, do rýhy nebo do bednění, Včetně bednění a zvětšeného objemu betonu, způsobeného nerovností dna a stěn výkopu.	m3	21,20000			831-2	RTS 22/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
5	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,	m	497,00000			801-4	RTS 22/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	21,20000			801-3	RTS 22/ I
7	966075141R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění mostního kovového zábradlí, vcelku na mostech kamenných nebo betonových,	m	497,00000			821-1	RTS 22/ I
Díl: 998 Konstrukce zámečnické								
8	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	23,11000			800-767	RTS 22/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
9	553423R	zábradlí svařované z ocelových profilů jakosti S235JR+N vč PKO dle TKP19B	m	497,00000				Vlastní
Díl: 783 Nátěry								
10	783251017R00	Nátěry KDK epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidový, základní	m2	1 590,40000			800-783	RTS 22/ I
11	783271007R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové základní	m2	790,20000			800-783	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	03	Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						62 059,35		
12	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 613,65000			822-1	RTS 22/ I
13	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní dopravu,	t	75,91000			831-2	RTS 22/ I
14	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	52,80000			801-3	RTS 22/ I
Celkem						3 784 927,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	04	Dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							106 358,00	
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	99,40000			800-1	RTS 22/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	99,40000			800-1	RTS 22/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	99,40000			800-1	RTS 22/ I
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	198,80000			800-1	RTS 22/ I
Díl: 5 Komunikace								
5	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na kra lože a výplň spár.	m2	596,40000			822-1	RTS 22/ I
Díl: 998 Komunikace								
6	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	112,32200			822-1	RTS 22/ I
Díl: 5 Komunikace								
7	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	596,40000			SPCM	RTS 22/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
8	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.	m	497,00000			801-1	RTS 22/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
9	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	497,00000			822-1	RTS 22/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí							252 450,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	04	Dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech	m ³	56,10000			801-3	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 085,75000			822-1	RTS 22/ I
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	140,25000			822-1	RTS 22/ I
13	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravu,	t	339,05000			831-2	RTS 22/ I
14	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	140,25000			801-3	RTS 22/ I
Celkem						1 268 446,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	05	Sanace tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						229 281,60		
1	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	13,46000			801-1	RTS 22/ I
2	274354111R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění	m2	22,44000			821-1	RTS 22/ I
3	274354211R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění	m2	22,44000			821-1	RTS 22/ I
4	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	1,74980			801-1	RTS 22/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
5	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	2 384,25000			801-4	RTS 22/ I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
6	620401161R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 1 vrstva nátěru	m2	1 402,50000			801-1	RTS 22/ I
7	622300172RT2	Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	1 122,00000			801-1	RTS 22/ I
8	622474105R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm	m2	1 402,50000			801-5	RTS 22/ I
9	622474130R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm	m2	981,75000			801-5	RTS 22/ I
Díl: 998 Úpravy povrchů vnější								
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	47,40400			801-4	RTS 22/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
11	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	1 402,50000			801-5	RTS 22/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech,	m3	13,46000			801-3	RTS 22/ I
Díl: 783 Nátěry						280 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	05	Sanace tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	783942202R00	Nátěry proti graffiti nátěr antigraffiti, podklad hrubý, dvojnásobný <i>včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.</i>	m2	1 402,50000			00-783	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	504,75000			22-1	RTS 22/ I
15	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopr. dopravu,	t	33,65000			31-2	RTS 22/ I
16	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	33,65000			01-3	RTS 22/ I
Celkem						4 071 234,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	06	Cesta nad tribunou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							521 163,07	
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	111,60000			822-1	RTS 22/ I
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 133,92000*0,2	m3	26,78400	26,78000		800-1	RTS 22/ I
3	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doprav 0,2*3,5*111,6	m3	78,12000	78,12000		800-1	RTS 22/ I
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 1,2*0,5*111,6 0,2*3*111,6	m3	133,92000	66,96000 66,96000		800-1	RTS 22/ I
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 133,92000	m3	133,92000	133,92000		800-1	RTS 22/ I
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu n podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 111,6*0,6*0,5 111,6*0,3*0,35	m3	45,19800	33,48000 11,72000		800-1	RTS 22/ I
7	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 45,19800 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 133,92000	m3	179,11800	45,20000 133,92000		800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	06	Cesta nad tribunou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 179,11800*1,9	t	340,32420		340,32000	800-1	RTS 22/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
9	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	111,60000			823-1	RTS 22/ I
10	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců	m	111,60000			801-5	RTS 22/ I
11	59228410R	palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená 111,6/0,16*1,03	kus	718,42500		718,42000	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 5		Komunikace						
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 4*111,6	m2	446,40000		446,40000	822-1	RTS 22/ I
13	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 446,40000	m2	446,40000		446,40000	822-1	RTS 22/ I
14	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním 111,6*3,5	m2	390,60000		390,60000	822-1	RTS 22/ I
15	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 390,60000	m2	390,60000		390,60000	822-1	RTS 22/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
16	917832111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	111,60000			822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	06	Cesta nad tribunou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
17	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	111,60000			822-1	RTS 22/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
18	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu 116/3*4	kus	154,66667		154,67000	801-4	RTS 22/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
19	970051018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 154,66665*0,2	m	30,93333		30,93000	801-3	RTS 22/ I
20	970057020R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, d 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,93333	m	30,93333		30,93000	801-3	RTS 22/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
21	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	595,96744			822-1	RTS 22/ I
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
22	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu 111,6*0,1*0,7	m3	7,81200		7,81000		RTS 22/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
23	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 189,05040*9	t	1 701,45360		1 701,45000	832-1	RTS 22/ I
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	189,05040			322-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	06	Cesta nad tribunou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,81200*2,2			17,19000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 78,12000*2,2			171,86000			
25	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	189,05040			822-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 189,05040			189,05000			
26	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	189,05040			801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 189,05040			189,05000			
Celkem						2 522 110,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	07	Skladovací plocha pro atlety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 1		Zemní práce					84 372,00		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 65,50000*0,2	m3	13,10000	13,10000		800-1	RTS 22/ I	
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 8*12*0,5 50*0,35	m3	65,50000	65,50000	48,00000 17,50000	800-1	RTS 22/ I	
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 65,50000	m3	65,50000	65,50000		800-1	RTS 22/ I	
4	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu i podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (8+12)*2*0,5*0,8	m3	16,00000	16,00000	16,00000	800-1	RTS 22/ I	
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 65,50000	m3	65,50000	65,50000	65,50000	800-1	RTS 22/ I	
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 65,50000*1,9	t	124,45000	124,45000	124,45000	800-1	RTS 22/ I	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání							
7	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 0,25*8*12	m3	24,00000	24,00000	24,00000	801-1	RTS 22/ I	
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	64,00000	64,00000		801-1	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	07	Skladovací plocha pro atlety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8+12)*2*0,8*2			64,00000			
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,00000	m2	64,00000			801-1	RTS 22/ I
10	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30 (8+12)*2*0,8*0,5	m3	16,00000			801-1	RTS 22/ I
Díl: 5		Komunikace						
11	564851111R00	Podklad ze štěrku třídy s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 8*12 50	m2	146,00000			822-1	RTS 22/ I
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a výplň spár.	m2	50,00000			822-1	RTS 22/ I
13	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm 50*1,05	m2	52,50000			SPCM	RTS 22/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
14	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 8*12*0,12	m3	11,52000			801-1	RTS 22/ I
15	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,52000*0,1	t	1,15200			801-1	RTS 22/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 832,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	07	Skladovací plocha pro atlety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	917832111RT5	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	29,60000			822-1	RTS 22/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
17	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	206,54553			822-1	RTS 22/ I
Celkem						602 789,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	08	Sedadla na tribuně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání								
1	PHS	Sedák plastový na tribuny montáž přímo na betonový schod - horizontální kotvení - 3 ks šroubů D+M	kus	340,00000				Vlastní
		340 ks :						
		340		340,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
2	970051018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	91,80000			801-3	RTS 22/ I
		340*3=1020, dl. 90 mm :						
		91,8		91,80000				
3	970057020R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, d 20 mm	m	91,80000			801-3	RTS 22/ I
		340*3=1020, dl. 90 mm :						
		91,8		91,80000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
4	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	1 020,00000			801-4	RTS 22/ I
		340*3 :						
		1020		1 020,00000				
Celkem						628 490,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	09	Střídačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						18 935,23		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,00000*0,3	m3	3,60000	3,60000		300-1	RTS 22/ I
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 0,5*1*6*2*2	m3	12,00000	12,00000		300-1	RTS 22/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,00000	m3	12,00000	12,00000		300-1	RTS 22/ I
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutí a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní pr 8*0,6*0,6*0,8*2	m3	4,60800	4,61000		300-1	RTS 22/ I
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,60800	m3	16,60800	12,00000 4,61000		300-1	RTS 22/ I
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,60800*1,9	t	31,55520	31,56000		300-1	RTS 22/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr, 0,6*0,8*4*8*2	m2	30,72000	30,72000		301-1	RTS 22/ I
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	30,72000			301-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	019a0111	Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy – doprovodná infrastruktura v areálu Městského stadionu K
O:	01	01
R:	09	Střídačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,72000

30,72000

9	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	4,60800			801-1	RTS 22/ I
		8*0,6*0,6*0,8*2		4,61000				

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
10	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	2,00000			823-1	RTS 22/ I
s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní p vzdálenost do 20 km a se složením,								

Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
11	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	13,63820			822-1	RTS 22/ I
vodorovně do 200 m								

Celkem						364 507,05		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--