

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10041/22
Číslo zhotovitele: 22139

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,
[redacted]

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod
[redacted]

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

VODO-TOPO Horecký s.r.o.

se sídlem:

Šumice 126, 687 31 Šumice

adresa provozovny:

Šumice 126, 687 31 Šumice

Zastoupen:

Ing. Michal Horecký

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Ing. Michal Horecký

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Michal Horecký

Kontakt – tel., email:

[redacted]

IČ:

46970592

DIČ:

CZ46970592

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank

číslo účtu:

[redacted]

1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky:

ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce rozvodů ZTI

Stavební povolení:

nebude vydáno

Místo stavby:

Za Humny 1420, 688 01 Uherský Brod

Projektant:

PassiveArchitecture s.r.o., Nardenská 141, Uherský Brod,
IČ 04533127

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10041/22 uzavřené dne 30.06.2022 s předmětem smlouvy:

ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce rozvodů ZTI

(dále jen „stavba“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací, chybějících položek v rozpočtu a na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr). Změnové rozpočty zpracoval projektant na základě dokumentace skutečného provedení a vad v projektové dokumentaci. Vícepráce týkající se zprovoznění stávajících rozvodů budou fakturovány na základě skutečnosti, stávající vypuštěné rozvody byly ucpány po opětovném napuštění vodou usazeninami ve stávajícím potrubí (stupačkách a rozvodům k výtokovým ventilům).

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. Popis předmětu smlouvy se mění rozsah díla změnami dle dokumentace skutečného provedení a pracemi na zprovoznění stávajících rozvodů, tyto jsou podrobně specifikované ve změnovém položkovém rozpočtu.
- v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna ceny díla

Méněpráce - VON	-5.000,00 Kč
Vícepráce a méněpráce – rozvody ZTI dle dokum. skut provedení	66.098,80 Kč
Vícepráce – zprovoznění stávajících rozvodů	39.635,50 Kč
Změna ceny bez DPH	100.734,30 Kč
DPH 21%	21.154,20 Kč
Změna ceny včetně DPH	121.888,50 Kč

Změna celkové ceny díla - přehled

Cena díla (původní)	1.236.044,28 Kč
Změna ceny dodatkem	100.734,30 Kč
Cena díla celkem (nová)	1.336.778,58 Kč
DPH 21%	280.723,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.617.502,08 Kč

4. Doba a místo plnění


- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů..
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
Dokumentace skutečného provedení
- Ostatní ujednání zůstávají v platnosti
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
120. schůze konaná dne 13.06.2022
č. usnesení 3051/R120/22

Uherský Brod, dne 26.08.2022

20 -09- 2022

Zhotovitel:


Ing. Michal Horecký
jednatel

Objednatel:


Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0117 ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace

Zadavatel město Uherský Brod IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
688 01 Uherský Brod

Zhotovitel: VODO-TOPO Horecký s.r.o. IČO: 46970592
Šumice 126 DIČ: CZ46970592
687 31 Šumice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			196 241,76
PSV			1 014 802,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 500,00
Ostatní náklady			8 500,00
Celkem			1 236 044,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 236 044,28 CZK
Základní DPH	21 %	259 569,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 495 613,58 CZK

dne


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Vnitřní rozvody	0,00	1 236 044,28	259 569,30	1 495 613,58	100
0	VRN	0,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00	1
1	Páteřní rozvody	0,00	1 222 044,28	256 629,30	1 478 673,58	99
Celkem za stavbu		0,00	1 236 044,28	259 569,30	1 495 613,58	100

Popis stavby: 0117 - Základní škola Pod Vinohrady

Popis objektu: 1 - Vnitřní rozvody

Popis rozpočtu: 0 - VRN

Popis rozpočtu: 1 - Páteřní rozvody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 519,08	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			112 839,00	9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			18 349,80	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 959,05	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 601,64	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 964,35	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 789,86	0
713	Izolace tepelné	PSV			183 304,88	15
722	Vnitřní vodovod	PSV			632 821,02	51
767	Konstrukce zámečnické	PSV			146 811,21	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 953,56	1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 428,25	0
781	Obklady keramické	PSV			8 755,60	1
784	Malby	PSV			25 728,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 218,98	1
VN	Vedlejší náklady	VN			16 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			8 500,00	1
Cena celkem					#####	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	0	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						5 500,00		6 655,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, + zábory veřejných ploch	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						8 500,00		10 285,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
7	005231010R	Uzemnění vnitřního vodovodu	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
8	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
Celkem						14 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						26 519,08		32 088,09		
	1	28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá šedá Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,00000	kus	14,00000	301,23	4 217,22	21,00	5 102,84	SPCM	RTS 22/ I
	2	310271420R0 Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	12,00000	380,00	4 560,00	21,00	5 517,60	801-4	RTS 22/ I
	3	342263410R0 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité nříčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	14,00000	452,99	6 341,86	21,00	7 673,65	801-1	RTS 22/ I
	4	310271420R0 Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	30,00000	380,00	11 400,00	21,00	13 794,00	801-4	RTS 22/ I
Díl 4 Vodorovné konstrukce						112 839,00		136 535,19		
	5	416021121R0 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace E - podhled : 53,5 D - podhled : 19 A - podhled : 57,2	m2	129,70000	870,00	112 839,00	21,00	136 535,19	801-1	RTS 22/ I
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy						18 349,80		22 203,26		
	6	602011141RT Omítká stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000	m2	33,00000	122,50	4 042,50	21,00	4 891,43	801-1	RTS 22/ I
	7	602011112RT Omítká stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 40,00000*0,3	m2	33,00000	312,66	10 317,78	21,00	12 484,51	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O: 1	Vnitřní rozvody
R: 1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000*0,4 ostatní : 15		6,00000 15,00000						
8	601011112RT	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	7,20000	390,00	2 808,00	21,00	3 397,68	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,00000*0,4		7,20000						
9	601011141RT	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	7,20000	164,10	1 181,52	21,00	1 429,64	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,20000		7,20000						
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 959,05		13 260,45		
10	612403386RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, jakékoliv šířky rýhy,	m	40,00000	175,07	7 002,80	21,00	8 473,39	801-4	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,00000		40,00000						
11	612403390R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm, jakékoliv šířky rýhy,	m	15,00000	263,75	3 956,25	21,00	4 787,06	801-4	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 15,00000		15,00000						
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 601,64		1 937,98		
12	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	12,00000	133,47	1 601,64	21,00	1 937,98	800-3	RTS 22/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí						13 964,35		16 896,86		
13	972012211R0	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	18,00000	140,00	2 520,00	21,00	3 049,20	801-3	RTS 22/ I
		18		18,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
	14	974031143R0 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	40,00000	115,19	4 607,60	21,00	5 575,20	801-3	RTS 22/ I
		40		40,00000						
	15	974031155R0 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	15,00000	212,55	3 188,25	21,00	3 857,78	801-3	RTS 22/ I
		15		15,00000						
	16	978059531R0 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m ²	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00	801-3	RTS 22/ I
		10		10,00000						
	17	965048150R0 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m ²	10,00000	56,13	561,30	21,00	679,17	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,00000		10,00000						
	18	965081713RT Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m ²	10,00000	40,86	408,60	21,00	494,41	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 10,00000		10,00000						
	19	965081702R0 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	10,00000	25,51	255,10	21,00	308,67	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 10,00000		10,00000						
	20	969011121R0 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	30,00000	47,45	1 423,50	21,00	1 722,44	801-3	RTS 22/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 789,86		3 375,73		
	21	998011002R0 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	5,57971	500,00	2 789,86	21,00	3 375,73	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O: 1	Vnitřní rozvody
R: 1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tváric nebo kovovou

Díl 713 Izolace tepelné						183 304,88	221 798,90			
22	713400821R0	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	130,00000	95,66	12 435,80	21,00	15 047,32	800-713	RTS 22/ I
23	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	170,75625	89,67	15 311,71	21,00	18 527,17	800-721	RTS 22/ I
		sv : (3+37+4+4+4+6+2+1,5+9+8+1+1+1+1+1+1+4+19+2+9+2+2+1+12+2+6+3+3)		149,50000						
		tv : (3+1,5+8+7+3+4+20+6+3+12+3+12+3+2)*0,15		13,12500						
		Koeficient : 0,05		8,13125						
24	722181212RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	34,00000	98,49	3 348,66	21,00	4 051,88	800-721	RTS 22/ I
		sv : (12+2+6+2+4+2+6)		34,00000						
25	722181213RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	51,50000	124,43	6 408,15	21,00	7 753,86	800-721	RTS 22/ I
		sv : 4+2+5+5,5+28+7		51,50000						
26	722181213RW	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	121,00000	140,18	16 961,78	21,00	20 523,75	800-721	RTS 22/ I
		sv : 72+4+28+17		121,00000						
27	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	164,87500	145,95	24 063,51	21,00	29 116,85	SPCM	RTS 22/ I
		tv : (3+1,5+8+7+3+4+20+6+3+12+3+12+3+2)*0,85		74,37500						
		tvc : 29+5+7+2+2+1,5+8+19+17		90,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	117,60000	242,03	28 462,73	21,00	34 439,90	SPCM	RTS 22/ I
		tv : (20+2+5+6)		33,00000						
		tvc : (4+5+4+15+46+2+3)		79,00000						
		Koeficient : 0,05		5,60000						
29	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	95,55000	389,55	37 221,50	21,00	45 038,02	SPCM	RTS 22/ I
		tv : 5+5+2+5+4+15+7+29		72,00000						
		tvc : 16+3		19,00000						
		Koeficient : 0,05		4,55000						
30	631547318R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	31,50000	413,18	13 015,17	21,00	15 748,36	SPCM	RTS 22/ I
		tv : 16+14		30,00000						
		Koeficient : 0,05		1,50000						
31	71346-3212T0	Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 100mm	m	389,04875	60,69	23 611,37	21,00	28 569,76		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 164,87500*0,95		156,63125						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 117,60000*0,95		111,72000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 95,55000*0,95		90,77250						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 31,50000*0,95		29,92500						
32	71346-3216T0	Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 100mm	m	20,47625	97,55	1 997,46	21,00	2 416,93		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 164,87500*0,05		8,24375						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 117,60000*0,05		5,88000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 95,55000*0,05		4,77750						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 31,50000*0,05		1,57500						
33	998713102R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,41726	1 119,30	467,04	21,00	565,12	800-713	RTS 22/ I
Díl 722 Vnitřní vodovod					632 821,02	765 713,43				
34	722130801R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	280,00000	35,35	9 898,00	21,00	11 976,58	800-721	RTS 22/ I
35	722130802R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	140,00000	41,70	5 838,00	21,00	7 063,98	800-721	RTS 22/ I
36	722130803R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	200,00000	48,85	9 770,00	21,00	11 821,70	800-721	RTS 22/ I
37	733190801R0	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých DN 50	kus	40,00000	1,60	64,00	21,00	77,44	800-731	RTS 22/ I
38	733191816R0	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	60,00000	1,33	79,80	21,00	96,56	800-731	RTS 22/ I
39	733193810R0	Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm	kus	40,00000	4,95	198,00	21,00	239,58	800-731	RTS 22/ I
40	733194810R0	Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5	kus	10,00000	8,15	81,50	21,00	98,62	800-731	RTS 22/ I
41	733194810R0	Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5	kus	20,00000	8,15	163,00	21,00	197,23	800-731	RTS 22/ I
42	722132115R0	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojené lisováním D 28 mm s 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, E : 23+4+17	m	44,00000	436,00	19 184,00	21,00	23 212,64	800-721	RTS 22/ I
				44,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	722132116R0	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm s 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, A1 : 2 A2 : 60 E : 2	m	64,00000	593,00	37 952,00	21,00	45 921,92	800-721	RTS 22/ I
44	722132117R0	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm s 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, E : 28 A1-A2 : 10	m	38,00000	739,00	28 082,00	21,00	33 979,22	800-721	RTS 22/ I
45	722235112R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu 38	kus	38,00000	314,00	11 932,00	21,00	14 437,72	800-721	RTS 22/ I
46	722235113R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu 8	kus	8,00000	467,50	3 740,00	21,00	4 525,40	800-721	RTS 22/ I
47	722235114R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu 10	kus	10,00000	678,00	6 780,00	21,00	8 203,80	800-721	RTS 22/ I
48	722235116R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 442,00	1 442,00	21,00	1 744,82	800-721	RTS 22/ I
49	722221112R0	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu 54	kus	54,00000	191,50	10 341,00	21,00	12 512,61	800-721	RTS 22/ I
50	55100001	Multifunkční termostatický cirkulační ventil, 40-60°C, 1/2"	kus	8,00000	2 800,00	22 400,00	21,00	27 104,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vínohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	722239101R0	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2" Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 8,00000	kus	8,00000	89,30	714,40	21,00	864,42	800-721	RTS 22/ I
52	722172632R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí sv : 3+37+4+4+4+6+2+1,5+9+8+1+1+1+1+1+4+19+2+9+2+2+1+12+2+6+3 tv : 3+1,5+8+7+3+4+20+6+3+12+3+12+3+2 tvc : 29+5+7+2+2+1,5+8+19+17	m	327,50000	295,00	96 612,50	21,00	116 901,13	800-721	RTS 22/ I
				149,50000						
				87,50000						
				90,50000						
53	722172633R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí sv : 12+2+6+2+4+2+6 tv : 20+2+5+6 tvc : 4+5+4+15+46+2+3	m	146,00000	380,00	55 480,00	21,00	67 130,80	800-721	RTS 22/ I
				34,00000						
				33,00000						
				79,00000						
54	722172634R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí sv : 4+2+5+5,5+28+7 tv : 5+5+2+5+4+15+7+29 tvc : 16+3	m	142,50000	580,00	82 650,00	21,00	100 006,50	800-721	RTS 22/ I
				51,50000						
				72,00000						
				19,00000						
55	722172635R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí sv : 72+4+28+17 tv : 16+14 tvc :	m	151,00000	690,00	104 190,00	21,00	126 069,90	800-721	RTS 22/ I
				121,00000						
				30,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vínohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	722131912R0	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 20	soubor	12,00000	980,00	11 760,00	21,00	14 229,60	800-721	RTS 22/ I
		B206 : 1		1,00000						
		B203 : 1		1,00000						
		B112 : 1		1,00000						
		B111 : 1		1,00000						
		ostatní : 8		8,00000						
57	722130001	Svěrná spojka s vnějším závitem pro potrubí DN15, D+M	soubor	38,00000	700,00	26 600,00	21,00	32 186,00		Vlastní
		38		38,00000						
58	722130002	Svěrná spojka s vnějším závitem pro potrubí DN20, D+M	soubor	25,00000	800,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
		25		25,00000						
59	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	767,00000	3,39	2 600,13	21,00	3 146,16	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 327,50000		327,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 146,00000		146,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 142,50000		142,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 151,00000		151,00000						
60	722280106R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	724,00000	10,71	7 754,04	21,00	9 382,39	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 327,50000		327,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 146,00000		146,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 142,50000		142,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 44,00000		44,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 64,00000		64,00000						
61	722280107R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	189,00000	11,48	2 169,72	21,00	2 625,36	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 151,00000		151,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38,00000		38,00000						
62	722280108R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	162,00000	15,54	2 517,48	21,00	3 046,15	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	722190901R0	Vypuštění / napuštění vodovodního systému	kus	5,00000	300,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
64	722190901R0	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, 5	kus	5,00000	85,60	428,00	21,00	517,88	800-721	RTS 22/ I
65	28300001	Potrubní oddělovač, tělo z mosazi bez obsahu olova, ochrana dle ČSN EN 1717 do rizikové třídy 4 (BA), voda do 65°C, PN10, DN40, 1 1/2" A1-A2 : 2	kus	2,00000	12 915,00	25 830,00	21,00	31 254,30		Vlastní
66	722239105R0	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4" Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,00000	kus	2,00000	196,00	392,00	21,00	474,32	800-721	RTS 22/ I
67	722202221T0	Komplet nástěnný (dvojnástěnka) D 25xR1/2	kus	2,00000	490,00	980,00	21,00	1 185,80		Vlastní
68	722221122R0	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15 včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	272,00	544,00	21,00	658,24	800-721	RTS 22/ I
69	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000*2	kus	4,00000	235,50	942,00	21,00	1 139,82	800-721	RTS 22/ I
70	7220001	Drobný montážní materiál, (vsuvky, přechody, šroubení....) Zásadně budou použity z materiálu: - mosaz - červený bronz (je zakázáno používat pozink tvarovky)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
71	998722102R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,75065	692,00	1 211,45	21,00	1 465,85	800-721	RTS 22/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické						146 811,21		177 641,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O: 1	Vnitřní rozvody
R: 1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	31179125R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	50,00000	36,66	1 833,00	21,00	2 217,93	SPCM	RTS 22/ I
73	31179125R1	Matice šestihřanná prodlužovací pozink M8, 30mm	ks	100,00000	2,18	218,00	21,00	263,78		Vlastní
74	423916622R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 25 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obílek Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 327,50000*0,5	kus	163,75000	45,87	7 511,21	21,00	9 088,56	SPCM	RTS 22/ I
				163,75000						
75	423916623R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 32 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obílek Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 146,00000*0,5	kus	73,00000	56,83	4 148,59	21,00	5 019,79	SPCM	RTS 22/ I
				73,00000						
76	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obílek Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 142,50000*0,5	kus	71,25000	63,36	4 514,40	21,00	5 462,42	SPCM	RTS 22/ I
				71,25000						
77	423916625R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 50 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí upevnění ke zdi nebo stropu pomocí obílek Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 151,00000*0,5	kus	75,50000	72,67	5 486,59	21,00	6 638,77	SPCM	RTS 22/ I
				75,50000						
78	767883112RT	Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm na kombinu a hmoždinku kluzná d25 : 35+80+6 d28 : 8	ks	129,00000	122,95	15 860,55	21,00	19 191,27	800-767	RTS 22/ I
				121,00000						
				8,00000						
79	767883112RT	Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm na kombinu a hmoždinku kluzná d35 : 29 d32 : 8+18	ks	55,00000	123,87	6 812,85	21,00	8 243,55	800-767	RTS 22/ I
				29,00000						
				26,00000						
80	767883112RT	Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm na kombinu a hmoždinku kluzná d42 : 9 d40 : 12	ks	21,00000	124,80	2 620,80	21,00	3 171,17	800-767	RTS 22/ I
				9,00000						
				12,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O: 1	Vnitřní rozvody
R: 1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	767883112RT	Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 48 - 53 mm, na kombivrut a hmoždinku, kluzná d50 : 34	ks	34,00000	125,26	4 258,84	21,00	5 153,20	800-767	RTS 22/ I
				34,00000						
82	767883212RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN 12	ks	12,00000	128,48	1 541,76	21,00	1 865,53	800-767	RTS 22/ I
				12,00000						
83	767883212RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN d32 : 3 d35 : 3	ks	6,00000	128,94	773,64	21,00	936,10	800-767	RTS 22/ I
				3,00000						
				3,00000						
84	767883212RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN d42 : 4 d40 : 4	ks	8,00000	130,32	1 042,56	21,00	1 261,50	800-767	RTS 22/ I
				4,00000						
				4,00000						
85	767883212RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN d50 : 6	ks	6,00000	131,24	787,44	21,00	952,80	800-767	RTS 22/ I
				6,00000						
86	767883122RT	Sestava závěsu, 20+32+50+35 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	8,00000	874,95	6 999,60	21,00	8 469,52		Vlastní
87	767883122RT	Sestava závěsu, 20+32+32 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	1,00000	810,48	810,48	21,00	980,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	767883122RT	Sestava závěsu, 32+25+32 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	7,00000	810,48	5 673,36	21,00	6 864,77		Vlastní
89	767883122RT	Sestava závěsu, 20+32+50 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	7,00000	810,48	5 673,36	21,00	6 864,77		Vlastní
90	767883122RT	Sestava závěsu, 25+25+25 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	24,00000	810,48	19 451,52	21,00	23 536,34		Vlastní
91	767883122RT	Sestava závěsu, 40+25+40 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	10,00000	810,48	8 104,80	21,00	9 806,81		Vlastní
92	767883122RT	Sestava závěsu, 40+32+50 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	2,00000	810,48	1 620,96	21,00	1 961,36		Vlastní
93	767883122RT	Sestava závěsu, 28+25+32+40 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	5,00000	874,95	4 374,75	21,00	5 293,45		Vlastní
94	767883122RT	Sestava závěsu, 28+25+32 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	6,00000	810,48	4 862,88	21,00	5 884,08		Vlastní
95	767883122RT	Sestava závěsu, 50+40+50 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka	ks	11,00000	810,48	8 915,28	21,00	10 787,49		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0117	ZŠ Pod Vínohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O: 1	Vnitřní rozvody
R: 1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka + montáž								
96	767883122RT	Sestava závěsu, 32+50+50+42 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	11,00000	902,58	9 928,38	21,00	12 013,34		Vlastní
97	767883122RT	Sestava závěsu, 32+40+40+28 objímky s upínací sestavou+montážní nosník, kombi šroub, závitová tyč M8, spojovací matka, hmoždinka Dodávka + montáž	ks	14,00000	902,58	12 636,12	21,00	15 289,71		Vlastní
98	998767102R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,25130	1 390,71	349,49	21,00	422,88	800-767	RTS 22/ I
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						15 953,56		19 303,81		
99	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 15 3 Koeficient : 0,1	m2	19,80000	400,00	7 920,00	21,00	9 583,20	SPCM	RTS 22/ I
##	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 10	m2	10,00000	2,00	20,00	21,00	24,20	800-771	RTS 22/ I
##	771575109R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 10	m2	10,00000	600,00	6 000,00	21,00	7 260,00	800-771	RTS 22/ I
##	771579793R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - nlošně 10	m2	10,00000	6,00	60,00	21,00	72,60	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 10	m2	10,00000	35,00	350,00	21,00	423,50	800-771	RTS 22/ I
				10,00000						
##	771475014RU	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných kladených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 10,00000	m	10,00000	90,00	900,00	21,00	1 089,00	800-771	RTS 22/ I
				10,00000						
##	771479001R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	10,00000	50,00	500,00	21,00	605,00	800-771	RTS 22/ I
##	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,33926	600,00	203,56	21,00	246,31	800-771	RTS 22/ I
Díl 776 Podlahy povlakové						1 428,25		1 728,18		
##	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky z ploch přes 20 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000	m2	2,00000	40,00	80,00	21,00	96,80	800-775	RTS 22/ I
				2,00000						
##	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000	m	2,00000	12,00	24,00	21,00	29,04	800-775	RTS 22/ I
				2,00000						
##	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávek soklíku	m	2,00000	105,00	210,00	21,00	254,10	800-775	RTS 22/ I
##	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál B : 2	m2	2,00000	5,00	10,00	21,00	12,10	800-775	RTS 22/ I
				2,00000						
##	776521100RU	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - násv z PVC, montáž včetně dodávek podlahovinylu II 2.0 mm Amos-lino 2017-87 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000	m2	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00	800-775	RTS 22/ I
				2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
##	998776102R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00708	600,00	4,25	21,00	5,14	800-775	RTS 22/ I	
Díl 781 Obklady keramické						8 755,60					
						10 594,28					
##	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000*1,1	m2	11,00000	300,00	3 300,00	21,00	3 993,00	SPCM	RTS 22/ I	
##	781475120RU	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000	m2	10,00000	500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	800-771	RTS 22/ I	
##	781479705R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za snámovací hmotou - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000	m2	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	800-771	RTS 22/ I	
##	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000	m2	10,00000	25,00	250,00	21,00	302,50	800-771	RTS 22/ I	
##	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,17600	600,00	105,60	21,00	127,78	800-771	RTS 22/ I	
Díl 784 Malby						25 728,00					
						31 130,88					
##	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, lednónásobná Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,20000 Koeficient : 1	m2	160,80000	18,00	2 894,40	21,00	3 502,22	800-784	RTS 22/ I	
				33,00000							
				33,00000							
				7,20000							
				7,20000							
				80,40000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	784195112R0	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	160,80000	55,00	8 844,00	21,00	10 701,24	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 160,80000		160,80000						
##	784195122R0	Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné	m2	160,80000	80,00	12 864,00	21,00	15 565,44	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 160,80000		160,80000						
##	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	32,16000	10,00	321,60	21,00	389,14	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 160,80000*0,2		32,16000						
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie II. 0,04 mm	m2	80,40000	10,00	804,00	21,00	972,84	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 160,80000*0,5		80,40000						
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						9 218,98		11 154,97		
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,61800	350,00	1 966,30	21,00	2 379,22	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,03600		0,03600						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,52000		0,52000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,57000		0,57000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,68000		0,68000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,01750		0,01750						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,20000		0,20000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00400		0,00400						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,27300		0,27300						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,59640		0,59640						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,69580		0,69580						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,34000		1,34000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,02880		0,02880						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00840		0,00840						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,08600		0,08600						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,05670		0,05670						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,11340		0,11340						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,00200		0,00200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,39000		0,39000						
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,23600	30,00	337,08	21,00	407,87	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 5,61800*2		11,23600						
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,61800	350,00	1 966,30	21,00	2 379,22	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 5,61800		5,61800						
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,61800	230,00	1 292,14	21,00	1 563,49	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 5,61800		5,61800						
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	44,94400	15,00	674,16	21,00	815,73	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 5,61800*8		44,94400						
##	979990101R0	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,02750	1 200,00	2 433,00	21,00	2 943,93	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,03600		0,03600						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,52000		0,52000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,57000		0,57000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,68000		0,68000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,01750		0,01750						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,20000		0,20000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00400		0,00400						
##	979990142R0	Poplatek za skládku minerální vata+omítka, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,27300	2 000,00	546,00	21,00	660,66	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,27300		0,27300						
##	979990181R0	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00200	2 000,00	4,00	21,00	4,84	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,00200		0,00200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce vodoinstalace
O:	1	Vnitřní rozvody
R:	1	Páteřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						11 000,00		13 310,00		
##	VRN 002	Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
##	VRN 003	Kontrola potrubí a izolace vodovodu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
##	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	400,00	8 000,00	21,00	9 680,00	Prav.M	RTS 22/ I
Celkem						1 222 044,28				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22139
Stavba: ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

KSO:
Místo: Uherský Brod

CC-CZ:
Datum: 31.8.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vodo-Topo Horecký s.r.o.

IČ: 46970592
DIČ: CZ46970592

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bršlica

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			100 734,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 100 734,30	Výše daně 21 154,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			121 888,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22139

Stavba: ZŠ Pod Vínohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Místo: Uherský Brod

Datum: 31.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Zpracovatel:

Bršlica

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 734,30	121 888,50
22139a	Zadání	100 734,30	121 888,50
22139avm	Vícepráce - zprovoznění stávajících rozvodů	39 635,50	47 959,00
Objekt3m	1 0 Pol - méněpráce	-5 000,00	-6 050,00
Více a méněpráce	1 1 Pol	66 098,80	79 979,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Objekt:

22139a - Zadání

Soupis:

22139avm - Vícepráce - zprovoznění stávajících rozvodů

KSO:

Místo: Uherský Brod

CC-CZ:

Datum: 31.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodo-Topo Horecký s.r.o.

IČ:

46970592

DIČ:

CZ46970592

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bršlica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 635,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 635,50	21,00%	8 323,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 959,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Objekt:

22139a - Zadání

Soupis:

22139avm - Vícepráce - zprovoznění stávajících rozvodů

Místo:

Uherský Brod

Datum:

31.08.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bršlica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 635,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 660,46

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 446,17

11	K	722-1	Příruha závitová DN 32	ks	1,000	341,00	341,00
33	K	722173922	Potrubi plastové propojení D 20	kus	6,000	163,53	981,18
12	K	722-2	Šrouby 16x65	ks	4,000	25,00	100,00
19	K	722224112	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	218,00	218,00
2	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	215,00	215,00
3	K	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	6,000	319,00	1 914,00
4	K	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda	kus	1,000	238,00	238,00
5	K	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/4" červený voda	kus	1,000	681,00	681,00
20	K	722232046-1	GEBO spojka 3/4" oboustranná	kus	1,000	460,00	460,00
30	K	734261234	Šroubení přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000	243,00	243,00
10	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	53,912	1,02	54,99

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 675,19

26	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	1,000	150,00	150,00
27	K	725813111-1	Flexi hadice 3/8x3/8, 30cm	soubor	1,000	52,00	52,00
7	K	725821411	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromované	kus	3,000	167,00	501,00
8	M	104LAT92070/T.0	TITANIA baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	ks	1,000	702,00	702,00
21	M	104LAT92074/T.0	TITANIA IRIS baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	ks	1,000	784,00	784,00
22	M	104LAT92076/T.0	TITANIA IRIS baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	ks	1,000	867,00	867,00
23	M	725-1	Perlátor	ks	11,000	78,00	858,00
24	M	725-2	Ventil napouštěcí boční	ks	2,000	227,00	454,00
25	M	725-3	Výtokové rameno	ks	1,000	454,00	454,00
28	M	725-4	Vnitřek baterie T14	ks	2,000	92,00	184,00
29	M	725-5	Rukojeť baterie	ks	3,000	35,00	105,00
37	M	725-6	Hadicová přípojka 1/2x3/4"	ks	3,000	90,00	270,00
38	M	725-7	Flexi hadice 1/2"x1/2" 60cm	ks	1,000	75,00	75,00
39	M	725-8	Flexi hadice 1/2"x1/2" 100cm	ks	1,000	109,00	109,00
9	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	55,650	1,98	110,19

D 767

Konstrukce zámečnické

539,10

13	K	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	8,000	66,49	531,92
14	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,319	1,35	7,18

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

27 975,00

36	K	990000001	Opravy stávajících výtoků, plováků a baterií	nh	47,000	400,00	18 800,00
31	K	990000005	Zjišťování závad	nh	18,000	400,00	7 200,00
32	K	990000051	Doprava a čas strávený na cestě	soubor	5,000	395,00	1 975,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Objekt:

22139a - Zadání

Soupis:

Objekt3m - 1 0 Pol - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bršlica

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46970592

CZ46970592

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-5 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 050,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Pod Vínohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Objekt: 22139a - Zadání

Soupis: **Objekt3m - 1 0 Pol - méněpráce**

Místo:

Datum: 31.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Zpracovatel: Bršlica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 000,00

D		VN	Vedlejší náklady				0,00
1	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště, + zábory veřejných ploch	Soubo	0,000	2 000,00	0,00
2	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubo	0,000	1 000,00	0,00
3	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubo	0,000	500,00	0,00
4	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubo	0,000	2 000,00	0,00

D		ON	Ostatní náklady				-5 000,00
5	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubo	0,000	500,00	0,00
6	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubo	0,000	1 000,00	0,00
7	K	005231010R	Uzemnění vnitřního vodovodu	Soubo	-1,000	2 000,00	-2 000,00
8	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubo	0,000	2 000,00	0,00
9	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubo	-1,000	3 000,00	-3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Objekt:

22139a - Zadání

Soupis:

Více a méněpráce - 1 1 Pol

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bršlica

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46970592

CZ46970592

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 098,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 098,80	21,00%	13 880,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 979,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Pod Vínohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI - dodatek č.1

Objekt: 22139a - Zadání

Soupis: **Více a méněpráce - 1 1 Pol**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Datum: 31.08.2022

Projektant:
Zpracovatel: Bršlica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 66 098,79

D 4 Vodorovné konstrukce -3 516,00

1	K	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	-4,000	879,00	-3 516,00
---	---	--------------	--------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

D 713 Izolace tepelné 15 527,75

2	K	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	10,000	89,67	896,70
3	K	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	104,000	98,49	10 242,96
4	K	722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	-28,500	124,43	-3 546,26
5	K	722181213RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm	m	61,000	140,18	8 550,98
6	K	631547114R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	20,500	145,95	2 991,98
7	K	631547215R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	-2,000	242,03	-484,06
8	K	631547318R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 54/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	-9,000	413,18	-3 718,62
9	K	71346-3212T00	Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al fólií s přelepenými spoji páskou do 100mm	m	9,025	60,69	547,73
10	K	71346-3216T00	Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al fólií s přelepenými spoji páskou do 100mm	m	0,475	97,55	46,34

D 722 Vnitřní vodovod 77 819,25

11	K	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 15 mm	kus	29,000	236,00	6 844,00
12	K	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 20 mm	kus	-1,000	314,00	-314,00
13	K	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm	kus	11,000	467,50	5 142,50
14	K	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm	kus	-10,000	678,00	-6 780,00
15	K	722235115R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 40 mm	kus	7,000	1 047,00	7 329,00
16	K	722235116R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 50 mm	kus	-1,000	1 442,00	-1 442,00
55	K	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	191,50	5 170,50
17	K	722130001	Svěrná spojka s vnějším závitem pro potrubí DN15 D+M	soubor	-11,000	700,00	-7 700,00
18	K	722130002	Svěrná spojka s vnějším závitem pro potrubí DN20 D+M	soubor	1,000	800,00	800,00
19	K	722130003	Svěrná spojka s vnějším závitem pro potrubí DN25 D+M	soubor	11,000	950,00	10 450,00
20	K	722130004	Svěrná spojka s vnějším závitem pro potrubí DN80 D+M	soubor	3,000	4 400,00	13 200,00
21	K	722172631R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	82,000	241,00	19 762,00
22	K	722172632R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20	m	30,500	295,00	8 997,50
23	K	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 32x5,4 mm, PN 20	m	-2,000	380,00	-760,00
24	K	722172635R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 50x8,3 mm, PN 20	m	-9,000	690,00	-6 210,00
25	K	722132115R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 28x1,5	m	22,000	436,00	9 592,00
26	K	722132116R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 35x1,5	m	1,000	593,00	593,00
27	K	722132117R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 42x1,5	m	4,000	739,00	2 956,00
28	K	55100001	Multifunkční termostatický cirkulační ventil, 40-60°C, 1/2"	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
29	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,000	89,30	178,60
30	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	53,500	15,30	818,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	-5,000	16,40	-82,00
32	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	-162,000	22,20	-3 596,40
57	K	734261233	Šroubení přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	11,000	189,00	2 079,00
56	K	734261234	Šroubení přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	8,000	242,00	1 936,00
58	K	734261235	Šroubení přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	455,00	455,00

D 767 Konstrukce zámečnické 715,14

33	K	423916622R	Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m	kus	30,500	45,87	1 399,04
34	K	423916623R	Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m	kus	-2,000	56,83	-113,66
35	K	423916625R	Žlab pro plast. potrubí PPR 50mm, L 2m	kus	-9,000	63,36	-570,24

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -15 953,40

36	K	597623122R	Dlaždice 20x20 Color Two šedá mat	m2	-19,800	400,00	-7 920,00
37	K	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-10,000	2,00	-20,00
38	K	771575109RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Ardex FB9L flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	-10,000	600,00	-6 000,00
39	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	-10,000	6,00	-60,00
40	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-10,000	35,00	-350,00
41	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	-10,000	90,00	-900,00
42	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-10,000	50,00	-500,00
43	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,339	600,00	-203,40

D 776 Podlahy povlakové -1 428,20

44	K	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	-2,000	40,00	-80,00
45	K	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	-2,000	12,00	-24,00
46	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-2,000	105,00	-210,00
47	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-2,000	5,00	-10,00
48	K	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	-2,000	550,00	-1 100,00
49	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,007	600,00	-4,20

D 781 Obklady keramické -7 065,75

50	K	597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat Color One	m2	-9,000	300,00	-2 700,00
51	K	781475120RU4	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm Ardex X7G flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	-8,000	500,00	-4 000,00
52	K	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	-8,000	9,60	-76,80
53	K	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weberpodklad A	m2	-8,000	25,00	-200,00
54	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,143	622,00	-88,95