












PŪDORYS ±0,000 M 1:50



	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		PROSTÝ BETON C12/15
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		YSSOKOPEVNOSTNÍ OPRAVNÁ MALTA
	NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON C30/37 XC2, XD2, XA2		ROZNÁŠEČI POLŠTÁŘ Z DRČENÉHO KAMENNÁ
	NOVÁ PODLAHA - DRÁTOBETÓN BETON C30/37 XC2, XD2, XA2		ZÁSYIP Z DRČENÉHO KAMENNÁ

POZNÁMKY

- DODRŽET ROVINNOSTI PODLAHY S TOLERANCÍ MAX 1mm/m, CELKOVÁ TPLERANCE MAX 5mm
- 

OZNAČENÍ MANIPULAČNÍHO PROSTORU

PÁSY ŠÍŘKY 100mm – BARVA ŽLUTÁ
- DNO A STĚNY OPATŘIT NÁTĚREM NAPŘ. MASTERTOP 1375, NEBO WEBER.PRIM EP 2K
 - STYČNÁ PLOCHA STARÉHO A NOVÉHO BETONU BUDE ODMAŠTĚNÁ, OTŘYSKÁNA A OPATŘENA SPOJOVACÍM MŮSTEM

Revize				Datum		Vypracoval		Schválil	
Vypracoval	Ing. Neyovč	č. zakázky	4341	Měřtko	1:50	<div><div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>PROJEKT</div> <div>HTL, S.R.O.</div>			
Projektoval	Ing. Menšík	Stupeň	DSP						
Schválil	Ing. Šebesta	Formát	A1						
Datum	04/2020	Kólovno v	mm						
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.						<div>Pohrančnický 27, 70300 Ostrova-Vitkovice Tel.: +420 55304335 Fax: +420 55304326 E-mail: hl@projektihl.cz</div>			
Stavba : MONTÁŽNÍ KANÁLY V AREÁLECH DPO III AREÁL TROLEJBUSŮ OSTRAVA-HALA I A III REKONSTRUKCE MONTÁŽNÍCH KANÁLŮ SO 10 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ									
Obsah : HALA I – MONTÁŽNÍ KANÁL NA STŮPĚ 6.1 NOVÝ STAV-REKONSTRUKCE MONTÁŽNÍHO KANÁLU PŮDORYS, ŘEZY									
						Č.výkř.	HL-4341-V067	Revize	