


LEGENDA

- PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH OBNOVY ZELENĚ
- PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH OBNOVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Poznámka:

- Stávající ŽB kanál (zákrytové desky, stěny, podlaha) bude v místech, kde se v trase nachází, kompletně vybourán.
- Keře a dřeviny budou v místě výkopu vykáceny. Za vykácenou zeleň bude vysazena náhrada.
- Rozsah obnovy je pouze předpokládaný.
- Zhotovitel je povinen obnovit veškeré plochy, které v průběhu výstavby poškodí.
- Zelené plochy budou ohumusovány vrstvou min. tl. 10cm, vyrovnány, osety parkovou směsí a zaválcovány.
- Při podélných výkopech je nutno opravit 1/2 šíře vozovky, včetně vyrovnání silničních obrub.
- Při kolmých výkopech budou povrchy opraveny min. 30cm na každou stranu od hrany výkopu.
- Před započatím výkopových prací provede zhotovitel detailní fotodokumentaci objektů.

Projektant	ING. BABKA	<div> Ing. Rostislav BABKA Polní 131/16, 735 42 Těrlicko – Hradiště</div>		
Ved. projektant	ING. BABKA			
Objednatel DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.		Zakázka	2221	Por. číslo  5.
Stavba VÝMĚNA ČÁSTI POTRUBÍ HKV V AREÁLU VOZOVNY PORUBA		Datum	07/2022	
Objekt		Stupeň	DVZ	
Část STAVEBNÍ ČÁST		Arch. číslo  2221–P5		
Obsah Situace obnovy povrchů				