

HALA I – MONTÁŽNÍ KANÁL NA STOPE Č.1

HALA I – MONTÁŽNÍ KANÁL NA STOPE Č.4
4597+403

CELKOVÁ SITUACE

ŘEZ
1:30

Legenda:

- Kabelová trasa v kanále pro diagnostiku
1x Drátěný kabelový žlab 60x60 na zdi
- Kabelová trasa do energokanálu
Průraz do kanálu, trubka DN110, zajišťuje stavba
Nutno oddělit protipožární přepážkou,
energokanál je samostatný požární úsek
- Kabelová trasa na stěně mezi rozvaděči DPO a RT kanálů
1x Drátěný kabelový žlab 60x60 na zdi
- Vypínač ř.6 nástěnný
- LED světlo AQUA-70-LED-5000-4K
1x 37 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K, napájení přes zásuvku
- Dvojzásuvka 1f, nástěnná
- PUSx Pomocná ochranná přípojnice
- RTx Protipožární přepážka do energokanálu
- Nástěnný rozvaděč pro kanál
- Stávající rozvaděč DPO pro napájení rozvaděčů RTx
- MTx.2 Ponorné čerpadlo v jímce
- MTx.1 Hydraulický agregát pro zvedák
- Zásuvka 3f, nástěnná pro hydraulický zvedák
- Zásuvka 1f, nástěnná s vypínačem pro čerpadlo v jímce

Revize		Datum	Vypracoval	Schválil
Vypracoval	Ing.Robenek	Č. zakázky	4341	Měřítka
Projektoval	Ing.Menšík	Stupeň	DPS	1:50
Schválil	Ing.Sebesta	Formát	A1	
Datum	05/2020	Kélováno v	mm	
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.				
Stavba : MONTÁŽNÍ KANÁLY V AREÁLECH DPO III				
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA – HALA I A III				
REKONSTRUKCE MONTÁŽNÍCH KANÁLŮ				
SO 20 ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ				
Obsoh		Č.výkr.	Revize	
DISPOZICE HALA I			HTL-4341-V090	0