

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 1786/2020/NIN/Ře  
ZE DNE: 30.3.2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 18486/2020/OV/HP  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 22632/2020/OV/HP  
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.  
TEL.: 595 138 144  
E-MAIL: lucie.teichmannova@khssova.cz

DATUM: 12.5.2020

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Ing. Karla Navrátila, který na základě plné moci udělené Ing. Danielem Morysem, MBA – předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem – členem představenstva, zastupuje svého zaměstnavatele společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757, podanou dne 22.4.2020, o schválení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Montážní kanály v areálech DPO III: Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Montážní kanály v areálech DPO III: Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“

## s o u h l a s í.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Karla Navrátila, který na základě plné moci udělené Ing. Danielem Morysem, MBA – předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem – členem představenstva, zastupuje svého zaměstnavatele společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757, podané dne 22.4.2020, o schválení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Montážní kanály v areálech DPO III: Areál trolejbusy Ostrava – Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci montážních kanálů v hale I a v hale II, Areál trolejbusů Ostrava (parc. č. 1139/3, k.ú. Moravská Ostrava), na ul. Sokolská třída 3243/64, Ostrava-Moravská Ostrava. V hale I – stopa č. 1 a 4, v hale III – stopa č. 1 a 3. Montážní kanál na stopě č. 4 bude prodloužen.

Hala I: stopa č. 1 – délka 22,00 m, šířka 0,95 m (1,05 m), hloubka 1,50 m; stopa č. 4 – délka 12,40 m, šířka 0,94 m (1,05 m), hloubka 1,50 m. Prodloužená část kanálu bude mít rozměry – délka 10,75 m, šířka 1,85 m, hloubka 1,75 m, v místě záchytné jímky 2,28 m. Záchytná jímka bude mít rozměry 0,51 x 0,51 m, hloubku 0,50 m a bude zakryta kompozitním roštem.

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Hala III: stopa č. 1 – délka 12,55 m, šířka 1,00 m (1,09 m), hloubka 1,5 m; stopa č. 3 – délka 12,55 m, šířka 0,98 m (1,09 m), hloubka 1,5 m.

V rámci stavebních prací dojde k vybourání horní části podélných a příčných stěn (vč. demontáže úhelníků tvořící pojezdovou dráhu jámových zvedáků, demontáže lemovaných úhelníků), osekání obkladů vnitřních stěn a výklenků, osekání schodišťových vstupů do kanálů, očištění dna kanálů a záchytných jímek vč. ocelových poklopů (nečistoty a olejové nánosy).

U stopy č. 4 dojde k vybourání pravé části montážního kanálu v délce 1,75 m, vč. schodiště a dna, vybourání části základového pásu v ose č. 5 výšky 1,56 m, vybourání betonové podlahy (asi výška 0,20 mm) o ploše 41,34 m<sup>2</sup> a provedení svahovaných výkopů pro novou montážní jámu.

Nově bude provedena dobetonávka horních částí podélných a příčných stěn; oprava stěn a výklenků, oprava šikminy dna vysokopevnostní maltou a provedení ochranných nátěrů (stěny, výklenky, očištěné dna kanálů a záchytných jímek, osazení nových úhelníků pro pojezdovou dráhu jámového zvedáku a osazení nových lemovacích úhelníků. U stopy č. 1 (hal I) a u stopy č. 1 a č. 3 (hala III) budou na obou koncích kanálu instalována nová ocelová schodiště. Stěny a dno prodloužené části montážního kanálu budou z voděodolného betonu a opatřené ochranným nátěrem. Pro přístup do kanálu budou u obou příčných instalována ocelová schodiště. Po obvodu kanálů na úrovni podlahy budou provedené ochranné nátěry žlutou barvou.


V kanálech bude provedena nová elektroinstalace.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet umělého osvětlení, které bude zajištěno LED svítidly. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za měsíc, obnova povrchů jedenkrát za 36 měsíců, výměna zdrojů individuálně.

Ostatní prostory vč. větrání, vytápění a osvětlení zůstávají stávající.

Předložená projektová dokumentace stavba odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.



  
Ing. Václav Kopecký  
vedoucí oddělení hygieny práce I  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 2 strany + PD (osobně)

1x KHS, oddělení HP I, 2 strany + 1/2