



## **SMLOUVA O DÍLO**

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

na **dobávkú stavby** na akci:

**Demolice objektu Purkyňova 3545/80 – bývalé kamenictví na hřbitově Hodonín**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Adresa: Měšťanská 3992/109, Hodonín, PSČ 695 01  
IČO: 26285363  
DIČ: CZ26285363  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1786990257/0100 Ing. JAROSLAVEM SKOUMALEM  
Zastoupen: ve smluvních záležitostech [REDACTED] vedoucím obchodního oddělení – na základě plné moci, v technických záležitostech [REDACTED] vedoucím oddělení dopravy

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915

/dále jen zhotovitel/

### **2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

**2.1.** Název akce: Demolice objektu Purkyňova 3545/80 – bývalé kamenictví na hřbitově Hodonín

**2.2.** Místo stavby: Hřbitov Hodonín, p.č 5305 k.ú. Hodonín, Hodonín, PSČ 695 01

Kontaktní osoby: [REDACTED]

**2.3.** Projektová dokumentace: Dokumentace bouracích prací zpracovanou Ing. Petrem Brichtou, [REDACTED] 695 01 Hodonín, IČO 758 22 768

**2.4.** Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

**3.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem **seznámil se záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

#### 3.2. Dílem se rozumí:

##### 3.2.1. **Kompletní zhotovení stavby:**

„Demolice objektu Purkyňova 3545/80 – bývalé kamenictví na hřbitově Hodonín“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména **projektovou dokumentací** dle odst. 2.3., **zadávací dokumentací** veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **souhlasem s odstraněním stavby** č.j. MUHO CJ 6888/2022 vydaným Obecným stavebním úřadem Hodonín a touto **smlouvou** o dílo (viz Dokladová část PD).

**3.2.2. Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovými dokumentacemi, zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

**3.2.3. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

#### 3.3. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

**3.3.1. zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby a souvisejících dokladů a předpisů,

**3.3.2. důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

**3.3.3. zabezpečení podmínek dle souhlasu s odstraněním stavby** a vyjádření dotčených účastníků správních řízení,

**3.3.4. zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

**3.3.5. projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

**3.3.6. projednání** a provedení případného **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

**3.3.7. uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu**

**3.3.8. kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace prací,

**3.3.9. provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné

- provedení a dokončení díla,
- 3.3.10. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **185/2001 Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.3.11. demolovaný a demontovaný **materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do **5 kalendářních dnů** od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.3.12. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **185/2001 Sb.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.3.13. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.3.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.3.15. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **3 mil. Kč**.
- 3.4. Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byly zpřístupněny související projektové dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také podrobně **prostudoval soupisy stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazů výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnutých dokumentací provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.5. Projektové dokumentace** dle odst. 2.6. věcně definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.6.** Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na **úhradu** veškerých prokazatelně vynaložených souvisejících **nákladů**.

#### 4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**4.2. Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů:**

- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury.

## 5. TERMÍNY

**5.1. Termín předání a převzetí staveniště** (zahájení doby plnění):

**do 10 dnů** od účinnosti smlouvy

**5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):**

**do 30. 10. 2022**

**5.3. Práce** zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy **budou zahájeny** dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

**5.4. Objednatel si vyhrazuje právo** na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

5.4.1. **Posun** termínu zahájení doby plnění **o více než 2 týdny** může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

**5.5. Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění.**

5.5.1. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.**

## 6. CENA DÍLA

**6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

**6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně** za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1 349 806,66	Kč bez DPH
283 459,40	Kč DPH 21 %
<b>1 633 266,06</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

- 6.3.** Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který jsou součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4.** Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5.** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6.** Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. Toto plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
- 6.7.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%
- 6.8.** Cena díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených důvodů:
- 6.8.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.8.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.9.** Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.10.** Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díleč plnění) na základě **dílečích daňových dokladů** (faktur).
- 7.2.** Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového



rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím **TDS**, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.5. Objednatel prostřednictvím **TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.7. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.9. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 7.10. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli (**referentovi** odpovědnému v technických záležitostech **na MěÚ Hodonín, odbor IaÚ**, a to **elektronicky nebo fyzicky**) **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato **opravená faktura** nebude doručena objednateli **nejpozději 13. den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, **nebude** taková **faktura** objednatelem **přijata** a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 7.11. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – **konečná faktura** (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

- 7.12.** Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.13.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.14.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.
- 7.15.** Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.16.** Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.16.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

## **8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

- 8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:**
- 8.1.1. Dokumentaci bouracích prací zpracovanou Ing. Petrem Brichtou, [REDACTED] 695 01 Hodonín, IČO 758 22 768
- 8.1.2. **stanoviska** dotčených **orgánů** státní správy
- 8.1.3. **název TDS a koordinátora BOZP** – personální zastoupení a oprávnění,
- 8.1.4. **staveniště** ke dni zahájení provádění díla (včetně zajištění vstupu do objektu, místa napojení energií, vyhrazený prostor pro zázemí, možnost skladových ploch apod.)
- 8.2. Objednatel odpovídá** za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

## **9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 9.1.** Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.

- 9.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.4. Stavbyvedoucí **musí být přítomen** na stavbě denně **po celou dobu provádění** díla až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 9.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 9.8. **Stavební deník** (dále jen SD):
- 9.8.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
- 9.8.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 9.8.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 9.8.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 9.8.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou **nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 9.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.
- 9.11. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.



- 9.12. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.13. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 9.14. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.15. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.16. Stavební práce budou prováděny **za provozu hřbitova** v ostatních prostorách objektu. Zhotovitel v průběhu realizace zavede opatření, která budou minimalizovat případná omezení tohoto provozu, zejména z hlediska přesunů a uložení stavebního materiálu, hluku, prašnosti apod. Tato opatření budou konzultována s objednatelem.
- 9.17. Zhotovitel je povinen **vyklidit staveniště** včetně uvedení k tomu užívaných prostor do původního stavu, nejpozději do **14 dnů** od bezvadného předání stavby objednateli.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 10.2. Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
- 10.3. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **kontrolní prohlídku** stavby za účasti **TDS**. Z prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem **protokolu o předání a převzetí** díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků**

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za **nedokončené dílo** se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

**10.5. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:**

- 10.5.1. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 10.5.2. stavební **deník** (deníky),
- 10.5.3. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,

**10.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

**10.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

## 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

**11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

**11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

### 13. SMLUVNÍ SANKCE

**13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

**13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu** v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,00 Kč**.

**13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště** ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

**13.4. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s** projektovou dokumentací, stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů, nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

- 13.5. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

#### 14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 14.4. **Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:**
- 14.4.1. **prodlení zhotovitele se zahájením** prací na realizaci díla delší než **15 kalendářních dnů**;
  - 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
  - 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
  - 14.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
  - 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

**14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:**

14.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;

14.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);

14.5.3. trvá-li **přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

**14.6. Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

**14.7. Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

**14.8. Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

**14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy**

14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.9.3. **Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících**, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od



obdržení výzvy zahájit "dílní přejímací řízení";

14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

## 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato **smlouva nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva **nabývá účinnosti** dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 15.10. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



**Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:**

**Příloha č. 1** Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem města: 68. Rada města Hodonína


Datum a číslo usnesení: 2.8.2022, Č.U. 6207

V Hodoníně dne: 15.8.2022




V Hodoníně dne: 2.8.2022

Zhotovitel:



Ing. JAROSLAV SKOUMAL, jednatel

vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 01/09/2021 Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín  
**Objekt:** 01/09/2021 Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín  
**Rozpočet:** 01/09/2021 Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

**Zadavatel** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. IČO: 26285363  
 Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363  
 69501 Hodonín

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 234 902,24
PSV	41 411,42
MON	12 143,00
Vedlejší náklady	29 850,00
Ostatní náklady	31 500,00
<b>Celkem</b>	<b>1 349 806,66</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 349 806,66 CZK
Základní DPH	21 %	283 459,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 633 266,06 CZK**



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			256 352,73	19
900	HZS	HSV			20 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			457 448,11	34
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			498 772,04	37
98	Demolice	HSV			1 740,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			589,36	0
712	Povlakové krytiny	PSV			14 843,89	1
725	Zařizovací předměty	PSV			1 566,80	0
730	Ústřední vytápění	PSV			6 146,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 995,80	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 469,27	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			364,50	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 168,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			4 857,16	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 143,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			29 850,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			31 500,00	2
Cena celkem					1 349 806,66	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>256 352,73</b>		
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého dírcaného, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 200 mm	m <sup>2</sup>	484,0000				
		verkovní betonová plocha : 415		415,0000				
		verkovní kamenná plocha : 69		69,0000				
2	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 200 mm	m <sup>2</sup>	484,0000				
		verkovní betonová plocha : 415		415,0000				
		verkovní kamenná plocha : 69		69,0000				
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	132,3720				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod podlahou přízemní části : (32,74-5)*9,9*0,4		111,6720				
		pot nezpevněnou verkovní plochou : 69*0,3		20,7000				
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cestám za lepivost horniny	m <sup>3</sup>	132,3720				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod podlahou přízemní části : (32,74-5)*9,9*0,4		111,6720				
		nezpevněná plocha : 69*0,3		20,7000				
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	22,6800				
		zapážčených i nezapážčených s urváním dna do předepsaného profilu a směru, s přehozením výkopku na příslušném terénu podle osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, odkopávka okolo suterénu : 0,6*2*(4,5*2+9,9)		22,6800				
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m <sup>3</sup>	22,6800				
		zapážčených i nezapážčených s urváním dna do předepsaného profilu a směru, s přehozením výkopku na příslušném terénu podle osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, odkopávka okolo suterénu : 0,6*2*(1,5*2+9,9)		22,6800				
7	162701139R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	60,0400				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpevnění cesta vozidla, odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37+22,68-95,01		60,0400				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	300,2000				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpevnění cesta vozidla, odvoz přebytečné zeminy na skládku : 5*(132,37+22,68-95,01)		300,2000				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehletého výkopku nákladní výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	60,0400				
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37-22,68-95,01		60,0400				
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhrutných	m <sup>3</sup>	60,0400				
		Uložení sypaniny do násypu nebo na skládku s rozpačením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urváním, odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37-22,68-95,01		60,0400				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhrutným jam, šachet, rýh nebo kulen objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	95,3130				
		z jakékoliv horniny s ukláčením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		zásyp podsípené části : 4,5*9,9*1,7		75,7350				
		zásyp odkopávky okolo suterénu : 0,6*1,7*(4,5*2+9,9)		19,2780				
12	181101119R00	Úprava pláně v zálezech v hornině 1 až 4, bez zhrutnění	m <sup>2</sup>	906,0000	5,00	4 530,00	1800-1	RTS 21/II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Cen. soustava / platnost
		plocha pod objektem - hrubé srovnání : 353		353,00000				
		venkovní plocha - hrubé srovnání : 415*2*69		653,00000				
13	199001002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	60,04000				
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37+22,68-85,01		60,04000				
14	199002005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	378,60000				
		kamenivo - zpevněná plochy : 212,96		212,96000				
		kamenivo - plochá střecha : 165,64		165,64000				
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>						
15	909 R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce	h	80,00000				
		ostatní nespecifikované práce : 80		80,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,74000				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		základy pod venkovními schody : 0,3*1*(1,2*2+2,8)		1,56000				
		venkovní ocelové oplocení - základy : 5,5*0,3*1		1,65000				
		venkovní železné oplocení - základy : 11,5*0,3*1+6,8*0,6*1		7,53000				
17	96105111R00	Bourání základů železobetonových	m3	55,75230				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		základy podsíťované části : 0,6*0,6*(4,45*2+9,84*2+2*1,75+1,9+1,45+0,9)		13,07550				
		základy nepodsíťované části : 0,4*0,1*(32,68+4,45)*3+10,14)		42,67350				
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených prýtek, tloušťky 65 mm	m2	140,16400				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro						
		kg/m2),						
		izolační píclátka a suterén : 1,9*2*(4,45+9,84)		54,30200				
		příčkové zdvo v přízemí : 3,1*(2,42+2,07+4,63+4,48*2+2,7+1,5*2+1,25+4,05)		93,06200				
		(3*0,8*2+0,6*2*2)		-7,20000				
19	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených prýtek, tloušťky 140 mm	m2	91,40300				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro						
		kg/m2),						
		atkové zdvo na ploché střechě : 2*0,1*(1*0,75		15,69000				
		příčkové zdvo v přízemí : 3,1*(4,55*4+4,6*2)+1,5*2*2+0,8*2*2		75,74000				
20	962032231R00	Bourání zdvo nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo	m3	53,42780				
		vápenocementovou						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdvo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do						
		MPa (150 kg/m2)						
		zdvo suterénu : 2,5*(8,94+1,45)*0,3+1,85*(2*1,75+1,9)*0,3		10,78950				
		2,5*(2*4,45+8,34+3,1)*0,46		23,65750				
		(4*0,9*0,6+0,8*2*1,15*1,75+0,8*2)*0,45		-3,49763				
		obvodové zdvo přízemí : 0,4*(32,14*2+9,99+10,14)*0,27		9,11628				
		(0,9+1,5+2,15+3)*0,4*0,27		-0,83620				
		vnitřní zdvo přízemí : 3,1*(3,3+1,58)*0,3+0,9*2*0,3*2+3,1*2*0,45		6,24840				
		pojezdátka venkovních schodů : (1,2*1*2+1,6*1)*0,3		0,96000				
		venkovní železné oplocení : 1,75*2*0,15+11,5*1,5*0,3		7,08000				
21	962032314R00	Bourání zdvo nadzákladového pletě cihelných , na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,30680				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdvo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5						
		MPa (150 kg/m2)						
		venkovní železné oplocení - pletě : 2*0,6*0,36*2+4*0,45*0,372		1,30680				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoli cihel pálených, samotových nebo vápencových nad střechou, na matu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) komínové zdivo : 0,6*0,6*9,26	m <sup>3</sup>	3,33000				
23	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) vnitřní zdivo přízemí : (3,1*24,65-1,5*2-1,6*2,3)*0,16 obvodové zdivo přízemí : (3,1-0,4)*(2,14*2-9,95+10,14)*0,27 - (0,55*0,8*2+1,2*1,6*3-2,1*1,6*12)*0,27 - (0,3*1,6+1,6*1,6+2,15*2,25-3*2,3)*0,27	m <sup>3</sup>	55,02032				
24	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) strop nad přízemím : 32,68*9,84*0,3	m <sup>3</sup>	96,47136				
25	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) strop nad suterénem : (9,84*4,45-2,5*0,9+2,05*1,9)*0,3	m <sup>3</sup>	13,62990				
26	963053836R00	Bourání železobetonových schodiškových ramen samonosných vnitřní schodiště v suterénu : 2,4*0,9 venkovní schodiště : 1,8*1,2	m <sup>2</sup>	4,32000				
27	964011211R00	Vybourání železobetonových prelatinkových překladů tloušťky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m včetně vyčištění ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) překlady nad otvory - suterén : (1*0,9+0,9*2+1,15*1,75+0,9*2)*0,45*0,15 překlady nad otvory - přízemí : (0,55*2+1,2*3+2,1*12)*0,27*0,15 (0,9+1,6+2,15+3)*0,27*0,15+2*(1,5+0,9)*0,15*0,15 (1,5+1,6)*0,15*0,15+0,9*2*0,3*0,15	m <sup>3</sup>	2,36687				
28	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných celistvých dlažeb a mazení betonových nebo z železa asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> podesta venkovních schodů : 1,2*1,2*0,2	m <sup>3</sup>	0,28800				
29	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných celistvých dlažeb a mazení betonových nebo z železa asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup> podlahy suterénu : (13,67+0,9*1,75+2,8-15,41)*0,2 podlahy nepodsádky, přízemí : (8,35+15,28+8,19+30,48+46,69)*0,2 (14,66+9,14+15,93+16,1)*0,2 0,45*(0,9+1,15)*0,2+0,27*(3+2,15+1,6)*0,2 0,15*(1,5*3+1,6+0,8*2)*0,2+0,9*3*0,3*0,2 0,1*0,9*3+0,6*6)*0,2 plocha střecha - betonový podklad : 32,38*5,3*2*0,15	m <sup>3</sup>	139,98121				
30	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných celistvých dlažeb a mazení příplatek za bourání mazení vyztužených svařovanou síť, tloušťky přes 100 mm podlahy suterénu : (13,67+0,9*1,75+2,8-15,41)*0,2 podlahy nepodsádky, přízemí : (8,35+15,28+8,19+30,48+46,69)*0,2 (14,66+9,14+15,93+16,1)*0,2 0,45*(0,9+1,15)*0,2+0,27*(3+2,15+1,6)*0,2 0,15*(1,5*3+1,6+0,8*2)*0,2+0,9*3*0,3*0,2 0,1*0,9*3+0,6*6)*0,2	m <sup>3</sup>	58,49700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
C:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
31	965082941R00	Odstranění nárypu pod podlahami a ochranného na střeších loubičky přes 200 mm, jakékoliv plochy plocha sítěcha - spádový náryp : 32,38*10,44*0,35	m3	118,31552				
32	966067111R00	Rozetření plotu tyčového latového příkerného, dřážěného, plechového vertikální oslově uplození : 5,5	m	5,50000				
33	966061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okenní křídla přízemí : 7*5-2	kus	14,00000				
34	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okenní křídla přízemí : 7*5-3	kus	15,00000				
35	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vnitřní dveře suterén : 1 vnitřní dveře přízemí : 17	kus	18,00000				
36	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna přízemí : 0,55*0,8*2	m2	0,88000				
37	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna přízemí : 1,2*1,5*3	m2	5,76000				
38	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna přízemí : 2,11,8*12	m2	40,32000				
39	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okenní křídla suterén : 4	kus	4,00000				
40	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře suterén : 1	kus	1,00000				
41	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2 s případným ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vrata v přízemí : 2	kus	2,00000				
42	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným ukážením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vrata v přízemí : 2*2	kus	4,00000				
43	968072244R00	Vybourání a výmjati kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 okenní rámy suterén : 0,9*0,6*4	m2	2,16000				
44	968072456R00	Vybourání a výmjati kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 zárubně suterén : 0,9*2*0,8*2 zárubně přízemí : 0,8*2*5*0,8*2*12	m2	28,80000				
45	968072456R00	Vybourání a výmjati kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ocelových zárubní, plochy přes 2 m2 zárubně přízemí : 1,45*2*2	m2	5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
C:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Cenik	Cen. soustava / platnost
46/6687253R00	Vybourání a výměni kovových ramí a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) vrat, plochy do 5 m <sup>2</sup> vrata přizemí : 1,6'2	m <sup>2</sup>	3,20000				
						3,20000	
47/6687255R00	Vybourání a výměni kovových ramí a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) vrat, plochy přes 5 m <sup>2</sup> vrata přizemí : 2,15'2,65+3'2,7	m <sup>2</sup>	13,79750				
						13,79750	
48/66901121R00	Vybourání vodovodního, plynového a potrubního vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), vnitřní instalace : 50	m	50,00000				
						50,00000	
49/669021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), vnitřní kanalizace : 20	m	20,00000				
						20,00000	
50/976011211R00	Demoláž prefabrikovaných potrubných desek betonových venkovní zpevně oplocení - stříšky : 23	kus	23,00000				
						23,00000	
51/976011111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jákémiovu zdivu venkovní schodišové zábradlí : 1,2+1,5 venkovní žebřík na lesněb : 6 venkovní stříška nad vchodem : 2,5	m	11,20000				
						2,70000	
						6,00000	
						2,50000	

498 772,04

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot

52/67906612R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez nakládky, s vyložněním a hrubým určením Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zřízení provozních pomůcek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložnění na hrudky na suchu nebo na překládku na dopravní prostředek na suchu do 1 m výše, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m výše.	t	1 510,90336				
53/979951111R00	Výkup kovářský šrot, tloušťky do 4 mm Pro výpočet: výnosy ve prospěch zhotovitele je nutné jednotlivou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka)	t	0,94439				
54/979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1 510,90336				
55/979081211R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22 663,56033				
56/979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 510,90336				
57/979082121R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 021,80671				
58/97999010R00	Poplatek za skládku betón do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	967,30837				
59/97999010R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	166,76672				
60/97999011R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,12087				
61/97999012R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,86022				
62/97999012R00	Poplatek za skládku PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,54393				
63/97999015R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,77726				

Díl: 98 Demolice

64/981011111R00	Demolice budov prováděná postupným rozebráním dřevěných lehkých jednostranně obléhých, Růžový výšky do 35 m, vertikální dřevěný přírůstek : 2,5'3'2	m <sup>3</sup>	15,00000				
						15,00000	

589,36

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / jednotnost
	65/69/66/123R00	Přesun tmiot pro demolicí obj. postup: rozbídním postupným rozbitím, výšky do 21 m	L	0,85414				

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Díl: 712		Povlakové krytiny			14 843,89			
66/	71173101R00	Odstranění azotce proti vodě - fólie vodotěrná, volná	m2	348,44800				
		plocha střecha, atiky - PVC fólie - 32,38*5,3*2+10,44*0,25*2		348,44800				
67/	71230833R00	Odstranění povlakové krytiny a medu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny litvinová	m2	348,44800				
		plocha střecha, atiky - asfalt, pásy: 32,38*5,3*2+10,44*0,25*2		348,44800				

Díl: 725		Zařizovací předměty			1 586,80			
68/	72511081R00	Demontáž kotelů spalovacích	soubor	2,00000				
		Kotle v přízemí : 2		2,00000				
69/	725122817R00	Demontáž pískárny bez nádrže + 1 zachytkem	soubor	1,00000				
		pískár v přízemí : 1		1,00000				
70/	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000				
		umyvadla v přízemí : 2		2,00000				
71/	725330810R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	1,00000				
		bez výtokových armatur a bez nádrže a spalovacího potrubí, výlevka v přízemí : 1		1,00000				
72/	72582081R00	Demontáž baterie nástěnných do G 34"	soubor	5,00000				
		vodovodní baterie v přízemí : 2+3		5,00000				

Díl: 730		Ústřední vytápění			6 146,00			
73/	731200825R00	Demontáž kotlu ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000				
		plynový kotel v suterénu : 1		1,00000				
74/	732211813R00	Demontáž ohřívači zabetonovaných kotelů o obsahu do 530 l	kus	1,00000				
		ohřívač v suterénu : 1		1,00000				
75/	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	30,00000				
		kopné rozvody : 30		30,00000				
76/	735211811R00	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozlezení z trubek průměru 78/9156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 1	kus	10,00000				
		kopná tělesa : 10		10,00000				

Díl: 762		Konstrukce tesáříské			2 995,80			
77/	762841821R00	Demontáž podbíli stropů a střeš do 60° z desek dřevotřískových, dřevofakónových, sadračkartonových, legrátových a z umělých tmiot	m2	38,85600				
		obklad přesahů střešní římsy : 32,38*2*0,3*2		38,85600				

Díl: 764		Konstrukce klempířské			9 469,27			
78/	764323620R00	Demontáž oplechování akapu na střechách s žebřinou (foliovou krytinou, rš 250 mm,	m	64,76000				
		plocha střecha - okapnice : 32,38*2		64,76000				
79/	764352810R00	Demontáž žebřů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	65,36000				
		okapnice žebřy : 32,68*2		65,36000				
80/	764359810R00	Demontáž žebřů kolíků kónického, sklonu do 30°	kus	4,00000				
		žebřové kolíky : 2*2		4,00000				
81/	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	33,50000				
		venkovní parapety oken v přízemí : 2,17*1+3-1+1,2*3+0,55*2		29,90000				
		vanovými parapety oken v suterénu : 0,9*4		3,60000				
82/	764430810R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš do 250 mm	m	20,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr.	Centr. soustava / platnost
		oplechování atikového zdiva : 10,44*2		20,88000				
83	76445384R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolien horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	4,00000				
		dešťové svody - horní kolena : 2*2		4,00000				
84	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	16,00000				
		dešťové svody : 2*(3,5+4,5)		16,00000				
85	764456052R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolien výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm	kus	4,00000				
		dešťové svody - výtokové kolena : 2*2		4,00000				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>364,50</b>		
86	766612670R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000				
		kuch. linka v přízemí : 1		1,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 168,00</b>		
87	767520810R00	Demontáž vrat a vratek k oplocení ploše jednotlivé do 2 m2	kus	1,00000				
		venkovní ocelové oplocení - tránska : 1		1,00000				
88	767520840R00	Demontáž vrat a vratek k oplocení ploše jednotlivé přes 6 do 10 m2	kus	1,00000				
		venkovní železné oplocení - tránska : 1		1,00000				
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povtlakové</b>				<b>4 857,16</b>		
89	77651820R00	Odsáření povrchových podlah z nábíje plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	46,45000				
		podlahové povlaky a koberec : 14,66*6,35+15,26*8,19		46,45000				
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>12 143,00</b>		
90	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	30,00000				
		vnitřní svítidla : 30		30,00000				
91	650801153R00	Demontáž svítidla nástenného přisazeného	kus	4,00000				
		venkovní svítidla : 4		4,00000				
92	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm včetně podpěr	m	60,00000				
		fasádní a střešní hromosvody : 20+40		60,00000				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>29 850,00</b>		
93	00521010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
		Náklady spojené se zřízení přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
94	00521020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
		Náklady na výkon v objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie společně s dodávkou v rámci nákladů na požadovaný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutinní údržbu a opravy na objektech zařízení stave						
95	00521030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich zdrojů. Práce zahrnuje i náklady na úpravu povrchů staveniště a likvidaci ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
96	0052122 R	Provozní výhy	Soubor	1,00000				
		Náklady na zřízení podmínky provázení tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšení nákladů související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>31 500,00</b>		
97	005211010R	Přecání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				
		Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
98	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				
		Náklady na předzkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dohledání stavbu kanálů vytyčení jejich sklonové trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
99	005211040R	Užítání veřejných ploch a prostorů	Soubor	1,00000				



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostorů, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
100	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,0000				
		Náklady na ochranu stavenišť před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení stavení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz stavení z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stavení (provozní dopravní řád).						
101	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,0000				
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>1 349 806,69</b>		