



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA PLOCH

- 1 SILIKONOVÁ OMÍTKA – IZOLACE FASÁDNÍ EPS TL. 160 mm, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA, **VELIKOST ZRN 2 mm**
- 2 PLASTOVÁ OKNA ZAKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ODSTÍN BÍLÁ
- 3 PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, ODSTÍN BÍLÁ
- 4 SOKLOVÁ OMÍTKA/OBKŁAD – IZOLACE XPS TL. 160 mm, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA
- 5 NOVÉ OKAPNÍ ŽLABY A SVODY – **LAKOVANÝ PLECH**
- 6 ŽÁBRADLÍ – OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- 7 DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ TERASY – ODSTÍN HNĚDÁ
- 8 KRYTINA ZASTŘEŠENÍ TERASY – POLYKARBONÁTOVÉ DESKY
- 9 KRYTINA ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH
- 10 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
- 11 SILIKONOVÁ OMÍTKA – IZOLACE MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA, **VELIKOST ZRN 2 mm**
- 12 **NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 500 mm DO ZAHRADNÍ OBRUBY, GEOTEXTILIE + KAČÍREK TL. 150 mm**

0,000 = PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL ING. POLÁŠEK	MÍSTO STAVBY Uherský Brod č.p. 1421	Ing. Miroslav Polášek projekční činnost Maršovská 2242, 688 01 Uh.Brod IČO: 675 39 157	
Zateplení šaten fotbal. stadionu, č.p. 1421 v Uherském Brodě		DATUM	08/2022
		MĚŘÍTKO	1:100
		FORMÁT	3xA4
Investor: Město Uherský Brod, Masaryk. nám. 100, Uh. Brod			
POHLEDY VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ		výkres č.	D.1.1.6