

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10373/23-1

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno: Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o.
Krátká 157, 664 61 Rajhradice
se sídlem: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
adresa provozovny: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
Zastoupen: Volodymyrem Holinkou, jednatelem

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 89683

Zástupce ve věcech stavby:
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10373/23 uzavřené dne 23.02.2023 s předmětem smlouvy:

ZATEPLENÍ ŠATEN FOTBALOVÉHO STADIONU, Č.P. 1421
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1.530.000,00 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 6.850,80 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.523.149,20 Kč
DPH 21 %	319.861,33 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	1.843.010,53 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
9. schůze konaná dne 06.02.2023
č. usnesení 227/R9/23

Rajhradice, dne:

Uherský Brod, dne: 21. 06. 2023

Zhotovitel:

Objednatel:

Volodymyr Holinka
jednatel

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HV-04-2023
Stavba: Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

KSO:
Místo: UHERSKÝ BROD - PRAKŠICKÁ 1421

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HV stavby a práce s.r.o.

IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -6 850,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -6 850,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-6 850,80	-1 438,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -8 289,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

**01 - ZL č. 1 - Prodloužení odkouření kotle přes fasádu dl. 250 mm -
vícepráce**

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	465,00
HSV - Práce a dodávky HSV	120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120,00
795 - Lokální vytápění	345,00
2) Ostatní náklady	9,30
Jiné VRN	9,30
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	474,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Prodloužení odkouření kotle přes fasádu dl. 250 mm -
vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							465,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				120,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				120,00	
1	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	D	795	Lokální vytápění				345,00	
2	K	795941001	Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexí rourou	m	0,250	680,00	170,00	CS ÚRS 2023 01
3	M	42981750	hadice ohebná	m	0,500	350,00	175,00	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

02 - ZL č. 2- Doprava sutě a poplatků za skládku - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 262,16
HSV - Práce a dodávky HSV	6 262,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 350,10
997 - Přesun sutě	1 912,06
2) Ostatní náklady	125,24
Jiné VRN	125,24
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 387,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

02 - ZL č. 2- Doprava sutě a poplatek za skládku - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 262,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 262,16	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 350,10	
1	K	978015321	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	530,500	8,20	4 350,10	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				1 912,06	
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,692	13,70	146,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,673		2,673			
	VV		2,673*4 *Přepočtené koeficientem množství		10,692			
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,653	203,50	539,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,66325*4 *Přepočtené koeficientem množství		2,653			
4	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,653	462,00	1 225,69	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

03 - ZL č. 3- Oplechování štítu dl. 9 m - r.š. 330 mm - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 636,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 636,00
<hr/> 764 - Konstrukce klempířské	<hr/> 3 636,00
2) Ostatní náklady	72,72
Jiné VRN	72,72
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 708,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

03 - ZL č. 3- Oplechování štítu dl. 9 m - r.š. 330 mm - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 636,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 636,00	
D	764		Konstrukce klempířské				3 636,00	
1	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,000	404,00	3 636,00	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

04 - ZL č. 4- Nátěr stěny včetně penetrace - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 862,48
HSV - Práce a dodávky HSV	555,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	555,61
PSV - Práce a dodávky PSV	3 306,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 306,87
2) Ostatní náklady	77,25
Jiné VRN	77,25
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 939,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

04 - ZL č. 4- Nátěr stěny včetně penetrace - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 862,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				555,61	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				555,61	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	14,210	39,10	555,61	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,35*(2,3+36+2,3)		14,210			
	vv		Součet		14,210			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 306,87	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 306,87	
2	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	12,180	53,50	651,63	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,3*(2,3+36+2,3)		12,180			
	vv		Součet		12,180			
3	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	12,180	218,00	2 655,24	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

05 - ZL č. 5- Odkopávky pro okapový chodník, bourání betonu, okapový chodník - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	15 909,38
HSV - Práce a dodávky HSV	15 909,38
<hr/> 1 - Zemní práce	<hr/> 15 909,38
2) Ostatní náklady	318,19
Jiné VRN	318,19
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 227,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

05 - ZL č. 5- Odkopávky pro okapový chodník,bourání betonu, okapový chodník - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 909,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 909,38	
D 1 Zemní práce							15 909,38	
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,340	688,00	3 673,92	CS ÚRS 2023 01
	vv		(36+8*2+18)*0,6*0,15		6,300			
	vv		-16*0,6*0,1		-0,960			
	vv		Součet		5,340			
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	24,500	207,00	5 071,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		(36+8*2+18)/100*70*0,5		24,500			
	vv		Součet		24,500			
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,960	3 660,00	3 513,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		16*0,6*0,1		0,960			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,215	202,00	1 255,43	CS ÚRS 2023 01
	vv		2,1+5,34		7,440			
	vv		-(24,5*0,05)		-1,225			
	vv		Součet		6,215			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,230	291,00	2 394,93	CS ÚRS 2023 01
	vv		5,34-1,225		4,115			
	vv		Součet		4,115			
	vv		4,115*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,230			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

06 - ZL č. 6 - Demontáž a zpětná montáž - 6 ks svítidel- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 144,28
HSV - Práce a dodávky HSV	1 044,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 044,00
PSV - Práce a dodávky PSV	100,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	100,28
2) Ostatní náklady	22,89
Jiné VRN	22,89
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 167,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

06 - ZL č. 6 - Demontáž a zpětná montáž - 6 ks svítidel- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 144,28		
D HSV Práce a dodávky HSV							1 044,00		
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							1 044,00		
1	K	953943111R00.1	Přemístění světel, vypínačů a teplotních čidel na líc zateplovacího systému / kus	kus	6,000	174,00	1 044,00	cena dle SOD	
D PSV Práce a dodávky PSV							100,28		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							100,28		
2	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	1,800	24,20	43,56	CS ÚRS 2023 01	
VV					6,000*0,3	1,800			
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	2,070	27,40	56,72	CS ÚRS 2023 01	
VV					1,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	2,070			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

07 - ZL č. 7 - Zateplení štítu - KZS fenolická pěna 7 m2 - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	11 690,76
0 - Všeobecné konstrukce a práce	75,46
21 - Úprava podloží a základové spáry	323,40
62 - Úprava povrchů vnější	10 136,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	536,83
D1 - Ostatní materiál	502,66
S0 - Přesuny sutí	116,41
2) Ostatní náklady	233,82
Jiné VRN	233,82
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 924,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

07 - ZL č. 7 - Zateplení štítu - KZS fenolická pěna 7 m2 - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 690,76	
D 0 Všeobecné konstrukce a práce							75,46	
1	K	035978111R00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	0,272	203,50	55,35	cena dle SOD
2	K	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km	t	1,088	18,48	20,11	cena dle SOD
VV					0,272*4	1,088		
D 21 Úprava podloží a základové spáry							323,40	
3	K	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líce zdíva	m2	7,000	46,20	323,40	cena dle SOD
D 62 Úprava povrchů vnější							10 136,00	
4	K	622300031RAC	KZS s fenolickou deskou,+silikonová omítka-vel.zrn 2 mm, Ld=0,22 W/mK tl. 50 mm - zateplení štítu, včetně pronájmu, montáže a demontáže lešení	m2	7,000	1 448,00	10 136,00	cena dle SOD
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							536,83	
5	K	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou - severní štít	m2	7,000	76,69	536,83	cena dle SOD
D D1 Ostatní materiál							502,66	
6	K	0002VD	Poplatek za uložení sutí na řízenou skládku	t	1,088	462,00	502,66	cena dle SOD
D S0 Přesuny sutí							116,41	
7	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,272	129,50	35,22	cena dle SOD
8	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,272	298,50	81,19	cena dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

08 - ZL č. 8 - Zateplení stropu - změna tal. hm., zateplení stropu KZS tl. 40 mm+ profily- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	16 673,20
HSV - Práce a dodávky HSV	16 410,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 576,45
62 - Úprava povrchů vnější	10 759,80
H99 - Ostatní přesuny hmot	74,15
784 - Malby	262,80
2) Ostatní náklady	333,46
Jiné VRN	333,46
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 006,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

08 - ZL č. 8 - Zateplení stropu - změna tal. hm., zateplení stropu KZS tl. 40 mm+ profily- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 673,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 410,40	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 576,45	
1	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	3,600	935,00	3 366,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		" zateplení průvlaků"					
	vv		12*0,3		3,600			
2	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	3,780	88,60	334,91	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,780			
3	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	12,000	63,40	760,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
4	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,600	43,90	553,14	CS ÚRS 2023 01
	vv		12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,600			
5	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,600	156,00	561,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		12,000*0,3		3,600			
D 62 Úprava povrchů vnější							10 759,80	
6	M	59051220	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x335mm	kus	-454,000	54,30	-24 652,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		-6*75,773:					
	vv		-454		-454,000			
7	M	59051224	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x415mm	kus	-454,000	78,00	35 412,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		6*75,773:					
	vv		454		454,000			
D H99 Ostatní přesuny hmot							74,15	
8	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,062	1 196,00	74,15	cena dle SOD
D 784 Malby							262,80	
9	K	784443001RT4	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m	m2	3,600	73,00	262,80	cena dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

09 - ZL č.9- Úprava římsy, klempířské konstrukce - žlaby, háky - odpočty

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-90 297,01
713 - Izolace tepelné	-62 200,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-28 096,21
764 - Konstrukce klempířské	-25 735,29
D1 - Ostatní materiál	-2 360,92
2) Ostatní náklady	-1 805,94
Jiné VRN	-1 805,94
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-92 102,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

09 - ZL č.9- Úprava římsy, klempířské konstrukce - žlaby, háky - odpočty

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-90 297,01

D	713	Izolace tepelné					-62 200,80	
11	K	713VD	Úprava římsy perimetrem tl. 20-30 mm+lepící tmel+perlínka+omítka silikonová, vel. zrn 2 mm	m2	-97,800	636,00	-62 200,80	
	vv		-118,8+21		-97,800			
	vv		Součet		-97,800			

D PSV

Práce a dodávky PSV

-28 096,21

D	764	Konstrukce klempířské					-25 735,29	
1	K	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	-36,000	35,11	-1 263,96	cena dle SOD
2	K	764252491R00	Montáž žlabů podokapních půlkruhových	m	-36,000	149,00	-5 364,00	cena dle SOD
3	K	764352203R00	Žlaby z Pz lakovaného plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-36,000	452,00	-16 272,00	cena dle SOD
4	K	764352292R00	Montáž háků Pz, z lakovaného plechu, půlkruhových	kus	-18,000	63,76	-1 147,68	cena dle SOD
5	K	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz, z lakovaného plechu, půlkruhových	kus	-3,000	48,05	-144,15	cena dle SOD
6	K	764352295R00	Montáž hrdel rovných Pz, z lakovaného plechu, půlkruhových	kus	-3,000	156,50	-469,50	cena dle SOD
7	K	764359292R00	Montáž kotlíku Pz, z lakovaného plechu kulatého	kus	-3,000	358,00	-1 074,00	cena dle SOD

D D1

Ostatní materiál

-2 360,92

8	K	28698374	Čelo pro zaslepení žlabu	kus	-4,000	39,73	-158,92	cena dle SOD
9	K	5534425510	Hrdlo půlkulatého žlabu kruhové, pozink+lak	kus	-4,000	108,50	-434,00	cena dle SOD
10	K	553523042	Kotlík oválný 330/120 pozink-lak	kus	-4,000	442,00	-1 768,00	cena dle SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

**10- ZL č. 10 - Oprava stěny štítu - perlínka s lepidlem a omítkou -2,5 m2-
vícepráce**

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 225,42
HSV - Práce a dodávky HSV	2 225,42
21 - Úprava podloží a základové spáry	115,50
H99 - Ostatní přesuny hmot	23,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 086,00
2) Ostatní náklady	44,51
Jiné VRN	44,51
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 269,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

**10- ZL č. 10 - Oprava stěny štítu - perlínka s lepidlem a omítkou -2,5 m2-
vícepráce**

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 225,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 225,42	
D 21 Úprava podloží a základové spáry							115,50	
1	K	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líce zdiva	m2	2,500	46,20	115,50	cena dle SOD
D H99 Ostatní přesuny hmot							23,92	
2	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,020	1 196,00	23,92	cena dle SOD
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 086,00	
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,500	59,40	148,50	CS ÚRS 2023 01
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,500	254,00	635,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2,500	57,00	142,50	CS ÚRS 2023 01
6	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	2,500	464,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

11- ZL č. 11 - Oprava vnitřních stěn 33,28 m2 - včetně malby , zakrývání podlah a oken- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 796,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 272,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 272,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 524,03
784 - Malby	5 524,03
2) Ostatní náklady	135,92
Jiné VRN	135,92
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 931,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

11- ZL č. 11 - Oprava vnitřních stěn 33,28 m2 - včetně malby , zakrývání podlah a oken- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 796,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 272,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 272,00	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	63,60	1 272,00	CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV							5 524,03	
D 784 Malby							5 524,03	
2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,280	5,93	221,07	CS ÚRS 2023 01
vv					33,28+4	37,280		
3	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	9,200	36,60	336,72	CS ÚRS 2023 01
4	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	9,200	225,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	9,200	19,00	174,80	CS ÚRS 2023 01
6	K	784443001RT4	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m	m2	37,280	73,00	2 721,44	cena dle SOD
vv					33,28+4	37,280		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

12- ZL č. 12 - Montáž krabice rozvaděče- 1 ks, nátěr dvířek rozvaděče -
2ks- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 068,36
M65 - Elektroinstalace	1 799,06
PSV - Práce a dodávky PSV	269,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	269,30
2) Ostatní náklady	41,37
Jiné VRN	41,37
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 109,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

12- ZL č. 12 - Montáž krabice rozvaděče- 1 ks, nátěr dvířek rozvaděče - 2ks- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 068,36	
D M65 Elektroinstalace							1 799,06	
1	K	650032616R00	Montáž rozvaděče/krabice nevýbuš. do 50 kg	kus	1,000	1 799,06	1 799,06	cena dle SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							269,30	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							269,30	
2	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,600	60,83	36,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,6*0,4*2			0,480		
	vv		(0,7*2+0,5*2)*0,05			0,120		
	vv		Součet			0,600		
3	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,600	135,00	81,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	0,600	125,00	75,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,600	128,00	76,80	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

13- ZL č. 13 - Montáž + dodávka ventilačních mřížek - 4 ks- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	1 484,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 484,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 484,40
2) Ostatní náklady	29,69
Jiné VRN	29,69
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 514,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

13- ZL č. 13 - Montáž + dodávka ventilačních mřížek - 4 ks- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 484,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 484,40

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 484,40

1	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	4,000	90,60	362,40	CS ÚRS 2023 01
2	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
3	M	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	56245615	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 400x400mm	kus	1,000	600,00	600,00	R- položka

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

14- ZL č. 14 - Montáž + dodávka zateplení parapetu - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	3 166,06
PSV - Práce a dodávky PSV	3 166,06
<hr/> 713 - Izolace tepelné	<hr/> 3 166,06
2) Ostatní náklady	63,32
Jiné VRN	63,32
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 229,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

14- ZL č. 14 - Montáž + dodávka zateplení parapetu - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 166,06	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 166,06	
D 713 Izolace tepelné							3 166,06	
1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,500	223,00	1 672,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		30*0,25		7,500			
	vv		Součet		7,500			
2	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	7,875	177,00	1 393,88	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,875			
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,056	1 100,00	61,60	CS ÚRS 2023 01
4	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,056	680,00	38,08	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

15- ZL č. 15 - Zakrývání podlah - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	2 439,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 439,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 439,50
2) Ostatní náklady	48,79
Jiné VRN	48,79
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 488,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

15- ZL č. 15 - Zakrývání podlah - vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							2 439,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 439,50	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 439,50	
1	K	619996145	Ochrana konstrukcí - zakrytí ploch	m2	35,000	69,70	2 439,50	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt:

16- ZL č. 16 - Lešení - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o.

Datum: 12. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

94 - Lešení a stavební výtahy

5 757,50

5 757,50

2) Ostatní náklady

Jiné VRN

115,15

115,15

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 872,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421

Objekt: 16- ZL č. 16 - Lešení - vícepráce

Datum: 12. 4. 2023

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 757,50	
D 94 Lešení a stavební výtahy							5 757,50	
1	K	941955102R00	Lešení lehké pomocné, strop - výmalba	m2	35,000	164,50	5 757,50	cena dle SOD