

Spisová značka: MUHO 2397/2023 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 13884/2023 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 09.02.2023

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

MŠ Sídlištní 2 - Rekonstrukce střešního pláště

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Jiří Hořínek

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 5/2022, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **MŠ Sídlištní 2 - Rekonstrukce střešního pláště**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **150/ID37866/2023**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 2397/2023 OPM**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **Veřejná zakázka malého rozsahu**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení ZD.

Dotazy dodavatele ze dne 16.02.2023

Dotaz č. 1

V technické zprávě je demontáž odvětrávacích komínek. Proč jsou tedy v rozpočtu?

Dotaz č. 2

Technický rozpočet neobsahuje:

- a) demontáž a odstranění betonové dlažby,
- b) navrácení stávající nebo dodávku nové dlažby,
- c) opracování světlíků PVC fólií,
- d) opravu stávající fólie,
- e) přesun hmoty do výšky.

Dotaz č. 3

Hromosvod – demontáž a opětovná montáž včetně revize. Není možné hromosvod pouze pozvednout a vracet zpátky.

Dodatečná informace č. 1 zadávacích podmínek ZD:

K dotazu č. 1

Tak jak je uvedeno v techn. zprávě, stávající komínky budou demontovány, a tyto již nebudou potřeba. Na nejvyšších místech nové fólie budou nově realizovány (montovány) nové odvětrací komínky (celkem 10 Ks), k tomu je určena položka v soupisu prací a dodávek „odvět. komínky“.

K dotazu č. 2

- a) K demontáži ani odstranění betonové dlažby nedojde. Pouze k potřebnému posunutí, k tomu je určena položka „provedení prací“.
- b) Dodávka nové dlažby není předmětem VZ.
- c) Pro opracování světlíků PVC fólií – položky „L vnitřní“ a „L venkovní“.
- d) Oprava stávající fólie není předmětem VZ.
- e) Pro přesun hmot do výšky – položka „manipulace stavebního materiálu“

K dotazu č. 3

Demontáž a opětovná montáž celého hromosvodu nebude třeba. Bude provedena pouze potřebná manipulace (tzv. pozvednutí) a navrácení hromosvodu zpět. Případná nová revize, bude provedena po dohodě se zadavatelem (resp. objednatelem) při předávání stavby.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 zadávacích podmínek ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény:

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek