

SMLOUVA č. 1/2023 O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. Základní škola , Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace
IČO: 709 212 11
sídlo: Václavské náměstí 133/8, 669 02 Znojmo
zastoupená: ředitelkou organizace Mgr. Renata Jahodová
Email: podatelna@zsvaclavskenam.cz
Tel: 739 389 031

jako „objednatel“

a

2. VIKO stavební a montážní s.r.o.
IČO: 28325893
sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo
zastoupený: Jan Viklický
Email: viklicky@viko-okna.cz
Tel: 774 805 985

jako „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ 1. STUPNĚ VČETNĚ DVEŘÍ II. ETAPA (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
 - zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 3.3.2023,
 - nabídka zhotovitele ze dne 9.3.2023,
 - harmonogram provádění díla ze dne 9.3.2023.

3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky a zadávací dokumentace;
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje, že je s ní plně seznámen;
 - seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“);
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
 - zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díla;
 - uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelům v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.

III.

Doba a místo plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto:
 - zahájení prací: nabytím účinnosti smlouvy
 - ukončení prací: 21.7.2023
 - předání díla: 21.7.2023

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol.
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 2)
7. Místem plnění je: Václavské náměstí 133/8, 669 02 Znojmo

IV. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2 537 720 Kč, (slovy dva miliony pět set třicet sedm tisíc sedm set dvacet korun českých), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH 2 097 289,- Kč

DPH 21% 440 431,- Kč

Celková cena včetně DPH 2 537 720,- Kč

(slovy: dva miliony pět set třicet sedm tisíc sedm set dvacet korun českých)

3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a záборы, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.

V.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb.
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

VIII.

Převzetí staveniště

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem. Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho částí, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
 - c) v případě, že doba přerušování díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
 - c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
 - d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
 - e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné.
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této

smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XI.

Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užití/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními

předpisy.

2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla

Ve Znojmě, dne:

VIKLIČKÝ ŠKOLA 24.3.2023
Znojmo, Vaclavské nám. 8,
právní zástupce
přispěvková organizace
PSČ: 669 02, tel.: 789 389 031

objednatel

Mgr. Renata Jahodová

Ve Znojmě, dne:

24.3.2023

VIKO stavební a montážní s.r.o.
Coufalova 973/8
Znojmo 669 02
IČO: 283 25 893, DIČ: CZ28325893

zhotovitel

Jan Viklický

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
Objekt:	01	Stavební část
Rozpočet:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	VIKO stavební a montážní s.r.o. Coufalova 973/8 669 02 ZNOJMO	IČO: 28325893 DIČ: CZ28325893

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		390 765,28
PSV		1 696 319,75
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		10 203,97
Celkem		2 097 289,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 097 289,00 CZK
Základní DPH	21 %	440 430,69 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 2 537 720,00 CZK

v _____

dne

Jan
Viklický

Digitálně podepsal
Jan Viklický
Datum: 2023.03.09
09:10:06 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 943,42	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			102 905,12	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			35 173,44	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 866,56	0
64	Výplně otvorů	HSV			54 459,85	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 860,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 315,70	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			80 746,04	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 309,99	1
711	Izolace proti vodě	PSV			535,50	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 117,48	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 557 957,20	74
783	Nátěry	PSV			683,67	0
784	Malby	PSV			18 989,67	1
786	Zastiňující technika	PSV			96 036,23	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			36 185,16	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 203,97	0
Cena celkem					2 097 289,00	100

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						31 943,42
1	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,23850	6 930,00	1 652,81
				dozdívka parapetu : 0,3*0,75*1,06	0,23850	
2	317231614RT2	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MVC s použitím suché maltové směsi, kotvené k nedpraží	m3	1,99850	9 140,00	18 266,29
				dozdívky nadpraží oken :		
				Začátek provozního součtu		
				1,6*3+1,2+1,77*3+1,16+1,93*2	16,33000	
				1,87+1,8*2+1,8*2+0,9+0,56	10,53000	
				0,6+2,09*5+2,09+0,88*4+0,88*4	20,18000	
				2,09*3+2,09*3+2,09*3+0,9*2+0,6*2	21,81000	
				0,85+0,85+2,07+2,07+1,06	6,90000	
				0,8	0,80000	
				Konec provozního součtu		
				76,55*0,15*0,2	2,29650	
				I.ETAPA : -0,298	-0,29800	
3	349231811RT2	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	31,23200	385,00	12 024,32
				Začátek provozního součtu		
				(1,86*2)*3+(1,86*2)+(1,95*2)*3+(1,8*2)+(1,72*2)*2	37,06000	
				(1,4*2)+(1,6*2)*2+(1,43*2)*2+(1,1*2)+(1,05*2)	19,22000	
				0,6*4+(2,06*2)*5+(2,06*2)+(1,6*2)*4+(1,2*2)*4	49,52000	
				(2,06*2)*3+(2,06*2)*3+(2,06*2)*3+0,9*2*2+(0,9*2)*2	44,28000	
				(1,6*2)+(1,6*2)+(1,76*2)+(1,76*2)+(1,3*2)	16,04000	
				(1,2*2)	2,40000	
				Mezisoučet	168,52000	
				Konec provozního součtu		
				dozdívka po vybouraných kastlových oknech - předpoklad : 0,2*168,52	33,70400	
				I.ETAPA : -2,472	-2,47200	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						102 905,12
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	97,41330	22,00	2 143,09
				0,96*1,86*4+1,05*1,95*3+1,15*1,8*1+1,06*1,72*2+1,06*1,4+1,4*1,6*2+0,96*1,43*2+0,9*1,1	28,70090	
				0,56*1,05+0,6*0,6+2,09*2,06*6+0,88*1,6*4+0,88*1,2*4+2,09*2,06*9+0,9*0,9*2+0,6*0,9*2+0,85*1,6*2	80,80500	
				2,07*1,76*2+1,06*1,3+0,8*1,2	9,62440	
				I.ETAPA : -21,717	-21,71700	
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	119,95480	840,00	100 762,03
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 119,10680	119,10680	
				dozdívka parapetu : 1,06*0,8	0,84800	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						35 173,44
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	219,03000	58,00	12 703,74

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění+nadpraží : (1,6+1,86*2)*3+(1,2+1,86*2)+(1,77+1,95*2)*3+(1,16+1,8*2)+(1,93+1,72*2)*2 (1,87+1,4*2)+(1,8+1,6*2)*2+(1,8+1,43*2)*2+(0,9+1,1*2)+(0,56+1,05*2) 0,6*3+(2,09+2,06*2)*5+(2,09+2,06*2)+(0,88+1,6*2)*4+(0,88+1,2*2)*4 (2,09+2,06*2)*3+(2,09+2,06*2)*3+(2,09+2,06*2)*3+0,9*3*2+(0,6+0,9*2)*2 (0,85+1,6*2)+(0,85+1,6*2)+(2,07+1,76*2)+(2,07+1,76*2)+(1,06+1,3*2) (0,8+1,2*2) dveře : (1,6+2,81*2) I.etapa : -32,06		53,39000		
				29,75000		
				68,50000		
				66,09000		
				22,94000		
				3,20000		
				7,22000		
				-32,06000		
7	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina II	m2	33,61770	650,00	21 851,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,76320		0,76320		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 219,03000*0,15		32,85450		
8	622474412RT1	Omitka vnější vápenná štuková ze SMS,Cemix,slož1-2 postřik, jádrová omitka, vnější štuk	m2	0,76320	810,00	618,19
		dozdívka parapetu : 1,06*0,72		0,76320		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 866,56
9	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	16,82180	458,00	7 704,38
		pod vnitřní parapety : 1,23*0,27*3+1,2*0,31+1,2*0,16*3+1,16*0,35+1,35*0,35*2+1,14*0,1+1,49*0,15*2+1,49*0,18*2+0,9*0,44+0,67*0,93+0,6*0,23+2,09*0,3*5+2,09*0,22+0,88*0,15*4+0,88*0,15*4 2,09*0,27*6+2,09*0,34*3+0,9*0,15*2+0,6*0,15*2+0,85*0,5*2+2,07*0,29*2+1,13*0,3+0,8*0,35 I.etapa : -2,05		10,20060		
				8,67120		
				-2,05000		
10	632451023R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	0,31800	510,00	162,18
		pod dozdívku parapetu : 0,3*1,06		0,31800		
Díl: 64 Výplně otvorů						54 459,85
11	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	61,66000	285,00	17 573,10
		1,23*3+1,1+1,21*3+1,16+1,35*2+1,14+1,49*2+1,49*2+0,9+0,7+0,6+2,1*6+0,88*4 0,88*4+2*9+0,9*2+0,6*2+0,85*2+2,07*2+1,2+0,8 I.etapa : -8,40		37,70000		
				32,36000		
				-8,40000		
12	60775432VC	Parapet interiér DTD, tl. 22mm, barva bílá	m2	23,11200	1 596,00	36 886,75
		25,80 I.etapa : -2,688		25,80000		
				-2,68800		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						8 860,00
13	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m	sada	2,00000	1 520,00	3 040,00
		2		2,00000		
14	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m	den	13,00000	280,00	3 640,00
		13		13,00000		
15	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	2,00000	1 090,00	2 180,00

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						17 315,70
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m prostor před okny : 80*1,5 I.etapa : -10	m2	110,00000 120,00000 -10,00000	57,00	6 270,00
17	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus madla před okny : 1+3+1+2+5 I.etapa : -3	kus	9,00000 12,00000 -3,00000	385,00	3 465,00
18	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule kotvení okenních zábran : 2*(1+3+1+2+5) I.etapa : -6	kus	18,00000 24,00000 -6,00000	162,00	2 916,00
19	95-100	Kovaný hranol 20x20mm madlo před okno : 1,06+1,15*3+1,25+1,5*2+2,19*5 I.etapa : -6,57	m	13,14000 19,71000 -6,57000	355,00	4 664,70
Díl: 96 Bourání konstrukcí						80 746,04
20	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC uvolněné nadpraží oken - předpoklad : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,99850	m3	1,99850 1,99850	1 850,00	3 697,23
21	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm nadsvětlík dveří : 1,1*0,5	m2	0,55000 0,55000	690,00	379,50
22	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 2*8+4+4+1+4+4+4*2+4+1+1+10*15+4+8+2+10*2+2+2 I.etapa : -24	kus	211,00000 235,00000 -24,00000	35,00	7 385,00
23	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 0,96*1,86*4+1,05*1,95*3+1,15*1,8*1+1,06*1,72*2+1,06*1,4+1,4*1,6*2+0,96*1,43*2+0,9*1,1 0,56*1,05+0,6*0,6+2,09*2,06*6+0,88*1,6*4+0,88*1,2*4+2,09*2,06*9+0,9*0,9*2+0,6*0,9*2+0,85*1,6*2 2,07*1,76*2+1,06*1,3+0,8*1,2 I.etapa : -17,221	m2	101,90930 28,70090 80,80500 9,62440 -17,22100	377,00	38 419,81
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2	m2	1,60000 1,60000	850,00	1 360,00
25	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,23*3+1,2+1,2*3+1,16+1,35*2+1,14+1,49*2+1,49*2+0,9+0,67+0,6+2,09*6+0,88*4+0,88*4 2,09*9+0,9*2+0,6*2+0,85*2+2,07*2+1,13+0,8 I.etapa : -6,27	m	64,51000 41,20000 29,58000 -6,27000	62,00	3 999,62
26	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm kotvení okenních zábran : 0,1*2*(1+3+1+2+5) I.etapa : -0,6	m	1,80000 2,40000 -0,60000	614,00	1 105,20
27	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel zábrany v oknech : 1,4*4	m	5,60000 5,60000	221,00	1 237,60
28	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg mříže oken : 25*(1,06*1,72+1,06*1,4+0,9*1,1+1,05*0,56+0,6*0,6)/1000	t	0,13113 0,13113	8 597,00	1 127,32
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	119,10680	185,00	22 034,76

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění+nadpraží :		48,14070		
		$0,73*(1,6+1,86*2)^3+0,97*(1,2+1,86*2)+0,83*(1,77+1,95*2)^3+1,08*(1,16+1,8*2)+1,16*(1,93+1,72*2)^2$				
		$0,98*(1,87+1,4*2)+0,76*(1,8+1,6*2)^2+0,76*(1,8+1,43*2)^2+0,44*(0,9+1,1*2)+0,93*(0,56+1,05*2)$		23,09760		
		$0,23*0,6^3+0,62*(2,09+2,06*2)^5+0,79*(2,09+2,06*2)+0,15*(0,88+1,6*2)^4+0,15*(0,88+1,2*2)^4$		28,98690		
		$0,49*(2,09+2,06*2)^3+0,61*(2,09+2,06*2)^3+0,68*(2,09+2,06*2)^3+0,15*0,9^3+0,15*(0,6+0,9*2)^2$		34,69140		
		$0,52*(0,85+1,6*2)+0,11*(0,85+1,6*2)+0,35*(2,07+1,76*2)+0,29*(2,07+1,76*2)+0,3*(1,06+1,3*2)$		7,22710		
		$0,35*(0,8+1,2*2)$		1,12000		
		dveře : $0,5*(1,6+2,81*2)$		3,61000		
		I.etapa : -27,7669		-27,76690		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					15 309,99
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

30	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,01175	850,00	15 309,99
----	--------------	--------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					535,50
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

31	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0,55000	410,00	225,50
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

		pod dozdivaný parapet : $0,5*1,1$		0,55000		
--	--	-----------------------------------	--	---------	--	--

32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00000	310,00	310,00
----	--------------	--------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					22 117,48
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

33	764410910R00	Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 100 mm	m	59,88000	250,00	14 970,00
----	--------------	---------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

		provizorní oplechování v rámci I.etapy stavby - součást výměny oken. Finální oplechování bude provedeno v rámci II.etapy s opravou omítek fasád. :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 59,88000		59,88000		

34	767991921R00	Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem	m	59,88000	46,00	2 754,48
----	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	----------

		odříznutí stáv. oplech parapetů u okenního rámu :				
		$1,23*3+1,2+1,05*3+1,15+1,06*2+1,06+1,4*2+0,96*2+0,9+0,56+0,6+2,09*6+0,88*4+0,88*4$		38,73000		
		$2,09*9+0,9*2+0,6*2+0,85*2+2,07*2+1,06+0,8$		29,51000		
		I.etapa : -8,36		-8,36000		

35	23153013R	Hmota těsnicí a lepicí bal. kartuše 310 ml plastické bitumenové lepidlo	kus	13,00000	311,00	4 043,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	----------	--------	----------

		provizorní oplechování v rámci I.etapy stavby - součást výměny oken. Finální oplechování bude provedeno v rámci II.etapy s opravou omítek fasád. :				
		15		15,00000		
		I.etapa : -2		-2,00000		

36	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	350,00	350,00
----	--------------	---------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					1 557 957,20
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

37	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm	m	287,22000	160,00	45 955,20
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 287,22000		287,22000		

38	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	287,22000	200,00	57 444,00
----	--------------	---------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

		ostění+nadpraží :		69,72000		
		$(1,6*2+1,86*2)^3+(1,2*2+1,86*2)+(1,77*2+1,95*2)^3+(1,16*2+1,8*2)+(1,93*2+1,72*2)^2$				

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(1,87*2+1,4*2)+(1,8*2+1,6*2)*2+(1,8*2+1,43*2)*2+(0,9*2+1,1*2)+(0,56*2+1,05*2)$		40,28000		
		$0,6*4+(2,09*2+2,06*2)*5+(2,09*2+2,06*2)+(0,88*2+1,6*2)*4+(0,88*2+1,2*2)*4$		88,68000		
		$(2,09*2+2,06*2)*3+(2,09*2+2,06*2)*3+(2,09*2+2,06*2)*3+0,9*4*2+(0,6*2+0,9*2)*2$		87,90000		
		$(0,85*2+1,6*2)+(0,85*2+1,6*2)+(2,07*2+1,76*2)+(2,07*2+1,76*2)+(1,06*2+1,3*2)$		29,84000		
		$(0,8*2+1,2*2)$		4,00000		
		I.etapa : -33,20		-33,20000		

39	766-101	Okno dřevěné 96x186cm, poz 01 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	3,00000	27 800,00	83 400,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Viko :

3

3,00000

40	766-102	Okno dřevěné 96x186cm, poz 02 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	1,00000	27 800,00	27 800,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Viko :

1

1,00000

41	766-103	Okno dřevěné 105x195cm, poz 03 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	3,00000	29 700,00	89 100,00
----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Viko :

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
42	766-104	Okno dřevěné 115x180cm, poz 04 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	1,00000	29 870,00	29 870,00

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křídel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Viko :

1

1,00000

43	766-105	Okno dřevěné 106x172cm, poz 05 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	2,00000	27 900,00	55 800,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křídel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Viko :

2

2,00000

44	766-106	Okno dřevěné 106x140cm, poz 06 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	1,00000	25 300,00	25 300,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křídel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Viko :

1

1,00000

45	766-107	Okno dřevěné 140x160cm, poz 07 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	2,00000	27 300,00	54 600,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křídel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu
cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko :

2,00000

46	766-108	Okno dřevěné 96x143cm, poz 08 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	2,00000	21 400,00	42 800,00
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

- v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko :

2,00000

47	766-109	Okno dřevěné 90x110cm, poz 09 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

- v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko :

1,00000

48	766-110	Okno dřevěné 56x105cm, poz 10 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	1,00000	10 100,00	10 100,00
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

- v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko :

1,00000

49	766-111	Okno dřevěné 60x60cm, poz 11 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00
----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	----------	----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Víko :

1 1,00000

50	766-112	Okno dřevěné 209x206cm, poz 12 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	2,00000	50 500,00	101 000,00
----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	------------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Víko :

6 6,00000

l.etapa : -4 -4,00000

51	766-113	Okno dřevěné 88x160cm, poz 13 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	4,00000	17 000,00	68 000,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Víko :

4 4,00000

52	766-114	Okno dřevěné 88x120cm, poz 14 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	4,00000	13 800,00	55 200,00
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci rámu, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Víko :

4 4,00000

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	766-115	Okno dřevěné 209x206cm, poz 15 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	9,00000	51 000,00	459 000,00

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Víko :

9

9,00000

54	766-116	Okno dřevěné 90x90cm, poz 16 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	2,00000	11 900,00	23 800,00
----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Víko :

2

2,00000

55	766-117	Okno dřevěné 60x90cm, poz 17 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	2,00000	9 700,00	19 400,00
----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz

příloha č.1 CN fi. Víko :

2

2,00000

56	766-118	Okno dřevěné 85x160cm, poz 18 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy, kování, zámků	soubor	2,00000	17 000,00	34 000,00
----	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů

v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapaček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno

- součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže

- práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko : 2		2,00000		
57	766-119	Okno dřevěné 207x176cm, poz 19 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	2,00000	50 500,00	101 000,00
		- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapáček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno - součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže - práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko : 2		2,00000		
58	766-120	Okno dřevěné 106x130cm, poz 20 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
		- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapáček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno - součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže - práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko : 1		1,00000		
59	766-121	Okno dřevěné 80x120cm, poz 21 - vč. vnitřních parapetů specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,kování,zámků	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
		- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy, součástí ceny je i dodávka vnitřních parapetů v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na profilaci ráků, křidel a klapáček oken a výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno - součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže - práce nezahrnují demontáž původních oken, montáž nových výplní s vnitřními parapety a zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu cena výplní byla stnovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko : 1		1,00000		
60	766-123	Dveře vchodové dřevěné dubové dvoukřídle 125x228cm, poz. 23 - replika hist. dveří specifikace viz PD, vč. povrch úpravy,repase kování,zámků	soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00
		- cena zahrnuje dodávku výplně otvoru podle specifikace v PD a to včetně kování, finální povrchové úpravy v ceně je zohledněn rovněž i požadavek NPÚ na výroba referenčního vzorku a jeho odsouhlasení s pracovníky NPÚ Brno - součástí ceny je rovněž doplňkové příslušenství dle specifikace v PD (samozavírače, sítě proti hmyzu, větrací mřížky apod.) a to včetně jejich montáže				

Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
- práce nezahrnují demontáž původních dveří, montáž nových výplní zednické zapravení, tyto jsou řešeny v rámci samostatných položek rozpočtu cena výplní byla stanovena na základě průzkumu trhu-viz příloha č.1 CN fi. Viko :						
		1		1,00000		
61	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	8,00000	1 611,00	12 888,00
Díl: 783						683,67
Nátěry						
62	783222130RT2	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x kovářská barva S 2160	m2	1,05180	650,00	683,67
madlo před okno :				1,57680		
0,02*4*(1,06+1,15*3+1,25+1,5*2+2,19*5)						
I.etapa : -0,525				-0,52500		
Díl: 784						18 989,67
Malby						
63	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	191,95480	27,00	5 182,78
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 119,95480				119,95480		
plochy mimo ostění - pod parapety : 80*0,9				72,00000		
64	784165512R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	191,95480	51,00	9 789,69
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 191,95480				191,95480		
65	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	182,60000	22,00	4 017,20
před okny : 200				200,00000		
I.etapa : -17,40				-17,40000		
Díl: 786						96 036,23
Zastiňující technika						
66	786612200R00	Montáž rolet textilních	m2	64,57000	189,00	12 203,73
1*1,9*3+1,1*2*3+1,45*1,6*2+1*1,45*2+2,13*2,1*14				82,46200		
I.etapa : -17,892				-17,89200		
67	786611811R00	Dmť předokenních rolet s viditelným boxem	kus	6,00000	54,00	324,00
6				6,00000		
68	786-100	Roleta interiérová látková, osazení na stěnu, řetízkové ovládání, specifikace viz PD typ vzor Roleta den a noc PLATINUM NATURE FINE-Blackout béžová, A02902 v maxi kazetě	m2	64,57000	1 250,00	80 712,50
1*1,9*3+1,1*2*3+1,45*1,6*2+1*1,45*2+2,13*2,1*14				82,46200		
I.etapa : -17,892				-17,89200		
69	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	3,00000	932,00	2 796,00
Díl: D96						36 185,16
Přesuny suti a vybouraných hmot						
70	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,79533	380,00	5 242,23
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,79533	265,00	3 655,76
72	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	13,79533	103,00	1 420,92
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,79533	450,00	6 207,90
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	193,13463	32,00	6 180,31
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,79533	195,00	2 690,09
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	96,56732	39,00	3 766,13
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,79533	450,00	6 207,90
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,79533	59,00	813,92
Díl: ON						10 203,97
Ostatní náklady						
79	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	10 203,97	10 203,97
Celkem						2 097 289,00


Položkový rozpočet

S:	2022/02	ZŠ Václavké náměstí Znojmo-výměna výplní otvorů
O:	01	Stavební část
R:	2202_01	Stavební část - II.ETAPA (2023)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--



www.viko-okna.cz

VIKO stavební a montážní s.r.o.
Coufalova 973/8, 669 02 ZNOJMO

IČO: 283 25 893
DIČ: CZ28325893

fax . 515 / 222 628
tel . 777 / 805 907

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ: ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ 1. STUPNĚ II. ETAPA

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že nabízené práce bude realizovat dle následujícího postupu:

Termíny jsou uváděny od nabytí platnosti podepsané smlouvy:

1. Do 5 ti pracovních dní od podpisu zaměření výrobků a jejich zadání do výroby
2. 5týdnů výroba
3. Do 7ti týdnů výzva objednateli a dohoda termínu montáže
4. Do 9týdnů zahájení montáže
5. Do 14týdnů dokončení montáže, finální úklid a předání díla objednateli

Nejpozději však do 21.07.2023

VIKO stavební a montážní s.r.o.
IČ: 28325893

Ve Znojmě dne 09. 03. 2023

Jan
Viklický
ý

Digitálně
podepsal Jan
Viklický
Datum:
2023.03.09
09:03:48 +01'00'

.....
Jan Viklický
jednatel společnosti