

GRAFICKÁ LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- KERAMICKÉ ZDIVO TL. 115 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU
- KERAMICKÉ ZDIVO TL. 80 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU
- PÓROBETONOVÉ BLOKY TL. 150 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU
- PÓROBETONOVÉ BLOKY TL. 75 mm KLADENY NA LEŽATO
- BETONOVÁ MAZANINA
- KERAMICKÁ DLAŽBA - 200/200/9 mm - NOVÁ
- KERAMICKÝ OBKLAD - 200/200/6,5 mm, BÍLÁ - NOVÝ
- KERAMICKÝ OBKLAD - 200/200/6,5 mm, ORANŽOVÁ - NOVÝ

POZNÁMKY:

- BAREVNOST KERAMICKÉ DLAŽBY URČENO DLE PŘÍSLUŠNÝCH ŘEZŮ. SVISLÉ PRUHY VE SPRŠE U KAŽDÉ SPRCHOVÉ HLAVICE TŘI SLOUPCE OBKLADU ORANŽOVÉHO. ZBYTEK OBKLADŮ V BÍLÉ BARVĚ.
- PODLAHA SPRCH JE PŘIZVEDNUTA KVŮLI UMÍSTĚNÍ VPUSTÍ. PŘIZVEDNUTÍ BUDE PROVEDENO PÓROBETONOVÝMI TVAROVKAMI TL. 80 mm ULOŽENÝCH NALEŽATO. NA TYTO TVAROVKY BUDE POTÉ VYSPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA. MINIMÁLNÍ VÝŠKA MAZANINY JE 80 mm. STOUPÁNÍ CCA 2 %.
- U KAŽDÉHO UMYVADLA BUDE DO KERAMICKÉHO OBKLADU ZAPUŠTĚNO ZRCADLO O ROZMĚRU 400/400 mm.

POZN. Č. 1 - PARAPET OKNA BUDE PONECHÁN, BUDE PŘEBROUŠEN A NOVĚ NATŘEN BARVOU - ORANŽOVÁ RAL 2008
POZN. Č. 2 - POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY VČETNĚ LEMOVÁNÍ BUDE NOVĚ INSTALOVÁN. STÁVAJÍCÍ JE V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU.
POZN. Č. 3 - UMÍSTĚNÍ VPUSTÍ MIMO SPRCHU JE STÁVAJÍCÍ.
POZN. Č. 4 - V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU VYMĚNĚNY DVEŘE DO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A TAKÉ DVEŘE DO ŠATNY DÍVEK. VIZ. VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
POZN. Č. 5 - BOXY PRO WC A PISOÁRY JSOU ŘEŠENY POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÍCE VIZ. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
POZN. Č. 6 - U SPRCH DÍVEK BUDE NOVĚ INSTALOVÁN SDK IMPREGNOVANÝ PODHLED.

KERAMICKÁ DLAŽBA
ROZMĚR 200x200x9 mm; PROTISKLUZNOST R11/B; RELIÉF; μ ≥ 0,6; BARVA - BÉŽOVÁ

KERAMICKÝ OBKLAD
ROZMĚR 200x200x6,5 mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAT.; BARVA BÍLÁ
ROZMĚR 200x200x6,5 mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAT.; BARVA ORANŽOVÁ - K RAL 2008

VÝPIS PŘEKLADŮ

ID	Název	Překlad	Profil		Délka	Ks
			Šířka	Výška		
Př	PŘEKLAD KERAMICKÝ		115	71	1 250	2

REVIZE:

2.3.2023 - ÚPRAVA POČTU UMYVADEL - UMÍSTĚNÍ TOPNÝCH TĚLES - ÚPRAVA TYPŮ SPRCHOVÝCH BATERIÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	PROTISKLUZ.	STĚNA	STROP
1.01	ŠATNA CHLAPCI	34,61	PVC	–	OMÍTKA	OMÍTKA
1.02	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	R11/B	OMÍTKA/KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.03	SPRCHY CHLAPCI	4,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	R11/B	OMÍTKA/KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.04	PŘEDSÍŇ WC + WC + PISOÁRY CHLAPCI	5,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	R11/B	OMÍTKA/KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.11	ŠATNA DÍVKY	40,63	PVC	–	OMÍTKA	OMÍTKA
1.12	UMÝVÁRNA DÍVKY	4,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	R11/B	OMÍTKA/KER. OBKLAD	SDK
1.13	SPRCHY DÍVKY	4,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	R11/B	OMÍTKA/KER. OBKLAD	SDK
1.14	PŘEDSÍŇ WC + WC DÍVKY	4,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	R11/B	OMÍTKA/KER. OBKLAD	OMÍTKA
		104,61 m²				

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Běťák ČKAIT 1302401	*HLAVNÍ PROJEKTANT:* Ing. arch. Vít Kolaja	*VYPRACOVAL:* Ing. arch. Vít Kolaja	*NADMOŘSKÁ VÝŠKA:* **±0,000 ≈ 245,0** m n. m. B. p. v.
INVESTOR: **Město Uherský Brod**, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			*DATUM:* 03/2022
NÁZEV AKCE: **ZŠ POD VINOHRADY - REKONSTRUKCE SPRCH U TĚLOCVIČNY** Za Humny 1420 v k. ú. Uherský Brod			*PARÉ:*
D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1.PP - HYGIENICKÁ ČÁST – NAVRHOVANÝ STAV**		*REVIZE:* ***R1 - 2.3.2023***	*MĚŘÍTKO:* **1:50**

PASS ARCH
www.passarch.cz

STUPEŇ: DVZ
OBJEKT: **SO 01**
ROZMĚR VÝKRESU: 420/297
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: [772984] Uherský Brod
ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.8**

02.03.2023 - 12:20
zakázka č.: 22-030