SCHÉMA SESTAVY ULIČNÍ VPUSTI - UV
M 1:25

– VPUST BUDE OBDY PÁNA ŠD FR. 0–32



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SO.101.6 STÁNÍ PRO KONTEJNERY



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SO.101.5 CHODNÍK



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SO.101.1-2 MK UL. BĚLIDLA
ŘEZ 1-1



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SO.101.3 MK VNITROBLOK
ŘEZ 2-2



SO.101.6 STÁNÍ PRO POPELNICE PŘED BD Č.P. 1132

PŮDORYS



ŘEZ A-A



POZNÁMKA:

–V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ZEMNÍ PLÁNĚ SE PROVEDE SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ V TL. 300mm ŠTĚRKODRTI FR. 0–63, PŘÍPADNĚ STABILIZACE ZEMINY HYDRAULICKÝM POJIVEM, TLOUŠŤKA A PROVEDENÍ SANACE BUDE STANOVENO DLE VÝSLEDKU STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY.
–TYP PODLOŽÍ VOZOVKY BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO INŽENÝRSKO–GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
–NA PODKLADNÍ STMELENÉ VRSTVĚ PB II JE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ PROTI VÍVOJI REFLEXNÍCH TRHLIN – VYTVOŘENÍM SMRŠŤOVACÍCH SPÁR NAPŘ. PROŘÍZNUTÍM VE VZDÁLENOSTI DO 5M NEBO POJEZDEM VIBRAČNÍM VÁLCEM !!

(A) SO.101.1–3 MÍSTNÍ KOMUNIKACE – KONSTRUKCE VOZOVKY, KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
(DLE TP 170, D1–N–6,TOZ IV, PODLOŽÍ III)

– ASFALTOVÝ BETON ACO 11 +	(ČSN EN 13108–1)	50 mm
– SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2	(ČSN 736129)	– mm
– ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 22 S	(ČSN EN 13108–1)	70 mm
– SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,7 KG/M2	(ČSN 736129)	– mm
– KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	(ČSN 736124–1)	140 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63 SD	(ČSN 736126)	200–220 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=45MPa		
– DLE ZKOUŠKY SANACE AKTIVNÍ ZÓNY VYMĚNOU ZEMINY, ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0–63		300 mm
CELKEM		460–480 mm
		(760–780 mm)

(B) SO.101.4 PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ STÁNÍ – KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ
(DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ ASID SPOL., S.R.O. PRO AS–ITE ROŠT, KONSTRUKČNÍ PRINCIP 2, SKLADBA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY A OBČASNÉ ZATÍŽENÍ NÁKLADNÍM AUTOMOBILY)

– PLASTOVÉ AS–ITE ROŠTY ZATRAVŇOVÉ NEBO KOMBINACE S BET. DLAŽBOU,		
60/400/800, VÝPLŇ SUBSTRÁTEM, OSETÍ		60 mm
– PODKLADNÍ SÍŤOVINA AS–ITE MESH		– mm
– LOŽNÍ VRSTVA AS–ITE SOIL P		50 mm
– PODKLADNÍ VRSTVA – VEGETAČNÍ VRSTVA		250–290 mm
(15–20% HUMÓZNÍ ZEMINA+15–20% ZEMINA TŘ.2, 60–70% ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0–32)		
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=45MPa		
KOEFICIENT PROPUSTNOSTI Kf >1x10–6 m/s		
– DLE ZKOUŠKY SANACE AKTIVNÍ ZÓNY VYMĚNOU ZEMINY, ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0–63		300 mm
CELKEM		360–400 mm
		(660–700 mm)

(C) SO.101.6 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY U TRAFOSTANICE E.GD
(DLE TP 170, 02–D–1,TOZ V, PODLOŽÍ III)

– DLAŽBA BETONOVÁ, 80/100/200 DL	(ČSN 736131)	80 mm
(VYHRAZENÉ STÁNÍ – DLAŽBA BETONOVÁ, 200/200, BEZPAZETOVÁ)		
– LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4–8 DK	(ČSN 736126)	50 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32 SD	(ČSN 736126)	150 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63 SD	(ČSN 736126)	200–240 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=45MPa		
– DLE ZKOUŠKY SANACE AKTIVNÍ ZÓNY VYMĚNOU ZEMINY, ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0–63		300 mm
CELKEM		480–520 mm
		(780–820 mm)

(D) SO.101.5 CHODNÍKY (SO.101.6 OPRAVA VĚŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, STÁNÍ PRO KONTEJNERY A MOBILNÍ)
(DLE TP 170, 02–D–1,TOZ CH, PODLOŽÍ III)

– DLAŽBA BETONOVÁ, 60/100/200 DL	(ČSN 736131)	60 mm
– LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4–8 DK	(ČSN 736126)	50 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32 ŠD	(ČSN 736126)	210 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=30MPa		
CELKEM		320 mm

Projekty Sukup s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Nová 225, 696 61 Vracov II - Lidějovice
tel: 736 602 340
email: pms.sk@post.cz
IČ: 08139818

ČÍSLO PARÉ:

Vypracoval:	ING. ZDENĚK TOŠOVSKÝ	Odpovědný projektant:	ING. MIROSLAV SUKUP
Kraj:	ZLÍNSKÝ	Místo stavby:	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Stavebník:	MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		Formát A4: 5
Akce:	**REGENERACE SÍDLIŠTĚ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM - 2. ETAPA - UL. BĚLIDLA I.**	Datum:	05/2022
		Stupeň:	PDSP
	p.č. -	Č.zak.:	31/2022
	k.ú. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	Arch.č.:	31/2022
Objekt:	**SO.101 KOMUNIKACE**	Kótováno:	M
		Měřítko:	1:50
Obsah:	**VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**	Číslo výkresu:	**D.101.3**

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORKA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ ŘÁDNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHOŽ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TÉTO DOKUMENTACE, NESMÍ BÝT TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁST ROZMNOŽOVÁNA A POSTOUPENA JAKOUKOLIV FORMOU JINÉ OSOBĚ NEBO FIRMĚ ©