

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0028/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta města
telefon, e-mail:	[REDAKCE]
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	[REDAKCE]

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
sídlo:	Kotojedy 56 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44644
IČ:	26908298
DIČ:	CZ26908298
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Kutý, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	[REDAKCE]
zástupce ve věcech technických:	Petr Šimek, vedoucí stavebního střediska
telefon, e-mail:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	[REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2023/0028/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Slavkovská“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

<u>Celková cena méněprací:</u>	
Celková cena méněprací bez DPH	153.503,04 Kč

DPH 21 %	32.235,64 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	185.738,68 Kč

Celková cena víceprací:

Celková cena víceprací bez DPH	123.859,76 Kč
DPH 21 %	26.010,55 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	149.870,31 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	9.517.003,26 Kč
DPH 21 %	1.998.570,67 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11.515.573,93 Kč

S ohledem na tuto skutečnost se mění článek č. 5.1 a nově zní takto:

Část díla 1A: Rekonstrukce místní komunikace v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem

SO 101.1 Komunikace – úsek 1

Cena díla bez DPH	1.938.236,88 Kč
DPH 21 %	407.029,74 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2.345.266,62 Kč

SO 101.1 Komunikace – úsek 1 – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	30.250,00 Kč
DPH 21 %	6.352,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	36.602,50 Kč

SO 101.2 Komunikace – úsek 2

Cena díla bez DPH	2.193.915,00 Kč
DPH 21 %	460.722,15 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2.654.637,15 Kč

SO 101.2 Komunikace – úsek 2 – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	30.250,00 Kč
DPH 21 %	6.352,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	36.602,50 Kč

SO 101.3 Komunikace – úsek 3

Cena díla bez DPH	2.273.113,88 Kč
DPH 21 %	477.353,91 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2.750.467,79 Kč

SO 101.3 Komunikace – úsek 3 – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	30.250,00 Kč
DPH 21 %	6.352,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	36.602,50 Kč

Cena celkem za část díla 1A:

Cena díla 1A bez DPH	6.496.015,76 Kč
DPH 21 %	1.364.163,30 Kč

Cena díla 1A včetně DPH ve výši	7.860.179,06 Kč
---------------------------------	-----------------

Část díla 1B: Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem

SO 102.1 Chodník – úsek 1

Cena díla bez DPH	665.105,80 Kč
DPH 21 %	139.672,23 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	804.778,03 Kč

SO 102.1 Chodník – úsek 1 – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	30.250,00 Kč
DPH 21 %	6.352,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	36.602,50 Kč

SO 102.2 Chodník – úsek 2

Cena díla bez DPH	917.487,64 Kč
DPH 21 %	192.672,40 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1.110.160,04 Kč

SO 102.2 Chodník – úsek 2 – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	30.250,00 Kč
DPH 21 %	6.352,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	36.602,50 Kč

SO 102.3 Chodník – úsek 3

Cena díla bez DPH	869.665,08 Kč
DPH 21 %	182.629,69 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1.052.294,74 Kč

SO 102.3 Chodník – úsek 3 – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	30.250,00 Kč
DPH 21 %	6.352,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	36.602,50 Kč

Cena celkem za část díla 1B:

Cena díla 1B bez DPH	2.543.008,52 Kč
DPH 21 %	534.031,79 Kč
Cena díla 1B včetně DPH ve výši	3.077.040,31 Kč

Část díla 1C: Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem

SO 102.4 Chodník – úsek 1 - oprava

Cena díla bez DPH	452.228,98 Kč
DPH 21 %	94.968,08 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	547.197,06 Kč

SO 102.4 Chodník – úsek 1 – oprava – VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	25.750,00 Kč
DPH 21 %	5.407,50 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	31.157,50 Kč

Cena celkem za část díla 1C:

Cena díla 1C bez DPH	477.978,98 Kč
DPH 21 %	100.375,58 Kč
Cena díla 1C včetně DPH ve výši	578.354,56 Kč

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 29.09.2023 na nový termín 31.10.2023. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. 3, odst. 3.3 smlouvy o dílo, a to takto:

Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla (všech jeho částí společně) objednateli je stanoven na den **15.11.2023**.

II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

II.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkové rozpočty méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 20.09.2023, číslo usnesení: 04/32/2023.

V Bystřici pod Hostýnem dne 25. 09. 2023

V Kroměříži dne 26. 09. 2023

Za objednatele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kutý
jednatel společnosti

Položkový rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č.1 k SOD

Stavba: **Rekonstrukce ulice Slavkovská**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: **00287113**
Masarykovo náměstí 137 DIČ: **CZ00287113**
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.** IČO: **26908298**
Kotojedy 56 DIČ: **CZ26908298**
76701 Kroměříž

Vypracoval: **Barták Martin**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	47 189,93
PSV	-27 866,79
MON	-48 966,42
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-29 643,28

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 643,28 CZK
Základní DPH	21 %	-6 225,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -35 868,37 CZK


v Kroměříži

dne 26.09.2023



Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
 IČO: 26908298
 Tel: 573 503 711

Za zhotovitele



Město Bystřice pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD2	VCP a MP pro dodatek	0,00	-29 643,28	-6 225,07	-35 868,35	100
1	Chodník úsek 1 - méněpráce	0,00	-63 483,69	-13 331,57	-76 815,26	214
1	Chodník úsek 2 - méněpráce	0,00	-50 071,21	-10 514,95	-60 586,16	169
1	Chodník úsek 3 - méněpráce	0,00	-23 820,00	-5 002,20	-28 822,20	80
2	Chodník úsek 1 - VCP	0,00	23 455,31	4 925,62	28 380,93	-79
2	Chodník úsek 2 - VCP	0,00	33 430,03	7 020,31	40 450,34	-113
2	Chodník úsek 3 - VCP	0,00	1 753,30	368,19	2 121,49	-6
3	Komunikace úsek 1 - méněpráce	0,00	-4 024,80	-845,21	-4 870,01	14
3	Komunikace úsek 2 - méněpráce	0,00	-775,00	-162,75	-937,75	3
3	Komunikace úsek 3 - méněpráce	0,00	-11 328,34	-2 378,95	-13 707,29	38
4	Komunikace úsek 1 - VCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Komunikace úsek 2 - VCP	0,00	3 261,58	684,93	3 946,51	-11
4	Komunikace úsek 3 - VCP	0,00	49 225,25	10 337,30	59 562,55	-166
5	Chodník oprava - skutečnost	0,00	452 228,98	94 968,09	547 197,07	####
5	Chodník oprava - smluvní	0,00	-439 494,69	-92 293,88	-531 788,57	1 483
Celkem za stavbu		0,00	-29 643,28	-6 225,07	-35 868,35	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-22 796,05	76,9
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			-2 377,58	8,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 141,30	-3,9
5	Komunikace	HSV			60 678,56	-204,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-28 745,73	97,0
8	Trubní vedení	HSV			42 250,81	-142,5

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			416,00	-1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 658,08	-5,6
97	Prorážení otvorů	HSV			-4 656,68	15,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-378,78	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			-27 866,79	94,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			-48 966,42	165,2
Cena celkem					-29 643,28	100,0

Položkový rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č.1 k SOD

Stavba: **1A : Rekonstrukce místní komunikace v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: **00287113**
Masarykovo náměstí 137 DIČ: **CZ00287113**
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.** IČO: **26908298**
Kotojedy 56 DIČ: **CZ26908298**
76701 Kroměříž

Vypracoval: **Barták Martin**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	40 383,49
PSV	0,00
MON	-4 024,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 358,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 358,69 CZK
Základní DPH	21 %	7 635,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 994,01 CZK

v Kotojedech / Kroměříži dne 26.09.2023

 Správa a údržba silnic Kroměřížska Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž IČO: 26908298 • DIČ:	BYSTŘICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 BYSTŘICE pod Hostýnem
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD2	VCP a MP pro dodatek	0,00	36 358,69	7 635,32	43 994,01	100
3	Komunikace úsek 1 - méněpráce	0,00	-4 024,80	-845,21	-4 870,01	-11
3	Komunikace úsek 2 - méněpráce	0,00	-775,00	-162,75	-937,75	-2
3	Komunikace úsek 3 - méněpráce	0,00	-11 328,34	-2 378,95	-13 707,29	-31
4	Komunikace úsek 1 - VCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Komunikace úsek 2 - VCP	0,00	3 261,58	684,93	3 946,51	9
4	Komunikace úsek 3 - VCP	0,00	49 225,25	10 337,30	59 562,55	135
Celkem za stavbu		0,00	36 358,69	7 635,32	43 994,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-6 125,38	-16,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 141,30	3,1
5	Komunikace	HSV			596,58	1,6
8	Trubní vedení	HSV			44 296,81	121,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			474,18	1,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			-4 024,80	-11,1
Cena celkem					36 358,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce ulice Slavkovská - SO.101.1 Komunikace - úsek 1
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	3	Komunikace úsek 1 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-4 024,80
1	460510321	Chráníčka kabelová dělená , DN 110 mm	m	-15,60000	258,00	-4 024,80

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce ulice Slavkovská - SO.101.1 Komunikace - úsek 1
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	3	Komunikace úsek 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-775,00
1	59217010	Obrubník silniční betonový 150/250/1000, přírodní	kus	-5,00000	155,00	-775,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce ulice Slavkovská - SO.101.1 Komunikace - úsek 1
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	3	Komunikace úsek 3 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-9 438,34
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-4,32000	1 275,00	-5 508,00
2	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-4,32000	119,50	-516,24
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-4,32000	208,00	-898,56
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-4,32000	19,30	-83,38
5	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-4,32000	563,00	-2 432,16
Díl: 8		Trubní vedení				-1 890,00
6	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	-1,00000	1 890,00	-1 890,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce ulice Slavkovská - SO.101.1 Komunikace - úsek 1
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	4	Komunikace úsek 1 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce ulice Slavkovská - SO.101.1 Komunikace - úsek 1
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	4	Komunikace úsek 2 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				1 371,58
1	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,63600	140,00	509,04
		41,5*1,01		41,91500		
		-38,279		-38,27900		
2	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,01000	427,00	431,27
3	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,01000	427,00	431,27
Díl: 8		Trubní vedení				1 890,00
4	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce ulice Slavkovská - SO.101.1 Komunikace - úsek 1
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	4	Komunikace úsek 3 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 312,96
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,86000	336,00	3 312,96
		3*0,6*1,7		3,06000		
		2*2*1,7		6,80000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 141,30
2	452353101	Bednění bloků pod potrubí	m2	2,26000	505,00	1 141,30
		(1*0,5)*2		1,00000		
		(0,7*0,3)*3*2		1,26000		
Díl: 8		Trubní vedení				44 296,81
3	817354111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	1,00000	996,00	996,00
4	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,50100	3 305,00	1 655,81
		0,5*0,5*0,5*2		0,25000		
		(0,7*0,3*0,3)*2		0,12600		
		0,5*0,5*0,5		0,12500		
5	5921-PC	Vpust' beton. DN500 sifon, vysoké kaliště, mříž rovinná lit. D400, zem. práce, obsyp ŠD0/32	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
6	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	m	7,00000	3 285,00	22 995,00
7	286572 PC	Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				474,18
8	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,88254	164,50	474,18

Položkový rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č.1 k SOD

Stavba: **1B : Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: 00287113
Masarykovo náměstí 137 DIČ: CZ00287113
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.** IČO: 26908298
Kotojedy 56 DIČ: CZ26908298
76701 Kroměříž

Vypracoval: **Barták Martin**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-4 179,15
PSV	-27 866,79
MON	-46 690,32
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-78 736,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-78 736,26 CZK
Základní DPH	21 %	-16 534,61 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-95 270,87 CZK**

v Kotojedech / Kroměříž

dne

26.09.2023



US
 Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
 Kroměříž • tel.: 573 503 711
 • DIČ: CZ26908298

Za zhotovitele



Město Bystřice pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 Bystřice pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD2	VCP a MP pro dodatek	0,00	-78 736,26	-16 534,60	-95 270,86	100
1	Chodník úsek 1 - méněpráce	0,00	-63 483,69	-13 331,57	-76 815,26	81
1	Chodník úsek 2 - méněpráce	0,00	-50 071,21	-10 514,95	-60 586,16	64
1	Chodník úsek 3 - méněpráce	0,00	-23 820,00	-5 002,20	-28 822,20	30
2	Chodník úsek 1 - VCP	0,00	23 455,31	4 925,62	28 380,93	-30
2	Chodník úsek 2 - VCP	0,00	33 430,03	7 020,31	40 450,34	-42
2	Chodník úsek 3 - VCP	0,00	1 753,30	368,19	2 121,49	-2
Celkem za stavbu		0,00	-78 736,26	-16 534,60	-95 270,86	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-17 565,71	22,3
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			-2 377,58	3,0
5	Komunikace	HSV			44 897,79	-57,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-28 745,73	36,5
8	Trubní vedení	HSV			-2 046,00	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 658,08	-2,1
711	Izolace proti vodě	PSV			-27 866,79	35,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			-46 690,32	59,3
Cena celkem					-78 736,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	1	SO 102.1 Chodník úsek 1 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání						-2 377,58
1	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-35,55000	34,00	-1 208,70
2	69366202	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m2	-42,66000	27,40	-1 168,88
Díl: 5 Komunikace						-8 656,39
3	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30	m	-11,80000	333,00	-3 929,40
4	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 -11,8*0,05*0,5	m3	-0,29500 -0,29500	4 006,00	-1 181,77
5	59217421	Obrubník chodníkový 100/250/1000, přírodní	kus	-11,80000	130,00	-1 534,00
6	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní -0,4*1	m2	-0,40000 -0,40000	277,00	-110,80
7	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	-3,23200	588,00	-1 900,42
odečteno z el. PD: :						
sjezdy :						
úsek 1 :						
				-0,4*(4+4)		-3,20000
				Mezisoučet		-3,20000
				ztratné 1% : -0,01*3,2		-0,03200
				Mezisoučet		-0,03200
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-28 745,73
8	639571215	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm -35,55 10,8*0,7	m2	-27,99000 -35,55000 7,56000	1 027,00	-28 745,73
Díl: 711 Izolace proti vodě						-2 918,79
9	711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie Chodník úsek 1 : 46,865-(23,4*0,5)-(19*0,5)-(5*0,5)	m2	23,16500 23,16500	-126,00	-2 918,79
Díl: M46 Zemní práce při montážích						-20 785,20
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	-4,80000	1 374,00	-6 595,20
11	460510321	Chráníčka kabelová dělená , DN 110 mm	m	-55,00000	258,00	-14 190,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	1	SO 102.2 Chodník úsek 2 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-17 733,71
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, pro sanaci v případě potřeby	m3	-10,55100	135,00	-1 424,39
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-5,27550	22,10	-116,59
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-4,00000	1 275,00	-5 100,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-10,55100	209,00	-2 205,16
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-105,51000	25,00	-2 637,75
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-10,55100	19,30	-203,63
7	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-4,18000	563,00	-2 353,34
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-10,55100	350,00	-3 692,85
Díl: 8		Trubní vedení				-2 046,00
9	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte	kus	-2,00000	1 023,00	-2 046,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				-12 852,00
10	711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	102,00000	-126,00	-12 852,00
		odečteno z el. PD :				
		podél oplocení a objektů, š. 0,5 m :				
		úsek 2 :				
		0,5*(102+102)		102,00000		
		Mezisoučet		102,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-17 439,50
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	-3,00000	1 374,00	-4 122,00
12	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	-25,00000	19,70	-492,50
13	460510321	Chráníčka kabelová dělená , DN 110 mm	m	-45,00000	285,00	-12 825,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	1	SO 102.3 Chodník úsek 3 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-12 096,00
1	711823121	Montáž nopové fólie svise, včetně dodávky fólie úsek 3 : 96	m2	96,00000	-126,00	-12 096,00
				96,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-11 724,00
2	451572111	Lože z kameniva těženeho 0 - 4 mm	m3	-1,00000	1 404,00	-1 404,00
3	460510321	Chráníčka kabelová dělená , DN 110 mm	m	-40,00000	258,00	-10 320,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	2	SO 102.1 Chodník úsek 1 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				21 797,23
1	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	13,95840	232,00	3 238,35
2	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	13,95840	326,00	4 550,44
3	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	16,03700	292,00	4 682,80
		chodník levá strana : (1,8*1,65)		2,97000		
		23,4*1,65		38,61000		
		16,5*1,65		27,22500		
		14,6*2,37		34,60200		
		1,2*4		4,80000		
		17*1,65		28,05000		
		předlažba začátek : 1*3,5		3,50000		
		předlažba konec : (0,8*3)+(4*3)		14,40000		
		oblouk pravá str. (není zahrnuto do opravy) :		16,18000		
		(2*2)+(2,7*3,4)+(3*2)/2				
		předlažba pravá strana u hlavní : 5,5*3		16,50000		
		Kladení 6cm rozpočet včetně předlažby : -170,8		-170,80000		
4	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	2,49000	307,00	764,43
		vjezd : 4*2,7		10,80000		
		vjezd : 4*4		16,00000		
		vjez : 4*3,7		14,80000		
		Kladní 8cm rozpočet : -39,11		-39,11000		
5	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	12,96840	277,00	3 592,25
		12,84*1,01		12,96840		
6	592451170	Dlažba 20x10x8 cm, černá	m2	2,51490	424,00	1 066,32
		2,49*1,01		2,51490		
7	59248070	Kámen dlažební GRANIT vodící linie 20/20/8 natural	m2	4,24200	920,00	3 902,64
		(10,5*0,4)*1,01		4,24200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 658,08
8	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	34,40000	48,20	1 658,08
		předlažba začátek : 1*3,5		3,50000		
		předlažba konec : (0,8*3)+(4*3)		14,40000		
		předlažba pravá strana u hlavní : 5,5*3		16,50000		

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	2	SO 102.2 Chodník úsek 2 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				168,00
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,00000	42,00	168,00
Díl: 5		Komunikace				31 756,95
2	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,09000	232,00	3 732,88
3	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	16,09000	326,00	5 245,34
4	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	10,84000	292,00	3 165,28
		-355,33		-355,33000		
		406,59-45,72		360,87000		
		předlažba : (2*1)+(1,65*1)*2		5,30000		
5	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	10,78620	307,00	3 311,36
		-35,17		-35,17000		
		červená ve vjezdu : 12		12,00000		
		černá : 27,4417+6,5145		33,95620		
6	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	35,50000	163,00	5 786,50
		-204		-204,00000		
		101,4+101,4+5+3+6+3,6+6,5+4,2+(0,8*3)+(0,6+0,4+0,6+0,4)*3		239,50000		
7	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	4,00000	333,00	1 332,00
8	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	0,10000	4 006,00	400,60
		lože tl. 5cm nad 10 cm :				
		0,05*0,5*4		0,10000		
9	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	13,16000	277,00	3 645,32
10	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	4,04000	588,00	2 375,52
11	592451170	Dlažba 20x10x8 cm, černá	m2	6,51450	424,00	2 762,15
		-27,4417		-27,44170		
		(4+4+2+4)*1,18*1,01		16,68520		
		(4+6)*1,71*1,01		17,27100		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 505,08
12	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	76,40000	19,70	1 505,08
		-25		-25,00000		
		101,4		101,40000		

Položkový rozpočet

S:	1692B	Rekonstrukce chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	2	SO 102.3 Chodník úsek 3 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 753,30
1	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	89,00000	19,70	1 753,30
		116-27		89,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1C : Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČO: 00287113
 Masarykovo náměstí 137 DIČ: CZ00287113
 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o. IČO: 26908298
 Kotojedy 56 DIČ: CZ26908298
 76701 Kroměříž

Vypracoval: Barták Martin

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 985,59
PSV	0,00
MON	1 748,70
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 734,29

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 734,29 CZK
Základní DPH	21 %	2 674,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 408,49 CZK**

v Kotojedech /kroměříži dne

26. 09. 2023


 Správa a údržba silnic
 Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
 IČO: 26908298 • DIČ: CZ26908298

Za zhotovitele


 Bystřice pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 Bystřice pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD2	VCP a MP pro dodatek	0,00	12 734,29	2 674,21	15 408,50	100
5	Chodník oprava - skutečnost	0,00	452 228,98	94 968,09	547 197,07	3 551
5	Chodník oprava - smluvní	0,00	-439 494,69	-92 293,88	-531 788,57	####
Celkem za stavbu		0,00	12 734,29	2 674,21	15 408,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			895,04	7,0
5	Komunikace	HSV			15 184,19	119,2
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			416,00	3,3
97	Prorážení otvorů	HSV			-4 656,68	-36,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-852,96	-6,7
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 748,70	13,7
Cena celkem					12 734,29	100,0

Položkový rozpočet

S:	1692B	Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	5	SO 102.4 Chodník - úsek 1 oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-95 133,18
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-168,85000	38,00	-6 416,30
2	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-168,85000	33,10	-5 588,94
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-19,91250	368,00	-7 327,80
4	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-63,08100	124,00	-7 822,04
5	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, pro sanaci v případě potřeby	m3	-8,37000	135,00	-1 129,95
6	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-4,18500	22,10	-92,49
7	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-31,54050	22,10	-697,05
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-71,45100	209,00	-14 933,26
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-714,51000	25,00	-17 862,75
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-71,45100	19,30	-1 379,00
11	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-196,45000	35,00	-6 875,75
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-71,45100	350,00	-25 007,85
Díl: 5 Komunikace						-252 306,62
13	564782111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tl. 30 cm	m2	-27,90000	389,00	-10 853,10
14	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-196,45000	232,00	-45 576,40
15	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	-196,45000	326,00	-64 042,70
16	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	-168,55000	292,00	-49 216,60
17	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	-27,90000	307,00	-8 565,30
18	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-84,57000	163,00	-13 784,91
19	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	-168,78110	277,00	-46 752,36
20	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	-1,45440	531,00	-772,29
21	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	-4,84800	588,00	-2 850,62
22	592451170	Dlažba 20x10x8 cm, černá	m2	-23,33100	424,00	-9 892,34
Díl: 8 Trubní vedení						-2 913,00
23	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	-1,00000	1 890,00	-1 890,00
24	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte	kus	-1,00000	1 023,00	-1 023,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-2 496,00
25	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	-12,00000	208,00	-2 496,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						-37 353,17
26	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-60,44830	52,00	-3 143,31
27	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1 148,51770	15,50	-17 802,02
28	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-60,44830	118,00	-7 132,90
29	979990104	Poplatek za skládku suti - beton	t	-23,30130	135,00	-3 145,68
30	97999PC.001	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy	t	-37,14700	165,00	-6 129,26
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-43 964,81
31	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-208,77118	210,00	-43 841,95
32	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,74684	164,50	-122,86
Díl: 711 Izolace proti vodě						-5 327,91
33	711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	-42,28500	126,00	-5 327,91

Položkový rozpočet

S:	1692B	Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	5	SO 102.4 Chodník - úsek 1 oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						96 028,22
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	168,85000	38,00	6 416,30
		odečteno z el. PD :				
		oprava :				
		stávající dlažba, do sutí : 168,85		168,85000		
		Mezisoučet		168,85000		
2	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	168,85000	33,10	5 588,94
		odečteno z el. PD :				
		oprava :				
		stávající dlažba, do sutí : 168,85		168,85000		
		Mezisoučet		168,85000		
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	19,91250	368,00	7 327,80
		v blízkosti IS, souběh, křížení :				
		podzemní sdělovací kabely :				
		oprava chodníku :				
		podzemní sdělovací kabely : 0,5*0,5*(2,15)		0,53750		
		kabel VO : 0,5*0,5*77,5		19,37500		
		Mezisoučet		19,91250		
4	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	63,08100	124,00	7 822,04
		odečteno z el. PD :				
		oprava :				
		chodník : 0,43*168,55		72,47650		
		sjezdy : 0,45*27,90		12,55500		
		obrubník : (0,31+0,1)*0,5*0				
		odpočet bouraných ploch : -(0,03+0,1)*168,85		-21,95050		
		Mezisoučet		63,08100		
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	31,54050	22,10	697,05
		50% : 0,5*63,081		31,54050		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	63,08100	178,50	11 259,96
		na skládku :				
		odkopávky :				
		63,081		63,08100		
		Mezisoučet		63,08100		
		Mezisoučet				
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	630,81000	23,90	15 076,36
		na skládku, 20km :				
		odkopávky :				
		10*63,081		630,81000		
		Mezisoučet		630,81000		
		Mezisoučet				
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,87500	208,00	2 262,00
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	63,08100	19,30	1 217,46
		odkopávky :				
		63,081		63,08100		
		Mezisoučet		63,08100		
		Mezisoučet				

Položkový rozpočet

S:	1692B	Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	5	SO 102.4 Chodník - úsek 1 oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním 87*0,5*0,25 ^a	m3	10,87500 10,87500	563,00	6 122,63
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 87*0,5	m2	43,50000 43,50000	32,50	1 413,75
12	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním odečteno z el. PD: : chodník : oprava : 168,55 27,9 Mezisoučet	m2	196,45000 168,55000 27,90000 196,45000	35,00	6 875,75
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 na skládku : odkopávky : 63,081 Mezisoučet Mezisoučet	m3	63,08100 63,08100 63,08100	238,00	15 013,28
14	181300010	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km	m2	43,50000	190,00	8 265,00
15	00572400	Směs travní parková	kg	4,35000	154,00	669,90
Díl: 5		Komunikace				267 490,81
16	564782111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tl. 30 cm odečteno z el. PD: : sjezdy : sanace zemní pláně v případě nutnosti, tl. 300 mm : oprava : 27,9 Mezisoučet	m2	27,90000 27,90000 27,90000	389,00	10 853,10
17	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm odečteno z el. PD: : chodník : úsek 3 : 151,02 87*0,15 Mezisoučet	m2	164,07000 151,02000 13,05000 164,07000	232,00	38 064,24
18	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm odečteno z el. PD: : sjezdy : 27,9 Mezisoučet	m2	151,02000 27,90000 27,90000	326,00	49 232,52
19	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm 87*1,7 -27,2296 (1,66*1,16)/2	m2	121,63320 147,90000 -27,22960 0,96280	292,00	35 516,89

Položkový rozpočet

S:	1692B	Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	5	SO 102.4 Chodník - úsek 1 oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	27,90000	307,00	8 565,30
		odečteno z el. PD: :				
		sjezdy :				
		oprava :				
		27,9		27,90000		
		Mezisosoučet		27,90000		
21	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	90,80000	163,00	14 800,40
		87+1,4+(3*0,8)		90,80000		
22	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30	m	102,00000	333,00	33 966,00
		(85+4+6+4+1+1+1)		102,00000		
23	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	2,55000	3 260,00	8 313,00
		102*0,05*0,5		2,55000		
24	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm	kus	103,02000	196,50	20 243,43
		přírodní				
		(85+4+6+4+1+1+1)*1,01		103,02000		
25	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	123,12183	277,00	34 104,75
		87*1,7*1,01		149,37900		
		-27,2296		-27,22960		
		(1,66*1,16)/2*1,01		0,97243		
26	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,45440	531,00	772,29
		odečteno z el. PD: :				
		chodník :				
		oprava :				
		0,6*0,4*3*2		1,44000		
		Mezisosoučet		1,44000		
		ztratné 1% : 0,01*1,44		0,01440		
		Mezisosoučet		0,01440		
27	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	6,46400	588,00	3 800,83
		odečteno z el. PD: :				
		sjezdy :				
		úsek 3 :				
		(0,4*5*2)+(0,4*6)		6,40000		
		Mezisosoučet		6,40000		
		ztratné 1% : 0,01*6,4		0,06400		
		Mezisosoučet		0,06400		
28	592451170	Dlažba 20x10x8 cm, černá	m2	27,22960	340,00	9 258,06
		(4*2,16)+(6*1,86)+(4*1,79)		26,96000		
		26,96*0,01		0,26960		
Díl: 8		Trubní vedení				2 913,00
29	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00
		1		1,00000		
30	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
		1		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 912,00
31	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00000	208,00	2 912,00

Položkový rozpočet

S:	1692B	Oprava chodníku v ulici Slavkovská, Bystřice pod Hostýnem
O:	DOD2	VCP a MP pro dodatek
R:	5	SO 102.4 Chodník - úsek 1 oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zařezání dlažby nebo betonu v místě stávajících sjezdů : 4*2		8,00000		
		6		6,00000		

Díl: 97	Prorážení otvorů	32 696,49
----------------	-------------------------	------------------

32	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	60,44830	48,50	2 931,74
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

na skládku do 20 km :

betonové suti lze recyklovat a zpětně využít :

pol. 1 : 23,30130

23,30130

pol. 2 : 37,147

37,14700

33	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 148,51770	12,60	14 471,32
----	-----------	--	---	-------------	-------	-----------

20km : 19*60,44830

1 148,51770

34	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	60,44830	118,00	7 132,90
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

35	979990104	Poplatek za skládku suti - beton	t	23,30130	135,00	3 145,68
----	-----------	----------------------------------	---	----------	--------	----------

betonové suti lze recyklovat a zpětně využít :

pol. 1 : 23,30130

23,30130

36	97999PC.001	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy	t	37,14700	135,00	5 014,85
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

betonové suti lze recyklovat a zpětně využít :

pol. 2 : 37,147

37,14700

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	43 111,85
----------------	--------------------------------	------------------

37	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,74684	164,50	122,86
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

8 : 0,74684

0,74684

38	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	204,70946	210,00	42 988,99
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	5 327,91
-----------------	---------------------------	-----------------

39	711823121	Montáž nopové fólie svíse, včetně dodávky fólie	m2	42,28500	126,00	5 327,91
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

odečteno z el. PD :

podél oplocení a objektů, š. 0,5 m :

0,5*84,57

42,28500

Mezisoučet

42,28500

Díl: M46	Zemní práce při montážích	1 748,70
-----------------	----------------------------------	-----------------

40	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	87,00000	20,10	1 748,70
----	-----------	--	---	----------	-------	----------