

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10527/23-1
Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno: Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic (ORM-OI),
[redacted]

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [redacted]

1.02. Zhotovitel:

ZESS, a.s.
se sídlem: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice
adresa provozovny: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice
Zastoupen: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, B 462
Zástupce ve věcech stavby: [redacted]
Zástupce ve věcech smluvních: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva
Kontakt – tel., email: [redacted]

IČ: 155 47 906
DIČ: CZ 155 47 906
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10527/23 uzavřené dne 24.04.2023 (dále jen „smlouva“) s předmětem smlouvy na zhotovení díla (stavby) s názvem:

„MŠ Svatopluka Čecha – rekonstrukce sociálního zařízení v 1.PP“

2. Preambule

Dodatek je uzavírán na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací, chybějících položek v rozpočtu, na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a ménévýměr), (dále jen „změny stavby“).

Změny stavby jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1.

3. Předmět dodatku

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. Popis předmětu smlouvy se mění rozsah díla změnami stavby uvedenými ve změnovém listu č. 1 a podrobně specifikovanými ve změnovém položkovém rozpočtu.

3.02. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna ceny v rozsahu změny stavby

Změna ceny bez DPH	-63.177,73 Kč
DPH 21%	-13.267,32 Kč
Změna ceny včetně DPH	-76.445,05 Kč

Změna celkové ceny díla - přehled

Cena celkem bez DPH	890.652,90 Kč
Změna ceny díla dodatkem	-63.177,73 Kč
Cena díla celkem bez DPH (nová)	827.475,17 Kč
DPH 21%	173.769,79 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.001.244,96 Kč

4. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů..
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
16. schůze konaná dne 3.4.2023
č. usnesení 379/R16/23

Boršice, dne

25. 08. 2023


Uherský Brod, dne

Zhotovitel:



Dagmar Dvouletá
předsedkyně představenstva

Objednatel:



Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-100** **MŠ Svatopluka Čecha - šatna a sociální zařízení v 1.PP - změny**

Objednatel: **Město Uherský Brod** **IČ: 00291463**
 Masarykovo nám. 100 **DIČ: CZ00291463**
 68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: **ZESS, a.s.** **IČ: 15547906**
 Boršice č. ev. 89 **DIČ: CZ15547906**
 68709 Boršice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-60 934,66
PSV	-30 418,07
MON	28 175,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-63 177,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-63 177,73 CZK
Základní DPH	21 %	-13 267,00 CZK

Zaokrouhlení -0,27 CZK

Cena celkem s DPH -76 445,00 CZK

v _____ dne **04.09.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	MCP	0	-142 323	-29 888	-172 210	225
1	Méněpráce	0	-142 323	-29 888	-172 210	225
2	VCP	0	79 145	16 620	95 765	-125
2	Vícepráce	0	79 145	16 620	95 765	-125
Celkem za stavbu		0	-63 178	-13 267	-76 445	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-12 018,30	19
38	Kompletní konstrukce	HSV			-8 750,00	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-13 976,38	22
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			837,00	-1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 958,26	-5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 470,00	4
64	Výplně otvorů	HSV			4 250,00	-7
8	Trubní vedení	HSV			-26 778,60	42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 400,00	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 231,67	-4
97	Prorážení otvorů	HSV			-2 769,39	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			4 750,00	-8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-255,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			-8 500,00	13
735	Otopná tělesa	PSV			-19 780,00	31
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 000,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-4 619,09	7
781	Obklady keramické	PSV			-6 663,46	11
783	Nátěry	PSV			1 321,64	-2
784	Malby	PSV			6 327,84	-10

M21	Elektromontáže	MON			28 175,00	-45
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-5 848,92	9
Cena celkem					-63 177,73	100

Položkový rozpočet

S:	2023-100	MŠ Svatopluka Čecha - šatna a sociální zařízení v 1.PP - změny
O:	1	MCP
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-12 018,30
	1 342256253RT3	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX tl. 100 mm, P2-480, 500x500x100 mm	m2	-6,00915	2 000,00	-12 018,30
Díl:	38	Kompletní konstrukce				-8 750,00
	2 38CP0001	D+M WC štětka, dle specifikace v PD	ks	-5,00000	1 250,00	-6 250,00
	3 38CP0002	D+M WC držák na toaletní papír, dle specifikace v PD	ks	-5,00000	450,00	-2 250,00
	4 38CP003	D+M věšák na ručníky, dle specifikace v PD	ks	-1,00000	250,00	-250,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-22 676,38
	5 416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm, v m.č.1.20 <i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i>	m2	-12,25750	1 850,00	-22 676,38
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-3 770,00
	6 632443121R00	Potěr litý cementový	m2	-5,80000	650,00	-3 770,00
Díl:	8	Trubní vedení				-26 778,60
	7 899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	-1,00000	500,00	-500,00
	8 5534CP001	Poklop revizní šachty, nerez. dle specifikace v PD	ks	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
	9 965048515R00	Broušení betonového povrchu	m2	-36,60000	300,00	-10 980,00
	10 5976231CP01	Dlaždice 40x20	m2	-16,59720	500,00	-8 298,60
	11 61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				-4 716,54
	12 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, omítky zůstaly původní v obou místnostech	m2	-86,54200	54,50	-4 716,54
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-255,00
	13 Pol__0007	Přívzdušňovací ventil	ks	-1,00000	255,00	-255,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				-8 500,00
	14 Pol__0039	Vanička sprchová akrylátová	komplet	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
	15 Pol__0044	Instalační předstěna pro výlevku	ks	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
Díl:	735	Otopná tělesa				-19 780,00
	16 Pol__0001	Deskové otopné těleso	ks	-1,00000	7 250,00	-7 250,00
	17 Pol__0002	Trubkové těleso do koupelny	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
	18 Pol__0003	Elektrické topné těleso	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
	19 Pol__0006	Termostatická hlavice	ks	-2,00000	1 240,00	-2 480,00
	20 Pol__0015	Štítky pro popis zařízení a armatur	ks	-1,00000	250,00	-250,00
	21 Pol__0016	Štítky pro označení směru proudění	ks	-1,00000	300,00	-300,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-3 000,00
	22 61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-7 316,56
	23 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-7,90000	36,49	-288,27
	24 771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	-10,64000	69,91	-743,84
	25 771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-7,90000	15,50	-122,45
	26 771575111RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	-7,90000	750,00	-5 925,00
	27 24551347.AR	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát	l	-1,58000	150,00	-237,00
Díl:	781	Obklady keramické				-9 562,24
	28 781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	-31,57000	302,89	-9 562,24
Díl:	784	Malby				-2 749,99
	29 784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	-21,86000	30,00	-655,80
	30 784165612R00	Malba HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2	-21,86000	95,80	-2 094,19

Díl:	M21	Elektromontáže				-6 600,00
31	000002	Doplnění stávajícího rozvaděče	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
32	01488	Pohybové čidlo	ks	-2,00000	1 450,00	-2 900,00
33	210200027	Montáž pohybové čidlo	ks	-2,00000	350,00	-700,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-5 848,92
34	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-4,40000	110,79	-487,48
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-4,40000	232,51	-1 023,04
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,40000	197,47	-868,87
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-13,20000	22,01	-290,53
38	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-4,40000	322,50	-1 419,00
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,40000	400,00	-1 760,00

Položkový rozpočet

S:	2023-100	MŠ Svatopluka Čecha - šatna a sociální zařízení v 1.PP - změny
O:	2	VCP
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 700,00
	1 411121221RT7	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5 v m.č.1.20 a kuchyni	kus	4,00000	1 550,00	6 200,00
	2 PC2	Příplatek za SDK kastl pro schování průvlastku zasahujícího do výšky podhledu v m.č. 1.21	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
	3 PC3	Kastlík pro schování odpadní trubky v m.č.1.21	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				837,00
	4 602011118RT5	Omítka jádrová vápenná Cemix 102, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	2,70000	310,00	837,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 958,26
	5 611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková v m.č.1.20	m2	4,76000	410,00	1 951,60
	6 612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi, okna a dveře v šatně	m	18,40000	54,71	1 006,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 300,00
	7 631315711R00	Mazanina betonová C 16/20, podbetonování sprchy <i>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i>	m3	0,13000	4 000,00	520,00
	8 632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, zabetonování PZ desek navíc v m.č.1.20 a kuchyni	m2	1,20000	650,00	780,00
Díl:	64	Výplně otvorů				4 250,00
	9 642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm v m.č.1.20	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 400,00
	10 PC1	Upevnění příčky pro umyvadla pomocí ocelových ječků kotvených do země, v m.č.1.21	ks	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 231,67
	11 965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, příplatek za další 3cm tloušťky v m.č.1.21	m3	1,09800	1 901,00	2 087,30
	12 976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm, v m.č.1.20 a kuchyni	m2	1,20000	120,31	144,37
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 947,15
	13 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,70000	54,50	147,15
	14 PC4	Zrcadlo 870x500mm s fazetou 10mm	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				4 750,00
	15 PC7	Žlab sprchový, místo vaničky	ks	1,00000	4 750,00	4 750,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 697,47
	16 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, v kuchyni	m2	1,92400	36,49	70,21
	17 771578011RT2	Spára podlaha - stěna, silikonem, Zwaluw univerzální silikon, v kuchyni <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>	m	4,98000	37,79	188,19
	18 771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, v kuchyni	m2	1,92400	15,50	29,82
	19 5976231CP01	Dlaždice , v kuchyni	m2	1,92400	500,00	962,00
	20 771575111RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel,, v kuchyni	m2	1,92400	750,00	1 443,00
	21 998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m, v kuchyni	t	0,01167	364,56	4,25
Díl:	781	Obklady keramické				2 898,78
	22 781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G, v kuchyni	m2	1,00000	31,07	31,07

		včetně dodávky materiálu.				
23	781449705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, v kuchyni	m2	1,00000	15,50	15,50
24	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce, zapravování po vodoinstalačních pracích	h	4,00000	400,00	1 600,00
25	5978137CP002	Obklad , v kuchyni	m2	1,00000	500,00	500,00
26	781475118RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, , weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp), v kuchyni	m2	1,00000	750,00	750,00
27	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m, v kuchyni	t	0,00606	364,56	2,21
Díl:	783	Nátěry				1 321,64
28	783126250R00	Nátěr syntetický OK plnostěnné "D" 1x + 2x email, nátěry trubek a hydrantů	m2	0,90000	109,38	98,44
29	783323130R00	Nátěr radiátorů deskových 1x + 1x email	ks	1,00000	550,00	550,00
30	PC6	Příplatek k nátěrům ocelových konstrukcí - dražší, nestandardní barva	m2	6,80000	99,00	673,20
Díl:	784	Malby				9 077,83
31	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, v šatně	m2	27,20000	19,62	533,66
32	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x, stěny v šatně	m2	57,07000	30,00	1 712,10
33	784441010R00	Malba latexová omyvatelná s příplatkem za odstín barvy	m2	15,30000	185,00	2 830,50
34	784165612R00	Malba HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x, stěny v šatně	m2	41,77000	95,80	4 001,57
Díl:	M21	Elektromontáže				34 775,00
35	PC5	Elektroinstalace vícepráce	kpl	1,00000	34 775,00	34 775,00

Vícepráce 1

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</i>									
KP68/2 73x30	ks	2,00	7,80	15,60		36,27	72,54	44,07	88,14
<i>TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST</i>									
1425 d 25 mm, pevně	m	1,00	10,79	10,79		46,40	46,40	57,19	57,19
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>									
LH60x40 hranatá	m	4,00	210,60	842,40		106,67	426,68	317,27	1 269,08
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>									
H07V-K 6 mm ² , žz, pevně	m	19,00	18,20	345,80		36,20	687,80	54,40	1 033,60
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	0,00	17,81	0,00		36,20	0,00	54,01	0,00
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	55,00	28,60	1 573,00		36,20	1 991,00	64,80	3 564,00
CYKY-J 3x4 mm ² , pevně	m	19,00	49,79	946,01		36,20	687,80	85,99	1 633,81
<i>STROJEK SPÍNÁČE "TANGO"</i>									
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	0,00	167,70	0,00		108,00	0,00	275,70	0,00
<i>KRYT SPÍNÁČE "TANGO" BARVA BÍLÁ</i>									
3558A-A651 B 1 páčka	ks	0,00	62,40	0,00		0,00	0,00	62,40	0,00
<i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ</i>									
3901A-B10 B jednoduchý	ks	0,00	37,70	0,00		0,00	0,00	37,70	0,00
<i>ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44</i>									
5518A-2999 B 2p+PE, bílá	ks	1,00	318,50	318,50		170,40	170,40	488,90	488,90
<i>ZÁSUVKA PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD</i>									
5546-2004 4-násobná 4x2p+PE	ks	1,00	325,00	325,00		170,40	170,40	495,40	495,40
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>									
do 20 kg	ks	0,00	0,00	0,00		202,53	0,00	202,53	0,00
<i>PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU NEPRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP40 (OEZ)</i>									
RZA-Z-2S28 2x14 modulů	ks	1,00	1 223,30	1 223,30		1 582,00	1 582,00	2 805,30	2 805,30
IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,00	851,50	851,50		186,80	186,80	1 038,30	1 038,30
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	ks	1,00	106,60	106,60		76,00	76,00	182,60	182,60
PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	2 038,40	2 038,40		116,40	116,40	2 154,80	2 154,80
PFL6-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	3,00	1 648,40	4 945,20		116,40	349,20	1 764,80	5 294,40
PFL6-20/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=20A	ks	1,00	2 280,20	2 280,20		116,40	116,40	2 396,60	2 396,60
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>									
Demontaz stavajicího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00		400,00	1 200,00	400,00	1 200,00
demontáže původní rozvaděč	hod	6,00	0,00	0,00		400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>									
S ostatními profesemi	hod	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	400,00	0,00
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>									
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>									

Stena do 450mm	ks	7,00	0,00	0,00	105,95	741,65	105,95	741,65
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>								
<i>Z DUTYCH CIHEL PRO KRABICE</i>								
100x100x50 mm	ks	6,00	0,00	0,00	20,41	122,46	20,41	122,46
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>								
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>								
Sire 30 mm	m	26,00	0,00	0,00	70,85	1 842,10	70,85	1 842,10
Sire 70 mm	m	3,00	0,00	0,00	82,55	247,65	82,55	247,65
Podružný materiál				1 261,18				1 261,18
Montážní materiál a práce - celkem				17 083,48		13 233,68		30 317,16

Vícepráce 2

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</i>									
KP68/2 73x30	ks	2,00	7,80	15,60		36,27	72,54	44,07	88,14
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	38,00	17,81	676,78		36,20	1 375,60	54,01	2 052,38
<i>STROJEK SPÍNAČE "TANGO"</i>									
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	2,00	167,70	335,40		108,00	216,00	275,70	551,40
3558-A06340 střídav.přep.(6)	ks	2,00	167,70	335,40		108,00	216,00	275,70	551,40
<i>KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ</i>									
3558A-A651 B 1 páčka	ks	2,00	62,40	124,80		0,00	0,00	62,40	124,80
<i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ</i>									
3901A-B10 B jednoduchý	ks	2,00	37,70	75,40		0,00	0,00	37,70	75,40
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>									
<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>									
100x100x50 mm	ks	10,00		0,00		20,41	204,10	20,41	204,10
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>									
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>									
Sire 30 mm	m	10,00		0,00		70,85	708,50	70,85	708,50
Podružný materiál				102,74					102,74
Montážní materiál a práce - celkem				2 157,52			2 553,23		4 458,86
VÍCEPRÁCE - celkem				19 241,00			15 786,91		34 776,02