




**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01LT8HD

VYŘIZUJE :  
TEL :  
FAX.:  
E-MAIL.:



PREPOS-ING s.r.o.  
Brněnská 3983/61a  
695 01 Hodonín  
IČ: 5791171  
DIČ: CZ05791171

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/0389/230  
DATUM: 18.04.2023


## OBJEDNÁVKA

### Popis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás opravu oplocení (po havárii) na Městském hřbitově v Hodoníně dle Vaší cenové nabídky, která činí 212 015,90 Kč s DPH (21%)

S pozdravem

Jitka Smetková  
zástupce vedoucí  
Správa hřbitova v Hodoníně



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023010 Město Hodonín  
**Objekt:** SO01 Oprava oplocení hřbitov  
**Rozpočet:** 1 MÚ Hodonín

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** REPOS-ING s.r.o. IČO: 5791171  
 Brněnská 3983/61a DIČ: CZ05791171  
 695 01 Hodonín

**Vypracoval:**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	175 219,75
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>175 219,75</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 219,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **175219,75 CZK**

v



11.4. 2023

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			151 700,50	86,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 393,00	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 393,45	5,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 732,80	5,6
Cena celkem					175 219,75	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2023010	Město Hodonín
O:	SO01	Oprava oplocení hřbitov
R:	1	MÚ Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>151 700,50</b>
1	216904391	Příplatek za ruční dočištění cihel	m2	19,25000		
2	311232121	Zdivo z cihel plných, oboustranně spárované, tl. 150 mm	m2	24,70000		
3	380316131	Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 15 cm beton prostý, vliv prostředí XF1	m3	0,58500		
4	59610870	Cihla lícová odlehčená CL-O, P20, M25, 290 x 140 x 65 mm	kus	985,00000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>3 393,00</b>
5	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, odstranění včetně čel	m2	1,95000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 393,45</b>
6	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	20,78690		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 732,80</b>
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	5,44000		
8	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,44000		
9	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,44000		
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
<b>Celkem</b>						<b>175 219,75</b>

Poznámky uchazeče k zadání