



S004P010NMSI

Číslo smlouvy: SD/2023/0126/150/1



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„ZŠ Mírové náměstí – Rekonstrukce střech“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
48 767**SBD s.r.o.**

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ26967731

196233534/0300

Pavol Dvorský - jednatelem

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č.
SD/2023/0126/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

723 464,87 Kč bez DPH
151 927,62 Kč DPH 21%
875 392,49 Kč vč. DPH 21%

2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

605 543,87 Kč bez DPH
127 164,21 Kč DPH 21%
732 708,08 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

12 013 536,29 Kč bez DPH
2 522 842,62 Kč DPH 21%
14 536 378,91 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 21.11. 2023, usn. č.1681.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu více prací a méně prací

V Hodoníně, dne: 28. 11. 2023

V Hodoníně dne: 27. 11. 2023

Objednatel **Libor Střecha**
Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2023.11.28
09:36:27 +01'00'

Zhotovitel **Pavol Dvorský**
Digitálně
podepsal Pavol
Dvorský
Datum: 2023.11.27
16:55:41 +01'00'

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

.....
Pavol Dvorský
jednatel společnosti

Název akce:

ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – REKONSTRUKCE STŘECH

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

ZMĚNY VE STŘECHÁCH

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0126/150

1. Oddíl stavby:

Plochá střecha nad velkou tělocvičnou
Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro žáky
Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro veřejnost
Plochá střecha nad nářadovnou malé tělocvičny
Plochá střecha nad přípravnou třídou
Plochá střecha nad skladem pomůcek
Plochá střecha nad hlavním schodištěm

2. Zpracovatel změnového listu:

SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD č. 9 ze dne 11.9. 2023
Zápis z KD č. 10 ze dne 18.9. 2023
Zápis z KD č. 11 ze dne 25.9. 2023
Zápis z KD č. 12 ze dne 2.10. 2023
Zápis z KD č. 13 ze dne 9.10. 2023
Zápis z KD č.14 ze dne 16.10. 2023
Zápis z KD č.16 ze dne 30.10.2023

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Plochá střecha nad velkou tělocvičnou

Vícepráce:

- odstranění zjištěné původní nosné konstrukce střešního pláště zatažené až do venkovního líce atikového zdiva
- odstranění původního atikového zdiva nad takto zataženým střešním pláštěm
- odstranění zjištěné větší vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště
- odstranění zjištěné vrstvy násypu nacházejícího se v ploše střešního pláště
- dozdění nového atikového zdiva v rozsahu odstraněného původního atikového zdiva
- doplnění nové venkovní omítky dozděného atikového zdiva
- osazení nového žebříku na fasádu velké tělocvičny pro umožnění bezpečného výstupu na střechu velké tělocvičny ze střechy nářadovny nad malou tělocvičnou
- oprava maleb stěn v prostoru tělocvičny z důvodu zatečení dešťovou vodou

- oprava původního podhledu (podbití) z dřevěných palubek nad tělocvičnou, který se z části uvolnil při provádění demontáže původních zkorodovaných trapézových plechů pod střešním pláštěm
- provizorní zakrytí podlahy tělocvičny ochrannými plachtami a následný úklid
- použití 2 pojízdných lešeňových věží pro provedení opravy maleb a opravy podhledu.

Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro žáky

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- úprava nadezdívek pro světlíky – nová nadbetonávka věnce na původních nadezdívkách, odstranění původních dřevěných interiérových obkladů nadezdívek včetně podkladních jádrových omítek a jejich náhrada novým vyrovnávacím izolačním polystyrenových desek včetně povrchové úpravy z vyztužené cementové stěrky a malby
- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- doplnění venkovní omítky na čelu okapové římsy v místech nesoudržné (odpadlé) původní omítky.

Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro veřejnost

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- doplnění venkovní omítky na čelu okapové římsy v místech nesoudržné (odpadlé) původní omítky.

Plochá střecha nad nářadovnou malé tělocvičny

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- osazení nového žebříku na fasádu nářadovny malé tělocvičny pro umožnění bezpečného výstupu na střechu nářadovny ze střechy nad zázemím pro veřejnost.

Plochá střecha nad přípravnou třídou

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- doplnění venkovní omítky na čelu okapové římsy v místech nesoudržné (odpadlé) původní omítky.

Plochá střecha nad skladem pomůcek

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- osazení nového žebříku s ochranným košem na fasádu skladu pomůcek pro umožnění bezpečného výstupu na střechu skladu z venkovní terasy přístupné ze skladu pomůcek.

Plochá střecha nad hlavním schodištěm

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- odstranění degradované původní omítky pod římsou, ošetření původní výztuže římsy novým antikoročním nátěrem a náhrada odstraněné omítky novou omítkou vhodnou pro památkově chráněné objekty za použití hydraulické zvedací plošiny.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

Technický popis prací nutných pro realizaci změny je uvedený v bodu 4. a v příloze změnového listu v souhrnném soupisu prací.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Finanční náklady pro změny ve střechách jsou uvedené v příloze Změnového listu č. 1 v souhrnném soupisu prací s uvedením nákladů na vícepráce a méněpráce. V soupisech prací jsou použité cenové úrovně ze smlouvy o dílo (SoD), cenové úrovně RTS 2023/I, RTS 2023/II a individuální kalkulace (Indiv).

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	723 464,87	875 392,49
MÉNĚPRÁCE	-605 543,87	-732 708,08
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	11 895 615,29	14 393 694,50
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	12 013 536,29	14 536 378,91

V HODOVINĚ dne 20.11.2023..

Pavol Dvorský

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- Navrhované ceny byly porovnány s rozpočtem, který je nedílnou součástí SOD
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neproveděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ činí 11,1%.
- Navrhovaná změna je v souladu s SOD. V průběhu prací byly uvedené vícepráce a méněpráce posuzovány na jednotlivých KD a s ohledem na rozsah byl splněn požadavek na nenavyšování ceny díla.
- Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou)
- Není potřeba činit jiná oznámení

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODOVINĚ dne 20.11.2023..

8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD)

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Projektant s provedením změn ve střechách souhlasí.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODOVINĚ dne 20.11.2023..

9. Stanovisko zástupce investora

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Návrh finančního krytí: ORG: 587111820

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:


Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150: 588111820

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V ~~HODOMINE~~ dne 20.11.2023



VEDOUcí ODBORU :

V dne



GARANT ODBORU:

V dne

Libor Střecha

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.1	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č.1	
Rozpis částky na roky:	2023	12 013 236,29 Kč bez DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	588111820		12 013 236,29 Kč bez DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Souhrnný soupis prací

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **03-2023_2 ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech**

Zadavatel **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **699001303**
69535 Hodonín

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČO: **26967731**
U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 097,72
PSV			106 823,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 921,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		117 921,00 CZK
Základní DPH	21 %		24 763,41 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **142 684,41** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce	0,00	-605 543,87	-127 164,21	-732 708,08	-514
03-2023-2	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	-222 808,65	-46 789,82	-269 598,47	-189
03-2023-3	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	-166 981,41	-35 066,10	-202 047,51	-142
03-2023-4	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ	0,00	-36 117,54	-7 584,68	-43 702,22	-31
03-2023-5	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU	0,00	-58 628,80	-12 312,05	-70 940,85	-50
03-2023-6	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK	0,00	-48 510,18	-10 187,14	-58 697,32	-41
03-2023-7	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM	0,00	-72 497,29	-15 224,43	-87 721,72	-61
03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce	0,00	723 464,87	151 927,62	875 392,49	614
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM	0,00	237 509,66	49 877,03	287 386,69	201
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ	0,00	8 274,00	1 737,54	10 011,54	7
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU	0,00	15 626,52	3 281,57	18 908,09	13
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK	0,00	21 216,80	4 455,53	25 672,33	18
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU	0,00	370 245,23	77 751,50	447 996,73	314
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	20 152,73	4 232,07	24 384,80	17
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	50 439,93	10 592,39	61 032,32	43
Celkem za stavbu		0,00	117 921,00	24 763,41	142 684,41	100

Popis stavby: 03-2023_2 - ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech

Popis objektu: 03-2023-M - ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce

Popis rozpočtu: 03-2023-2 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-4 - PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-5 - PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-6 - PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-7 - PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis objektu: 03-2023-V - ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			46 020,00	39,0
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			12 824,80	10,9
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			10 962,62	9,3
62	Úprava povrchů vnější	HSV			90 132,00	76,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 789,70	25,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-118 476,34	-100,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			157 657,00	133,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 032,00	33,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			-70 965,14	-60,2
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			4 649,76	3,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-53 205,84	-45,1
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			19 658,35	16,7
S	Přesuny sutí	HSV			155 503,95	131,9
713	Izolace tepelné	PSV			4 245,09	3,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			38 705,00	32,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 876,80	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			38 700,87	32,8
784	Malby	PSV			23 295,52	19,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-313 485,14	-265,8

Cena celkem					117 921,00	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-2	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-47 722,03			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-245,35750				RTS 23/ II	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-40 089,90			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-11,94930				RTS 23/ II	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-17 596,09			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	-12,22800				RTS 23/ II	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-117 400,63			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1 314,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-52,58000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
Celkem						-222 808,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-3	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					-35 770,50			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-183,91000				RTS 23/ II	SoD	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					-30 048,72			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-8,95640				RTS 23/ II	SoD	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-13 189,87			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	-9,16600				RTS 23/ II	SoD	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					-87 972,32			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD	
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD	
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-985,00000				RTS 23/ II	SoD	
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD	
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-39,40000				RTS 23/ II	SoD	
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD	

Celkem	-166 981,41
---------------	--------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-4	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĐOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-9 272,79			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-47,67500				RTS 23/ II	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 965,19			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,77800				RTS 23/ II	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 419,06			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, nošením	t	-2,37600				RTS 23/ II	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-17 460,50			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-195,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-7,82000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD

Celkem						-36 117,54
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-5	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							-10 492,79		
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-53,94750				RTS 23/ II	SoD
Díl: 96 Bourání konstrukcí							-11 265,75		
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,35790				RTS 23/ II	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							-3 869,47		
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	-2,68900				RTS 23/ II	SoD
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							-33 000,79		
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-369,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-14,78000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD

Celkem	-58 628,80
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-6	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-11 893,19			
1	632451031R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-61,14750				RTS 23/ II	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 205,99			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-2,44590				RTS 23/ II	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 386,07			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	-3,04800				RTS 23/ II	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-24 024,93			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-269,00000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-10,76000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
Celkem						-48 510,18			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-7	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							-16 642,88		
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-85,56750				RTS 23/ II	SoD
Díl: 96 Bourání konstrukcí							-11 483,16		
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,42270				RTS 23/ II	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							-10 745,28		
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením	t	-4,26400				RTS 23/ II	SoD
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							-33 625,97		
4	979013112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-376,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-15,06000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD

Celkem	-72 497,29
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							12 824,80		
	1 417320034RAA	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 200 x 200 mm, výztuž 90 kg/m ³ beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.	m	13,60000				RTS 23/ II	RTS 23/I
Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní							10 962,62		
	2 612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m ²	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/I
	3 612420016RA0	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m ²	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							6 867,00		
	4 622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství	m ²	6,30000				RTS 23/ II	SoD
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							3 358,08		
	5 631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m ³	0,63360				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							1 053,00		
	6 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	6,00000				RTS 23/ II	RTS 23/I
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							1 109,76		
	7 978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	10,88000				RTS 23/ II	RTS 23/I
Díl: H99 Ostatní přesuny hmot							2 806,05		
	8 999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,95000				RTS 23/ II	SoD
Díl: S Přesuny sutí							3 821,21		
	9 979013112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
10	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,78500				RTS 23/ II	SoD	
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,71140				RTS 23/ II	SoD	
15	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
Díl: 713		Izolace tepelné					4 245,09			
16	713131131RT4	Montáž tepelné izolace stěn lepením, bez dodávky izolantu	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
17	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	0,26928				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
18	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05970				RTS 23/ II	SoD	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					1 876,80			
19	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	10,88000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
20	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	10,88000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
Díl: 784		Malby					1 515,52			
21	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
22	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
Celkem						50 439,93				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				46 020,00			
1	311237603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,24$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	12,00000				RTS 23/ II	SoD
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				13 080,00			
2	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství	m2	12,00000				RTS 23/ II	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 093,57			
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m3	3,60000				RTS 23/ II	SoD
4	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3	8,85600				RTS 23/ II	SoD
5	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m ²	m3	5,90400				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				4 600,05			
6	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,19670				RTS 23/ II	SoD
Díl: S		Přesuny suti				143 320,54			
7	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD
8	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 381,35400				RTS 23/ II	SoD	
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					9 210,07			
14	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných	m2	7,20000				RTS 23/ II	SoD	
15	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	4,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
16	767-1	Lindab Safety - žebřík na zeď - 11 stupňů/3,30 m - barva	ks	1,00000				Vlastní	Indiv	
17	767-2	Lindab Safety - konzola žebříku - 75 cm - barva	ks	4,00000				Vlastní	Indiv	
18	767-3	Lindab Safety - kulaté madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv	
Díl: 784		Malby					21 780,00			
19	784452923R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech přes 5 m do 8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	180,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					17 404,00			
20	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
21	946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	20,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
22	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení (do šesti sad)	kompl	2,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
23	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					19 296,00			
24	762841210R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž z hoblovaných prken, na sraz s olištováním spár	m2	144,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					40 032,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	288,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				19 409,00			
26	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	1,00000				RTS 23/ II	SoD
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.							
27	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	3,60000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Celkem						370 245,23			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				76 500,00			
1	622421748R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu bez otlučení vadných míst	m2	30,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 332,64			
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,62880				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				552,00			
3	622474001R00	Antikorozní nátěr ocelové výztuže	m	10,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				139 200,00			
4	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,	h	64,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 540,00			
5	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	30,00000				RTS 23/ II	SoD
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				6 022,82			
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,39000				RTS 23/ II	SoD
Díl: S		Přesuny sutí				8 362,20			
7	979013112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD
8	979013119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	8,85000				RTS 23/ II	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,									
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	88,50000				RTS 23/ II	SoD
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,54000				RTS 23/ II	SoD
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD

Celkem	237 509,66
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 734,00			
1	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	12,60000				RTS 23/ II	SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 205,44			
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,60480				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				3 213,29			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,23300				RTS 23/ II	SoD
Celkem						20 152,73			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 188,70			
1	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	8,43000				RTS 23/ II	SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 421,68			
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,64560				RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				3 016,14			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,09600				RTS 23/ II	SoD
Celkem						15 626,52			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 274,00			
1	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	4,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	767-1	Lindab Safety - žebřík na zeď - 11 stupňů/3,30 m - barva	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
3	767-2	Lindab Safety - konzola žebříku - 75 cm - barva	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
4	767-3	Lindab Safety - kulaté madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
Celkem						8 274,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 216,80			
1	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	5,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	767834101R00	Montáž žebříků montáž ochranného koše šroubováním	m	2,40000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	767-1	Lindab Safety - žebřík na zeď - 14 stupňů/4,20 m - barva	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
4	767-2	Lindab Safety - konzola žebříku - 75 cm - barva	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
5	767-3	Lindab Safety - kulaté madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
6	767-4	Lindab Safety - spodní madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
7	767-5	Lindab Safety - obruč ochranného koše žebříku - barva	ks	3,00000				Vlastní	Indiv
8	767-6	Lindab Safety - lamela ochranného koše žebříku - barva	ks	14,00000				Vlastní	Indiv
Celkem						21 216,80			