



S004P01LNSPJ

Město Hodonín

## DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

**„Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – stavební úpravy“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** Stavika s.r.o.  
**Adresa:** J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav  
**IČO:** 49432991  
**DIČ :** CZ49432991  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 261648606/0300  
**Zastoupen:** Miroslavem Svobodou, jednatelem  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11758.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 14.06.2023 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – stavební úpravy“ SD/2023/0122/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo SD/2023/0122/150 se mění rozsah díla o vícepráce uvedené a odůvodněné v Příloze č. 1 – Změnový list č. 2.

Na základě provedení víceprací Smluvní strany mění **čl. 5.3** Smlouvy v původním znění:

Termín dokončení a protokolárního předání **a převzetí díla (ukončení doby plnění):**  
**do 160 dnů od zahájení stavebních prací**  
(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 – Harmonogram stavby)

**na nové znění smlouvy:**

Termín dokončení a protokolárního předání **a převzetí díla (ukončení doby plnění):**  
**do 200 dnů od zahájení stavebních prací**

Dále se Smluvní strany dohodly na **změně čl. 6.2** smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

<b>1 454 615,10</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>305 469,17</b>	<b>Kč DPH 21 %</b>
<b>1 760 084,27</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

**na nové znění smlouvy:**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

<b>1 534 953,50</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>322 340,27</b>	<b>Kč DPH 21 %</b>
<b>1 857 293,74</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

Cena díla se dodatkem č. 2 zvyšuje o 80 338,40 Kč bez DPH (97 209,46 vč 21% DPH) oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín*

*Datum a číslo usnesení: 21.11.2023, usnesení č. 1684*

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Hodoníně, dne 1.12.2023

Objednatel

..  
L  
st

V Hodoníně, dne 30.11.2023

Zhotovitel

Miroslav Svoboda  
jednatel společnosti

Název akce:  
„Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín“  
Stavební úpravy

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 2**

„ZL\_02/1 Změny a doplnění dveřních otvorových prvků“  
„ZL\_02/2 Změny podlah povlakových“  
„ZL\_02/3 Doplnění SDK stropu o nosné prvku“  
„ZL\_02/4 Úprava parapetní zdi – ČM 1.02“  
„ZL\_02/5 Změny a doplnění prací 10“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:SD/2023/0122/150

1. Oddíl stavby: Knihovna – místnosti 1.02, 1.03, 2.46.

2. Zpracovatel změnového listu: Stavika s.r.o. Břeclav

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- |     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 3.1 | stavební deník:             | strana 2924163, ze dne 2.10.2023<br>strana 2924165, ze dne 11.10.2023<br>strana 2924167, ze dne 19.10.2023<br>strana 2924169, ze dne 25.10.2023 |
| 3.2 | kontrolní den:              | KD č.13, ze dne 2.10.2023<br>KD č.14, ze dne 11.10.2023<br>KD č.15, ze dne 19.10.2023<br>KD č.16, ze dne 25.10.2023                             |
| 3.3 | jiné související dokumenty: | Požadavek investora na provedení změny  |

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změny jsou vyvolané technickými požadavky na stavební připravenost pro dodavatele interiéru a požadavky investora, které vznikly na základě potřeb uživatele v rámci dalšího bezpečného provozu knihovny.

ZL\_02/1 Změny a doplnění dveřních otvorových prvků

Požadavek investora na výměnu otvorových prvků – vnitřních dveří do stejného provedení (viz nové dveře do místnosti 1.03).

ZL\_02/2 Změny podlah povlakových

Doplnění a výměna koberce, který slouží jako čistící zóna – stávající je již nefunkční kvůli opotřebení provozem.

ZL\_02/3 Doplnění SDK stropu o nosné prvku

Dodatečný požadavek dodavatele interiéru na zesílení stropní konstrukce v místě dělicí stěny a stěny v místě zavěšení nábytku.

ZL\_02/4 Úprava parapetní zdi – místnost 1.02

Po odstranění obložení ÚT pod okny v ČM 1.02 byla zjištěna nedokončená parapetní zeď. Byla provedena izolace EPS tl. 20 mm a vnitřní omítka.

ZL\_02/5 Změny a doplnění prací 10

Změna soklíku u vinylové podlahy na soklík v. 60 mm, vinyl vlepený do soklové lišty.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Provedení prací nevyžaduje žádná zvláštní technologická řešení ani postupy, jedná se o standardní drobné stavební práce a dodávky popsány v bodě 4.

## 6. Finanční náklady změny

Ceny pro vytvoření rozpočtu byly použity z cenové nabídky a URS 2023

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
NÁKLADY DLE ZL_02	80 338,40	97 209,46
NÁKLADY DLE SoD vč. DOD č. 1	1 454 615,10	1 760 084,27
<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>1 534 953,50</b>	<b>1 857 293,74</b>

V Břeclavi dne 09.11.2023

Miroslav Svoboda  
(podpis zhotovitele)

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Provedené změny nebyly součástí PD, byly řešeny dodatečně v návaznosti na postup prací a na zjištěné skutečnosti.

ZL\_02/1 Změny a doplnění dveřních otvorových prvků

V prostoru místnosti 1.02 hala (foyer), kde dochází ke zbudování klidové zóny, budou vyměněny vnitřní dveře s průchodem do místnosti 1.14, 1.18, 1.19 a 1.23. Na základě požadavku investora dojde k výměně z důvodu opotřebení dveří původních. Dveře do místnosti 1.23 jsou navíc protipožární a je nutné zabezpečit jejich plnou funkčnost. Výměnou se také dosáhne sjednocení vzhledu dveřních výplní v dotčeném prostoru. Z důvodu dodacích lhůt dveřních výplní dochází k posunu termínu ukončení realizace.

ZL\_02/2 Změny podlah povlakových

Při realizaci klidové zóny v místnosti 1.02 bylo nutné dočasně odstranit přilehlou čistící zónu. Při odstranění bylo zjištěno její poškození a čistící zónu tak není možné vrátit zpět. Z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavu původního koberece (čistící zóny) nadměrným opotřebením je nutné pořídit koberec nový.

ZL\_02/3 Doplnění SDK stropu o nosné prvky

Na základě požadavku dodavatele interiéru k zajištění stavební přípravy pro osazení kotvicích prvků, je nutné do sádkartonového podhledu v místnosti 2.46 a do sádkartonové příčky v místnosti 1.03 vložit vysokopevnostní desky, ke kterým budou kotvené nové interiérové prvky (japonská stěna a kuchyňské linky).

ZL\_02/4 Úprava parapetní zdi – místnost 1.02

V místnosti 1.02 bylo po demontáži původních plných deskových krytů otopných těles zjištěno, že původní povrch takto zakrytého parapetního zdiva pod okny je bez omítky a vykazuje defekty. Povrch zdiva a jeho vzhled bude nutné před montáží nových deskových perforovaných krytů otopných těles opravit vyrovnáním polystyrenovými deskami včetně povrchové úpravy stěrkou, štukem a malbou.

ZL\_02/5 Změny a doplnění prací 10

V místnosti 2.46 byla dohodnuta změna původního soklíku výšky 100 mm na soklík výšky 60 mm, který je pro navrhovanou podlahovou krytinu technicky vhodnější.

Kontrolou položkového rozpočtu navržených změn bylo shledáno, že vynaložené finanční prostředky jsou v souladu s provedenými pracemi, ceny odpovídají položkám s SOD a ÚRS. Navrženými vícepracemi dojde k prodloužení termínu plnění.

**Dále byla provedena kontrola souladu změny se:**

- *zadávací dokumentací VZ – práce jsou v souladu s charakterem prací dle VZ*
- *podmínkami dotačního programu – práce nejsou v rozporu*

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**Návrh dalšího postupu:**

- bude uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
- změny budou oznámeny správci dotačního programu

**Doporučení**

TDS doporučuje ZL č.2 schválit.

V Hodoníně dne 09.11.2023



**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Navrhované změny nebyly součástí PD, požadavek vznikl dodatečně až v průběhu realizace, upřesnění požadavků zhotovitele interiéru a také požadavků budoucího uživatele.

Návrh technického řešení je v souladu s charakterem stavebních prací a dodávek. Zvolené řešení bylo projednáno na KD a jednotlivé varianty jsou neoptimálnější k dosažení zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 09.11.2023



**9. Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

Vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů, dojde však k navýšení finančního plnění a k prodloužení termínu ukončení realizace. RMH bude předložen ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ – 150

ORG – 403032

Dotace IROP: číslo projektu CZ.06.04.04/00/22\_002/0000500

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V Hodoníně dne 09.11.2023




(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 09.11.2023

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 21.11.2023



KAPITULAC  
d:  
stavba:  
KSO:  
Místo:  
Zadav

### 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2023/0122/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
2	ZL č. 2	
Rozpis částky na roky:	2023	1 857 293,74

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	403032		1 857 293,74

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno	podpis:

### 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

# KAPITULACE STAVBY

ST

stavba: Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín



KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:  
Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 49432991  
DIČ: CZ49432991

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

U změn (ZL) dle zápisu z KD 02.10.2023 - 25.10.2023

<b>Cena bez DPH</b>			<b>80 338,40</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>80 338,40</b>	<b>16 871,06</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>97 209,46</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Místo: ST  
 Stavba: Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín  
 Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Stavika s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>80 338,40</b>	<b>97 209,46</b>
ZL_02/1	Změny a doplnění dveřních otvorových prvků	27 360,00	33 105,60
ZL_02/2	Změny podlah povlakových	34 578,50	41 839,99
ZL_02/3	Doplnění SDK stropu o nosné prvky	7 992,73	9 671,20
ZL_02/4	Úprava parapetní zdi - ČM 1.02	10 472,17	12 671,33
ZL_02/5	Změny a doplnění prací 10	-65,00	-78,65

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/1 - Změny a doplnění dveřních otvorových prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 360,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	27 360,00	21,00%	5 745,60	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>33 105,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/1 - Změny a doplnění dveřních otvorových prvků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 360,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 360,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				27 360,00	
1	K	766-001	Montáž dveří vč. příslušenství	Kč				Kalkulace dodavatele
	VV		*montáž dveří do KZ 3ks* 500*3					
	VV		*montáž PP dveří do KZ* 700					
	VV		*montáž samozavírače* 300					
	VV		*montáž kování 4x* 200*4					
	VV		Součet					
2	K	766-002	Dveře plně CPL dub corbridge-80/197 P, zámek BB, do KZ, kování klika-klika	Kč				Kalkulace dodavatele
	VV		*ČM 1.14* 3650					
	VV		*větrací mřížka ALU* 660					
	VV		Součet					
3	K	766-003	Dveře plně, CPL dub corbridge-90/197 L, zámek WC, do KZ, kování klika-klika, WC olivka	Kč				Kalkulace dodavatele
	VV		*ČM* 3650					
	VV		*zámek WC* 100					
	VV		*větrací mřížka hliníková ALU* 660					
	VV		Součet					
4	K	766-004	Dveře plně, CPL dub corbridge-80/197 P, zámek BB	Kč				Kalkulace dodavatele
	VV		*ČM 1.19* 3650					
	VV		*větrací mřížka hliníková ALU* 660					
	VV		Součet					
5	K	766-005	Dveře plně EI/EW30 DP3, CPL dub corbridge-80/197 P zámek FAB, do KZ, kování klika-klika	Kč				Kalkulace dodavatele
	VV		*ČM 1.23* 5650					
	VV		*PP samozavírač* 2200					
	VV		Součet					
6	K	766-006	Kování + vložka	Kč				Kalkulace dodavatele
	VV		*kování Albacete objektová, zámek BB+FAB 3ks* 440*3					
	VV		*kování Albacete objektová, zámek WC* 640					
	VV		*stavební vložka* 220					
	VV		Součet					
7	K	766-007	Přesun + doprava	Kč				Kalkulace dodavatele

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



stavba: Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt: ZL\_02/2 - Změny podlah povlakových

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavika s.r.o.

IČ: 49432991  
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 578,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	34 578,50	21,00%	7 261,49	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>41 839,99</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# POPIS PRACÍ



vyba: Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín  
 Objekt: ZL\_02/2 - Změny podlah povlakových

Místo:  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel: Stavika s.r.o.

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 578,50</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 578,50	
D	776		Podlahy povlakové				34 578,50	
1	K	776-001	Dod. a montáž čistícího koberce Prime nop černý včetně zřr.	m2	41,40000			Kalkulace dodavatele
2	K	776-002	Dod. a montáž ukončovací lišty stříbro	mb	7,50000			Kalkulace dodavatele
3	K	776-003	Doprava	km	40,00000			Kalkulace dodavatele

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/3 - Doplnění SDK stropu o nosné prvky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 992,73</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 992,73	21,00%	1 678,47	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>9 671,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# POPIS PRACÍ



Objekt:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/3 - Doplnění SDK stropu o nosné prvky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 992,73</b>	
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>7 992,73</b>	
1	K	763131623	Montáž SDK obkladu podhledu - příplatek za vysokopevnostní desku HABITO	m2	15,00000			CS ÚRS 2023 02
			<i>Poznámka k položce: Příplatek se vztahuje na sádrokartonové kce z hl. rozpočtu - ČP 78 ČM 2.46</i>					
2	K	763111621	Montáž desek - SDK stěna HABITO	m2	3,60000			CS ÚRS 2023 02
			<i>3*1,2</i>		3,60000			
3	K	763173111	Montáž nosiče	kus	3,00000			CS ÚRS 2023 02
4	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce	t	0,01423			CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/4 - Úprava parapetní zdi - ČM 1.02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 472,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 472,17	21,00%	2 199,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 671,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# POPIS PRACÍ



stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/4 - Úprava parapetní zdi - ČM 1.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 472,17</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 442,17	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 333,63	
1	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek stěn nanášený ručně	m2	6,21000			CS ÚRS 2023 02
			6,9*0,9			6,21000		
2	K	612231001	Montáž zateplení stěn EPS 70 deskami tloušťky 20 mm	m2	6,21000			CS ÚRS 2023 02
3	K	612142001	Poctažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,21000			CS ÚRS 2023 02
4	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	7,00000			CS ÚRS 2023 02
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,00000			CS ÚRS 2023 02
D		99	Staveništní přesun hmot					
31	K	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, nošením	t	0,08753			SOD
	P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 030,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 030,00	
6	K	735-1	Dmrtž radiátoru	kus	3,00000			Kalkulace dodavatele
7	K	735-2	Montáž radiátoru	kus	3,00000			Kalkulace dodavatele
8	K	735-3	Vypuštění	scubar	1,00000			Kalkulace dodavatele

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/5 - Změny a doplnění prací 10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavika s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-65,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65,00	21,00%	-13,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-78,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Objekt:

ZL\_02/5 - Změny a doplnění prací 10

Místo:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavika s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-65,00

D	776	Podlahy povlakové					-65,00	
109	K	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-47,00000			SOD
110	K	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	-47,00000			SOD
115	K	284R2	Podlahovina z vinylových rolí tl. 3,0 mm pro zátěžovou třídu min. 33, role š. 2,0 až 4,0 m	m2	-5,00000			SOD
116	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,12000			SOD
		P	<i>Poznámka k položce: vodorovně do 50 m</i>					
100	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	47,00000			CS ÚRS 2023 02
100	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	47,00000			Kalkulace dle dodavatele
115	K	284R2	Podlahovina z vinylových rolí tl. 3,0 mm pro zátěžovou třídu min. 33, role š. 2,0 až 4,0 m	m2	3,50000			SOD
		VV	50*0,07		3,50000			
116	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,10000			SOD
		P	<i>Poznámka k položce: vodorovně do 50 m</i>					