


PŮDORYS ZÁKLADŮ



HLINÍKOVÁ STŘECHA PERGOLY

MATERIÁL- NOSNÁ KCE- HLINÍK, ODSTÍN- ANTRACIT

ZASKLENÍ - LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 12+10 mm
- HORNÍ SKLENĚNÁ DESKA TL. 10 mm
- FÓLIE
- SPODNÍ SKLENĚNÁ DESKA TL. 12 mm

HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA

MATERIÁL- NOSNÁ KCE- HLINÍK, ODSTÍN- ANTRACIT
ZASKLENÍ- LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 10+10 mm

SVISLÝ OCELOVÝ SLOUP

ROZMĚR- 120x120x8 mm, BAREVNÁ ÚPRAVA ANTRACIT

SPODNÍ, HORNÍ SPOJOVACÍ TRÁM

ROZMĚR- 120x180x6 mm, BAREVNÁ ÚPRAVA ANTRACIT

KOTEVNÍ OCELOVÁ PATKA

ŽB ZÁKLADOVÁ PATKA

ROZMĚR- 600x600x800 mM
BETON C25/30

SKLADBA PODLAHY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm
MLETÁ STRUSKA 0-4 mm 40 mm
OBALOVANÉ KAMENIVO 160 mm
STĚRKODRT FR 32-63 200 mm

Prosklené stěny

střešní část: 12+10mm


5000x2600 mm - 4ks
5000x2500 mm - 1ks

3dílné zasklení


stěnová část : 10+10mm

3000x2600 mm - 4ks
3000x2500 mm - 1ks
3000x2550mm - 4ks


PŮDORYS




POHLED SEVERNÍ




POHLED VÝCHODNÍ




ŘEZ A



PŮDORYS STŘECHY



PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE



POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ		DĚLKA CELKEM	HMOTNOST	
		KS	M		kg/m	CELKEM
PŘÍSTŘEŠEK NA AUTA						
Z1	OCELOVÝ SVISLÝ SLOUP 120x120x8 mm	8	3,11	24,88	26,33	655,09
Z2	HORNÍ SPOJOVACÍ TRÁM 120x180x6 mm	6	4,760	28,56	24,4	696,86
Z3	HORNÍ SPOJOVACÍ TRÁM 120x180x6 mm	4	5,290	21,16	24,4	516,30
Z4	HORNÍ SPOJOVACÍ TRÁM 120x180x6 mm	2	2,48	4,96	24,4	121,02
Z5	SPODNÍ SPOJOVACÍ TRÁM 120x180x6 mm	2	5,29	10,58	24,4	258,15
Z6	SPODNÍ SPOJOVACÍ TRÁM 120x180x6 mm	1	2,48	2,48	24,4	60,51
Z7	SPODNÍ SPOJOVACÍ TRÁM 120x180x6 mm	2	4,76	9,52	24,4	232,29
Z8	KOTEVNÍ OCELOVÁ PATKA	8				
CELKEM						2540,23

profese: [SO 01 D.1.1 Architektonicko-stavební část](#)
Projektant profese: [MR Design CZ, s.r.o.](#)
Název: SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba
zodp. projektant: Roman Diehel
vypracoval: Roman Diehel
Ing. Hana Graňáková

ZHOTOVITEL
MR Design CZ, s.r.o.
projektování kancelář
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel.: 605 258 711

OBJEDNATEL :
Dopravní podnik Ostava, a.s.
Poselstržkova 494/2, 702 00 Ostrava

STUPEŇ PD : Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV PROJEKTU:
Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusů
s.r.l. Moravská Ostrava, p.č. 1086, 11401, 11511, 1090 02, 10805, 10843

NÁZEV VÝKRESU:
Výkres S002-5 přístřešek pro auta

DATUM: 08/2022 MĚŘÍTKO: 1 : 50

FORMÁT: A1 Č. VÝKRESU: **R1-11**