


PŮDORYS 2NP 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
204	CHODBA	3,77	3,00	CEMENTOVÝ POTĚR	MALBA	MALBA
205	STROJOVNÁ VZD	44,98	3,50	NÁTĚR NA BETON	MALBA	MALBA
206	STROJOVNÁ VÝTAHU	15,77	3,00	LITÁ TERACOVÁ MAZANINA	MALBA	MALBA

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
- DOČASNÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO - PLYNOSILIKÁT MVC10
- ZDĚNÉ PŘÍČKY - CIHLA CDM P100
- TI Z MINERÁLNÍ VATY
- TI XPS
- ZDĚNÉ PŘÍČKY - CIHLA PLNÁ

POZNÁMKY

- VŠECHNY BETONOVÉ PRAHY BUDOU VYBOURÁNY; VÝŠKA 200mm, CELKOVÁ PLOCHA ~2,0m2
- MÍSTA PO VYBOURÁNÍ PRAHŮ BUDOU VYSRAVENA
- PODLAHA BUDE PŘEBROUŠENA, PENETROVÁNA A OPATŘENA ŠEDÝM BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM NA BETON VE DVOU VRSTVÁCH, VČETNĚ VYTAŽENÍ 10cm NA STĚNY
- OPRAVY OMÍTEK VE STROJOVNĚ VZT V ROZSAHU 15% PLOCHY
- ROZEBRAT A ZLIKVIDOVAT STARÉ NEPOUŽÍVANÉ VZT ZAŘÍZENÍ
- FASÁDNÍ DEŠŤOVÁ ŽALUZIE BUDE DEMONTOVÁNA (ŽALUZIE JE INSTALOVÁNA Z VNĚJŠÍ STRANY NA LÍCI FASÁDY, FASÁDA NEBUDE PŘI DEMONTÁŽI POŠKOZENA)
- PO NASTĚHOVÁNÍ VZT JEDNOTKY BUDE ŽALUZIE OSAZENÁ ZPĚT
- PŘI TRANSPORTU VZT JEDNOTKY BUDE STŘECHA OCHRÁNĚNA DTD DESKAMI
- PROSTUP STŘECHOU (viz SAMOSTATNÝ DETAIL) BUDE PROVEDEN MIMO NOSNÁ ŽEBRA STŘECHY
- STĚNY A STROP STROJOVNÝ VZD BUDOU VYMALOVÁNY BÍLOU MALBOU VE DVOU VRSTVÁCH

Investor: <b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.</b> Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma		
Generální projektant: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing		
Projektant části PD: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing		
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2232	B.p.v.
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: 6xA4	
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: T. Vejvarová, F. Příhoda	Datum: 04/2023	
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1:50		
Název stavby: <b>Rekonstrukce mycího centra kuchyně</b>		Číslo paré:		
Stavební objekt: Architektonické a stavební řešení				
Část: Půdorys 2.NP - nový stav				
Název dokumentu:				
Kód dokumentu: 2232 číslo zakázky		DPS stupeň	000 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace
			103 číslo výkresu	revize