


Půdorys 1.NP – bourací práce



VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ

- 1
b

ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ
- 2
b

VYBOURÁNÍ ZARUBNÉ A DVEŘÍ
- 3
b

ODSTRANĚNÍ PODLAHY PRO NOVOU PŘÍČKU A SOKL V M. Č. 1.22 CELKEM – 0,02m²
- 4
b

ODSTRANĚNÍ PODLAHY PRO NOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB V M. Č. 1.22 CELKEM – 0,03m²
- 5
b

ODSTRANĚNÍ PODLAHY, HYDROIZOLACE A ŽB DESKY V M. Č. 1.22 CELKEM – 0,30m²
- 6
b

ODSTRANĚNÍ CELHÉ KERAMICKÉHO OBKLADU V PROSTORU PISOÁRŮ V M. Č. 1.21 CELKOVÁ PLOCHA – 7,23m²
- 7
b

ODSTRANĚNÍ CELHÉ KERAMICKÉHO OBKLADU V PROSTORU ZACHODŮ V M. Č. 1.21 CELKOVÝ OBJEM – 13,71m³
- 8
b

ODSTRANĚNÍ CELHÉ KERAMICKÉHO OBKLADU V PROSTORU PŘEDSÍNĚ V M. Č. 1.21 CELKOVÝ OBJEM – 4,30m³
- 9
b

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z PODLAHY V M. Č. 1.21 CELKOVÁ PLOCHA – 10,70m²
- 10
b

OSKŘABÁNÍ MALBY STROPU A STĚN V M. Č. 1.21 CELKOVÁ PLOCHA – 35,50m²
- 11
b

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V PROSTORU PŘEDSÍNĚ V M. Č. 1.21 CELKOVÁ PLOCHA – 2,15m²
- 12
b

OSKŘABÁNÍ MALBY STROPU A STĚN V PROSTORU PŘEDSÍNĚ M. Č. 1.21 CELKOVÁ PLOCHA – 15,00m²
- 13
b

ODSTRANĚNÍ CELHÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU V M. Č. 1.22 CELKOVÝ OBJEM – 34,32m³
- 14
b

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z PODLAHY V M. Č. 1.22 CELKOVÁ PLOCHA – 15,10m²
- 15
b

OSKŘABÁNÍ MALBY STROPU A STĚN V M. Č. 1.22 CELKOVÁ PLOCHA – 40,20m²
- 16
b

ODSTRANĚNÍ PODHLÉDU 600x1400mm PRO VSTUPNÍ DVÍŘKA 500x500mm V M. Č. 1.18
- 17
b

ODSTRANĚNÍ CELÉ OMÍTKY DO VÝŠKY 1,0m V M. Č. 1.21 CELKOVÁ PLOCHA – 1,55m²
- 18
b

ODSTRANĚNÍ CELÉ OMÍTKY DO VÝŠKY 2,0m V M. Č. 1.18 CELKOVÁ PLOCHA – 4,55m²
- 19
b

ODSTRANĚNÍ CELÉ OMÍTKY DO VÝŠKY 1,0m V M. Č. 1.23 CELKOVÁ PLOCHA – 5,45m²
- 1b
zti

ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ BATERII JSOU DEMONTOVÁNY V RÁMCI PROFESE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE
- 2b
zti

DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ BATERIE JE ŘEŠENO V RÁMCI PROFESE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE
- 3b
zti

DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSŤÍ JE ŘEŠENO V RÁMCI PROFESE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHY	SOKLY	POVRCHY STĚN	POVRCHY STROPŮ
1.02	CHODBA	49.00	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	PODHLÉD
1.10	ARCHIV	15.15	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–
1.11	ŠATNA ŽEN	14.56	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–
1.12	WC ŽENY	14.92	DLAŽBA	KERAMICKÝ	OBKLAD	–
1.13	UMÝVÁRNA ŽENY	11.20	DLAŽBA	KERAMICKÝ	OBKLAD	–
1.14	ŠATNA ŽENY	14.92	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–
1.15	SUŠÁRNA	15.63	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–
1.18	CHODBA	19.60	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	PODHLÉD
1.19	ZÁDVEŘÍ	1.75	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–
1.20	ŠATNA MUŽŮ	17.60	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–
1.21	WC MUŽŮ	12.83	DLAŽBA	KERAMICKÝ	OBKLAD	–
1.22	UMÝVÁRNA MUŽŮ	16.00	DLAŽBA	KERAMICKÝ	OBKLAD	–
1.23	ŠATNA MUŽŮ	17.62	DLAŽBA	KERAMICKÝ	–	–

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV
- ODSTRANĚNÍ OMÍTKY
- BOURÁNÍ PODLAHY A ŽB DESKY
- BOURÁNÍ PODLAHY
- BOURACÍ PRÁCE
- BOURÁNÍ DLAŽBY
- 1.21

ČÍSLO MÍSTNOSTI – DOTČENÁ STAVEBNÍ ÚPRAVOU

POZNÁMKA:

- 1./ PROVEDENÍ A ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDI PRO POTRUBNÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE JSOU ZAHRNUTY V PROJEKTU ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE.
- 2./ PROVEDENÍ A ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDI PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE JE ZAHRNUTO V PROJEKTU SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.



±0,000=205,140 m n. m.

Projektant: Ing. Červenka Stanislav, Na vyluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 01–02–2023/04
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: SO 130 Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova SO130, areál ČOV, Vazová č. p. 2448, 688 01 Uherský Brod	Datum: 04/2023	Měřítko: 1:50
Název akce: Rekonstrukce sociálního zázemí na administrativně–provozní budově ČOV v Uherském Brodě	Název výkresu: D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Půdorys 1.NP – bourací práce	
Vypracoval: Ing. Karlík		
Projektant: Ing. Karlík	Formát: A3 / 2x A4	Pořadové číslo výkresu: 04
Kontroloval: Ing. Červenka	Archivní číslo: 01–02–2023 002/3	
HIP:		