

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PŘIDĚVKA OBVODOVÉHO ZDIVA PŘÍČKOVKAMI "YTONG" P2 - 500 + TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN TL. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PŘÍČKOVEK "YTONG" P2 - 500 100 x 249 x 599 mm, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU - YTONG
- STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKY, VČETNĚ MINERÁLNÍ IZOLACE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCE :

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU JANÁČKOVA č.17 PROVEDENA DEMOLICE PŮDNÍ VESTAVBY.

- JEDNÁ SE O ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK VČETNĚ KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DÁLE VŠECH SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ A SÁKROKARTONOVÝCH OBKLADŮ PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU.
- VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODSTRANĚNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH VČETNĚ DŘEVĚNÉHO NOSNÉHO ROŠTU.

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, STŘEŠNÍCH OKEN A CELKOVÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VKYŘŮ (PRVKY KROVU, OKNA, OBLOŽENÍ, KRYTINA, LATOVÁNÍ, ...)

- DÁLE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A TECHNICKÝCH INSTALACÍ (ZT| ÚT, ELEKTRO,....)

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ BUDE DEMONTOVÁNO

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY

projektant	ING.MACEK PAVEL	místo,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Mutná 1302, Rožnovice PSČ 756 05 , IČO 75078279
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN	
podpis		stavební úřad	HODONÍN	
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN			formát 12/A4
stavba	**STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 17 - 19 - 21, HODONÍN rekonstrukce střešní konstrukce**			datum 07/2018
				stupeň DSP
				číslo zakáz. 011/2018PD
				arch.číslo
obsah	**Půdorys půdních vestaveb - stáv. stav + demolice**			měřítko **1:50** / číslo výkr. **AS 01**