

LEGENDA

OB1 — OBKLAD ŘÍMS:
- CETRIS DESKY S POLODRÁŽKOU A VIDITELNÝMI SPÁRAMI TL. 12MM - 25M2
- ROŠT Z DŘEVĚNÉHO LATOVÁNÍ 40/60/1000 MM - 29KS

OB2 — OBKLAD ŘÍMS:
- CETRIS DESKY S POLODRÁŽKOU A VIDITELNÝMI SPÁRAMI TL. 12MM - 4M2
- ROŠT Z DŘEVĚNÉHO LATOVÁNÍ 40/60/800 MM - 11KS
(rošt bude kotven ke stávajícím krokvím, případně k přilehlému zdivu)

DŘEVO

- A POSÍLENÍ OKAPOVÉ VAZNICE 120/150 PRVKEM 40/150, dl. 2,00m 1ks
- B POSÍLENÍ KROKVÍ 100/130 ... 40/130, dl. 4,30m 2ks
- C POSÍLENÍ KROKVÍ 100/130 ... 40/130, dl. 3,30m 1ks
- D POSÍLENÍ KROKVÍ 100/130 ... 40/130, dl. 3,60m 1ks
- E NOVÉ KROKVE 100/130 dl. 2,50m 2ks
- F POSÍLENÍ KROKVÍ 120/150 V PLNÝCH VAZBÁCH ... 40/150, dl. 5,20m 3ks
- G POSÍLENÍ VZPĚRY 125/140 V PLNÝCH VAZBÁCH ... 125/100, dl. 3,20m 3ks
- H NOVÉ KROKVE 120/150 dl. 5,20m 8ks
- H1 NOVÉ KLEŠTINY 80/160 dl. 2,00m 6ks
- I NOVÉ VZPĚRY 125/140 V PLNÝCH VAZBÁCH dl. 3,20m 1ks
- J NOVÉ KROKVE 160/150 dl. 5,20m 1ks
- K NOVÉ VZPĚRY 125/240 V PLNÝCH VAZBÁCH dl. 3,20m 1ks
- L NOVÁ POZEDNICE 140/130 dl. 1,50m 1ks

POZNÁMKA 1:

STÁVAJÍCÍ KLEŠTINY PŘED POSÍLENÍM KROKVÍ DEMONTOVAT.
PO POSÍLENÍ KROKVÍ BUDOU DEMONTOVANÉ KLEŠTINY OPĚT POUŽITY

OCEL

- a ZÁVITOVÁ TYČ M8, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, dl. 210mm VČ. MATIC A PODLOŽEK 4ks
- b ZÁVITOVÁ TYČ M8, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, dl. 190mm VČ. MATIC A PODLOŽEK 31ks
- c ZÁVITOVÁ TYČ M8, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, dl. 210mm VČ. MATIC A PODLOŽEK 31ks
- d ZÁVITOVÁ TYČ M10, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, dl. 290mm VČ. MATIC A PODLOŽEK 24ks

POZNÁMKA :

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ KROV ZŮSTANE ZACHOVÁN, NĚKTERÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU BUDOU DOPLNĚNY NOVÝMI PRVKY. CELÁ KONSTRUKCE KROVU BUDE OŠETŘENA PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY

projektant	ING.MACEK PAVEL	město,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Mládí 1302, Rožnovice PSČ 756 61, IČO : 75783270
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN	
podpis		stavební úřad	HODONÍN	
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN			formát 12A4
stavba	**STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 17 - 19 - 21, HODONÍN rekonstrukce střešní konstrukce**			datum 07/2018
				stupeň DSP
				číslo zakáz. 011/2018PD
				arch.číslo
obsah	**Půdorys krovů - navrhovaný stav**			měřítko **1:50** / číslo výk. **AS 05**