

LEGENDA:

- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KERAMICKÉ KRYTINY - POVRCH 501 m2
- ODBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES (při bourání komínových těles nutno zajistit stabilitu komínových vložek)
- DEMOLICE ATIKY NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (včetně narušeného zdiva pod rovinou střechy)
1. DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO VÝLEZU 600x600 MM - 4 KS
2. DEMONTÁŽ SATELITNÍCH PŘÍJMAČŮ - 4 KS
3. DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ VČETNĚ JÍMACÍCH TYČÍ - cca 80 M
4. DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍHO ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ VČETNĚ KRYCÍCH STŘÍŠEK A PROSTUPOVÝCH TVAROVEK - 9 KS
5. DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ - cca 26 M
6. DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ ATIKY - cca 31 M
7. DEMONTÁŽ PODOKAPNÍCH ŽLABŮ - cca 77 M
8. DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN 900x1350 MM - 2 KS
9. DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
10. DEMONTÁŽ OCELOVÉ KOMÍNOVÉ LÁVKY
11. DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ RESP. KERAMICKÉ KRYTINY VČETNĚ ODBOURÁNÍ NARUŠENÉHO ŠTÍTOVÉHO ZDIVA
12. DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE - 1 KS
13. DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKY - 1 KS

POZNÁMKA :

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ KERAMICKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ LATOVÁNÍ A VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN A CELKOVÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ (PRVKY KROVU, OKNA, OBLOŽENÍ, KRYTINA, LATOVÁNÍ, ...)
- BUDE PROVEDENO ODBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES (při bourání komínových těles nutno zajistit stabilitu komínových vložek)
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ HROMOSVODNÉ SÍTĚ A DALŠÍCH PRVKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, SATELITY, STOŽÁRY,...)

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY

projektant	ING.MACEK PAVEL	město,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Mútná 1332, Rožňavská PSČ 896 00, IČO : 75782870
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN	
podpis		stavební úřad	HODONÍN	
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN			formát 12A4
stavba	**STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 17 - 19 - 21, HODONÍN rekonstrukce střešní konstrukce**			datum 07/2018
				stupeň DSP
				číslo zakáz. 011/2018PD
				arch.číslo
obsah	**Půdorys střechy - stávající stav + demolice**			měřítko 1:50 / číslo výk. AS 03