



- POZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCE :**
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ KERAMICKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ LATOVÁNÍ A VEŠKERÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN A CELKOVÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VÝKRYVŮ PRVKŮ KROVU DŮLA OBLUŽENÍ KRYTINA LATOVÁNÍ...)
 - BUDE PROVEDENO DOBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ KOTRMOVÝCH TĚLES (přl. bourání kotrmových těles nutno zajistit stabilitu kotrmových věžák)
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ HROMOSVODNÉ SÍŤE A DALŠÍCH PRVKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (DOVĚTRNÁ KANALIZACE, SATELITY, STODÁVY...)

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.
±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY

projektant	ING. MAREK PAVEL	návrh staveb	HODONÍN	Ing. Petr HODONÍN projektant a autor práce
vedl projektant	ING. MAREK PAVEL	vedl staveb	HODONÍN	Ing. Petr HODONÍN vedl staveb
projekt		stavební úřad	HODONÍN	Město 1502 - Hodonín IČO: 002 021 103 000
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 531, 695 35 HODONÍN			formal 1204
stavební				datum 12/2013
	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JANÁČKOVA 17 - 19 - 21, HODONÍN			skupina 020P
	rekonstrukce střešní konstrukce			část zadání 011.0518PD
stavební	Půdorys krovu - stávající stav + demolice			autor Ing. Petr HODONÍN 1:50 AS 02