


### ŘEZ A-A' - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - NAVRŽENÝ STAV








SKLADBA S1:		
-	Keramická dlažba	10mm
-	Disperzní lepidlo Weber Floor 4815	
-	Samonivelační hmota Weber Floor 4160	5mm
-	Penetrační nářer Weber podklad floor	
-	Cementový potěr	60mm
-	Teplná izolace	140mm
-	Cementový potěr vyztužený	60mm
-	POROTHERM strop (VLOŽKY MIAKO)	190mm

SKLADBA S2:

- SDK konstrukce - CD profily zavěšené	50mm
- SDK deska GKBI 12,5 zelený	12,5mm

SKLADBA S3:	
- Tepelná izolace	140mm
- Cementový potěr vyztužený	60mm
- POROTHERM strop (VLOŽKY MIAKO)	190mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	NOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-440, rozměr:500x250x300mm
	NOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-440, rozměr:500x250x250mm
	NENOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-500, rozměr:500x250x200mm
	NENOSNÉ ZDIVO PORFIX P2-500, rozměr:500x250x100mm

<b>Kästner projekt s.r.o.</b>  nám. Svobody 2029/14, Znojmo  tel.: 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Karel Kafka <small>ČKAIT .....1003960</small>		Otisk razítka:
		Projektant: Ing. Martin Večeřa		
		Kreslil Jan Pukl		
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo				
Místo: Znojmo	Stupeň: DSP	Datum: Květen 2023		Podpis:
Měřítko 1:25	Akce: Stavební úpravy hygienického zázemí a chodeb ZS náměstí Republiky 902/9 Znojmo pozemek p.č. 1512, k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo			Číslo paré:
Číslo výkresu: 6.				