




PŮDORYS NOVÉHO STAVU
VÝSEK TYPICKÉHO ÚSEKU ZDI
M 1:25




POHLED NOVÉHO STAVU
VÝSEK TYPICKÉHO ÚSEKU ZDI
M 1:25




ŘEZ A-A
M 1:25




ŘEZ B-B
M 1:25



ŘEZ C-C
M 1:25



ŘEZ D-D
M 1:25



POZNÁMKA:

- KÓTY MŮŽOU OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU ZDI VYKAZOVAT ODCHYLKY, KTERÉ JSOU DÁNY PŘEDEVŠÍM ODCHYLKAMI FORMÁTU CIHEL A TAKÉ ŠÍRKOU SPÁR. PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH, RESP. PŘI ZDĚNÍ BUDOU NOVĚ VYZDÍVANÉ ÚSEKY NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ SOKLOVÉ ZDIVO, RESP. PILÍŘE, TAK JAKO PŘED DEMONTÁŽÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ODSTRANĚNA I SPODNÍ ČÁST (SOKLOVÉ A ZÁKLADOVÉ ZDIVO) BUDE PŘÍHLÍŽENO KE KÓTÁM VE VÝKRESU.
- ZDI BUDOU PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH STEJNÉHO TVARU A GEOMETRIE JAKO PŘED ÚPRAVAMI, RESP. PŘED JEJICH POŠKOZENÍM (STEJNÉ VÝŠKY, ŠÍŘKY, UMÍSTĚNÍ PILÍŘŮ, MÍSTA VÝŠKOVÝCH ODSKOKŮ, VAZBY...). PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU POUŽITY POUZE NEPOŠKOZENÉ ROZEBRANÉ PŮVODNÍ PLNĚ PÁLENÉ CIHLY NEBO NOVÉ SE STEJNÝM FORMÁTEM 70x150x300 (± 5) mm A BAREVNÝM ODSTÍNEM. VYZDĚNÍ A VYSPÁROVÁNÍ BUDE PROVEDENO VHDNOU MALTOU V tl. 17 (± 3) mm. STRÍŠKY PILÍŘŮ BUDOU PROVEDENY Z NOVÝCH PÁLENÝCH DŘÁŽKOVÝCH TAŠEK S HŘEBENÁČI S PŘÍRODNÍ REŽNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZ DALŠÍCH POŽADAVKŮ. PO VYZDĚNÍ BUDE PROVEDENO CHEMICKÉ OŠETŘENÍ ZDI.
- ETAPA I. - ZED Č. 1
 - PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKLADU V MÍSTĚ NAKLONĚNÍ.
 - OPĚTOVNĚ VYZDĚNÍ ROZEBRANÉ STĚNY NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI.
 - UVEDENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DO PŮVODNÍHO STAVU.
 - PŘESNÝ POPIS ÚPRAV VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (TZ) D.1.1.E1.
- ETAPA II. - ZED Č. 2
 - ROZEBRAT ZDIVO-HORNÍCH 20/21 ŘAD (PO DOLNÍ ŘÍMSOU).
 - PŘÍPADNĚ ZACHOVAT SPODNÍ TŘETINU ZDI NAD ŘÍMSOU.
 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ V MÍSTĚ NATOČENÍ.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ.
 - OPĚTOVNĚ VYZDĚNÍ ZDI / UVEDENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA DO PŮVODNÍHO STAVU.
 - PŘESNÝ POPIS ÚPRAV VIZ VÝKRES TZ D.1.1.E2.
- ETAPA III. - ZED Č. 2
 - ROZEBRAT ZDIVONAD ŘÍMSOU / ZACHOVAT ZDIVO V DOBRÉM STAVU.
 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ V MÍSTĚ NATOČENÍ.
 - PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ.
 - OPĚTOVNĚ VYZDĚNÍ ZDI / UVEDENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA DO PŮVODNÍHO STAVU.
 - PŘESNÝ POPIS ÚPRAV VIZ VÝKRES TZ D.1.1.E3.
- ETAPA IV. - ZED Č. 3
 - NA ČÁSTI ZDI ROZEBRAT HORNÍ 2/3 ZDIVA NAD ŘÍMSOU.
 - OPĚTOVNĚ VYZDĚNÍ ZDI / UVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH ZDI DO PŮVODNÍHO STAVU.
 - PŘESNÝ POPIS ÚPRAV VIZ VÝKRES TZ D.1.1.E4.
- ETAPA V. - ZED Č. 3
 - OPĚTOVNĚ VYZDĚNÍ ROZEBRANÉ STĚNY.
 - UVEDENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DO PŮVODNÍHO STAVU.
 - PŘESNÝ POPIS ÚPRAV VIZ VÝKRES TZ D.1.1.E5.

ZPRACOVATEL PROFESE:		J2L CONSULT s.r.o.	
KONTROLOVAL:		Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.	
VYPRACOVAL:		Ing. Martin Čožík	
Akce:		SANACE HRBITOVNÍ ZDI HODONÍN	
VÝKRES TVARU HRBITOVNÍ STĚNY - SITUACE		HIP: Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.	
NOVÝ STAV		OČEL: DPS	
		DATUM: 02/2021	
		MĚŘÍTKO: 1:500, 1:25	
		ZMĚNA:	
		Č. ZAK. D1003520	
		V.Č. C.3	