

POZNÁMKA:

- KÓTY MŮŽOU OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU ZDÍ VYKAZOVAT ODCHYLKY, KTERÉ JSOU DÁNY PŘEDEVŠÍM ODCHYLKAMI FORMÁTU CIHEL A TAKÉ ŠÍŘKOU SPÁR.
- ZDI VYKAZUJÍ OD MALÝCH LOKÁLNÍCH PORUCH AŽ VELKÉ A ZÁVAŽNÉ PORUCHY A NEDOSTATKY, KTERÉ JE NUTNÉ ODSTRANIT. JSOU TO PŘEDEVŠÍM NAKLONĚNÍ ZDÍ (VLIVEM PODRŮSTÁNÍ KOŘENŮ STROMŮ A NATOČENÍ ZÁKLADŮ, NEDOSTATEČNÉ HLOUBKY ZALOŽENÍ, NEROVNOMĚRNÉHO SEDÁNÍ A TAKÉ VLIVEM DEGRADACE MALTY VE SPÁRÁCH A JEJÍHO POSTUPNÉHO UBÝVÁNÍ), DEGRADOVANÉ ZDIVO VLIVEM DLOUHODOBÉHO PŮSOBENÍ VODY, LOKÁLNÍ PORUCHY ZDIVA - ABSENCE VĚTŠÍHO NEBO JEDNOTKOVÉHO MNOŽSTVÍ CIHEL, PŘEDEVŠÍM VE ZHLAVÍ ZDÍ, ABSENCE MALTY VE SPÁRÁCH, NARUŠENÍ ZDÍ VLIVEM PRORŮSTÁNÍ POPÍNAVÉ ZELENĚ...
- ČÁST VÝCHODNÍ ZDI, MEZI DVOJICÍ PRŮCHODŮ ZE STARÉ ČÁSTI HŘBITOVA DO NOVÉ, BYLA JIŽ V MINULOSTI ROZEBRÁNA AŽ PO ŘÍMSY Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU. V JIŽNÍ ČÁSTI VÝCHODNÍ ZDI BYLO PROVEDENO V NĚKTERÝCH POLÍCH NADEZDĚNÍ ZDÍ A OMÍTNUTÍ ZDÍ ZE STRANY NOVÉHO HŘBITOVA.
- ČÁST ZÁPADNÍ ZDI OD PROVOZNÍ BUDOVY SMĚREM NA SEVER BYLA V MINULOSTI ROZEBRÁNA AŽ PO ŘÍMSY.
- OPRAVA A SANACE ZDÍ BUDE ROZDĚLENA NA JEDNOTLIVÉ ETAPY, KTERÉ BUDOU DÁLE PŘÍPADNĚ ROZDĚLENY NA JEDNOTLIVÉ OPRAVOVANÉ ÚSEKY ZDI - VIZ VÝKRES C.3. PŘESNÝ POPIS ÚPRAV V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH A ČÁSTECH ZDÍ BUDE POPSÁN V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH D.1.1.E1 - D.1.1.E5.

S

ZPRACOVATEL PROFESE:
J2L CONSULT s.r.o.
Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996

VYPRACOVAL:	Ing. Martin Čožík	HIP:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.
KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.		
Akce:	**SANACE HŘBITOVNÍ ZDI HODONÍN PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ČÁST** parc. č. 1051, k.ú. HODONÍN SO 01 - ZEĎ	ÚČEL:	DPS
		DATUM:	02/ 2021
		MĚŘÍTKO:	1:500, 1:25
		ZMĚNA:	
	VÝKRES TVARU HŘBITOVNÍ STĚNY - SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV	Č.ZAK. D1003520	V.Č. C.2